



GOBIERNO DE
**Granada
Meta**

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GRANADA - META

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA CON OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GRANADA

Granada Meta, agosto de 2026

#	DESCRIPCIÓN	BIEN O PRODUCTO RELACIONADO	VALOR PARCIAL BIEN	VALOR TOTAL BIENES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO	PROMEDIO	PUNTAJE (20)
2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN	CEMENTO TIPO UG (USO GENERAL) NTC 121-2014	\$ 58.181.638,48	\$ 762.962.962,96	7,626%	7,626%	6,009%	6,996058
3	ACERO DE REFUERZO Fy=420 MPa (4200 KG/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	BARRA CORRUGADA DE ACERO	\$ 57.950.503,11		7,595%	15,221%		6,968265
5	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	BALDOSA CERAMICA CON COEFICIENTE DE ABSORCIÓN SUPERIOR A 0.5% PERO INFERIOR A 10%	\$ 50.194.786,32		6,579%	21,800%		6,035678
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA SIN TRASLAPO (TST) - STANDING SEAM - TIPO ACCESO O SIMILAR CAL 26 PRE - PINTADA AMBAS CARAS	NO SE RELACIONA EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES	\$ 151.526.530,00		19,860%	41,660%		
4	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	NO SE RELACIONA EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES	\$ 57.318.598,16		7,513%	49,173%		
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS		\$ 41.197.234,88		5,400%	54,573%		
7	CORREA PERFIL RECTAN 120X60X3 MM CALIBRE 11		\$ 40.711.438,36		5,336%	59,909%		
8	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)		\$ 29.462.917,28		3,862%	63,770%		
9	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 E= 50 MM		\$ 24.855.447,58		3,258%	67,028%		
10	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		\$ 23.214.248,84		3,043%	70,071%		
11	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		\$ 21.035.683,94		2,757%	72,828%		
12	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMUN, BASES EN CONCRETO 2000 PSI		\$ 20.812.895,92		2,728%	75,556%		
13	COLUMNA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		\$ 19.582.485,84		2,567%	78,122%		
14	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO		\$ 19.372.600,96		2,539%	80,661%		
15	VIGA AEREA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		\$ 18.845.730,10		2,470%	83,132%		
16	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL		\$ 14.915.712,23		1,955%	85,086%		
17	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL		\$ 13.923.423,05		1,825%	86,911%		
18	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS		\$ 13.676.200,34		1,793%	88,704%		
19	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS		\$ 12.945.024,18		1,697%	90,401%		
20	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO PVC 5000 LT INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN SANITARIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN		\$ 12.541.302,75		1,644%	92,044%		
21	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		\$ 9.804.855,29		1,285%	93,329%		
22	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA Sika MULTISEAL 0.10 X 10 M		\$ 9.164.457,32		1,201%	94,531%		
23	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		\$ 7.463.638,50		0,978%	95,509%		
24	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET		\$ 5.533.032,54		0,725%	96,234%		
25	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL		\$ 5.072.661,31		0,665%	96,899%		
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" GALV L=3M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA		\$ 4.935.089,38		0,647%	97,546%		
27	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)		\$ 3.923.605,67		0,514%	98,060%		
28	FILTRO T PERFORACION 100 MM 4" INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 Y GRAVA 1"		\$ 3.238.290,02		0,424%	98,485%		
29	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA		\$ 3.133.363,26		0,411%	98,895%		
30	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN		\$ 3.116.365,96		0,408%	99,304%		
31	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL		\$ 2.937.378,96		0,385%	99,689%		
32	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS		\$ 728.806,43		0,096%	99,784%		
33	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METÁLICO, SUMINISTRO Y ELABORACIÓN		\$ 728.520,61		0,095%	99,880%		
34	TUBERIA PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		\$ 529.844,50		0,069%	99,949%		
35	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO		\$ 388.346,88		0,051%	100,000%		
PUNTAJE TOTAL								20,000000

Diego Pareda

DIEGO FERNANDO POVEDA CASTAÑEDA
CPS 210.29.19.387 de 2026

YEFERSON A. SAAVEDRA CAMACHO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Revisó y aprobó

¡Tierra de Trabajo para Hombres de Paz!

Calle 15 # 14-07 TEL: B* 6588158 NIT: 892099243-5
www.granada-meta.gov.co plicifia@granadameta.gov.co
secretaria@infraestructura@granadameta.gov.co