

158

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CAPITULO 1		ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES						
	INP 1	14010104		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	107	\$ 5.014,74	\$ 536.576,71
	INP 2	17010301		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	Kg	3482,80	\$ 44.850,15	\$ 156.204.096,85
	INP 3		EM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA SENCILLA SIN TRASLAPO (TST)-STANDING SEAM- TIPO ACCESCO O SIMILAR CAL 26 PRE - PINTADA AMBAS CARAS	M2	107	\$ 154.100,00	\$ 16.488.700,00
	INP 4	14040452		CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	M	23,4	\$ 251.679,58	\$ 5.889.302,11
	INP 5	14140306		BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	10,26	\$ 38.313,75	\$ 393.099,06
	INP 6	14070101		PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	205,054398	\$ 20.432,95	\$ 4.189.866,22
	INP 7	15011004		TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1	\$ 1.248.363,99	\$ 1.248.363,99
	INP 8	15011201		SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	4	\$ 169.119,39	\$ 676.477,56
	INP 9	15010904		REFLECTOR LED 100W IP 65 USO EXTERIOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	4	\$ 292.276,98	\$ 1.169.107,92
	INP 10	15011206		SALIDA DE LAMPARA SLIM 2x48 ESTRUCTURA EXTERIOR/LAMINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	4	\$ 294.083,82	\$ 1.176.335,29
Subtotal								\$ 187.971.925,72
SUBTOTAL OBRAS							\$	187.971.925,72

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				\$	187.971.925,72
VALOR TOTAL				\$	187.971.925,72

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
	ADMINISTRACION	A=	28%
	IMPREVISTO	I=	1%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.			
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).			

ING. YEPERSON AUBELIO SAAVEDRA CAMACHO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Revisó y aprobó

26



Alcaldía de
Granada
Meta

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GRANADA META NIT 892099243-5

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

PROCESO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y ARTÍSTICA DEL MUNICIPIO DE GRANADA META."

Granada Meta, septiembre DE 2026

#	DESCRIPCIÓN	BIEN O PRODUCTO RELACIONADO	VALOR PARCIAL BIEN	VALOR TOTAL BIENES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO	PROMEDIO	PUNTAJE (20)
1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	Perfiles no estructurales de acero para enframados livianos	\$ 116.570.221,53		83,338%	83,338%		20,00000
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA SENCILLA SIN TRASLAPO (TST)-STANDING SEAM- TIPO ACCESO O SIMILAR CAL 26 PRE - PINTADA AMBAS CARAS		\$ 12.305.000,00		8,797%	92,135%		
3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1,22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS		\$ 4.395.001,57		3,142%	95,277%		
4	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		\$ 3.126.765,84		2,235%	97,512%		
5	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACION		\$ 931.614,92	139.877.126,13	0,666%	98,178%	83,338%	
6	SALIDA DE LAMPARA SLIM 2x48 ESTRUCTURA EXTERIOR/LAMINA SUMINISTRO E INSTALACION		\$ 877.862,16		0,628%	98,806%		
7	REFLECTOR LED 100W IP 65 USO EXTERIOR SUMINISTRO E INSTALACION		\$ 872.468,60		0,624%	99,429%		
8	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION		\$ 504.834,00		0,361%	99,790%		
9	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACION		\$ 293.357,51		0,210%	100,000%		

PUNTAJE TOTAL

20,00000

MARIA FERNANDA BURGOS ALVAREZ
CPS
Elaboró

Tierra de Trabajo para Hombres de Paz!

Calle 15 # 14-07 TEL: 8* 6588158 NIT: 892099243-5
www.granada-meta.gov.co alcaldia@granada-meta.gov.co
secretaria@infraestructura@granada-meta.gov.co

YEFERSON A. SAMPEDRA ZAMACHO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Revisó y aprobó