

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 PRELIMINARES								
1	1,1		APU-1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ARQUITECTONICA	M2	417,78	\$ 5.420,02	\$ 2.264.375,37
2 EXCAVACIONES								
2	2,1		APU-2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	247,25	\$ 81.055,60	\$ 20.040.995,86
3 RELLENOS								
3	3,1		APU-3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	38,60	\$ 39.850,47	\$ 1.538.228,31
4 SOBRANTES								
4	4,1		APU-4	RETIRO DE SOBRANTES DISTANCIA MAX. 10 KM (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O AUTORIDAD TERRITORIAL)	M3	123,70	\$ 37.875,39	\$ 4.685.186,34
5 ESTRUCTURA								
5	5,1		APU-5	CONCRETO CICLOPEO. (CONCRETO 17MPA 60% - PIEDRA 40%)	M3	123,50	\$ 151.557,11	\$ 18.717.302,94
6	5,2		APU-6	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACIÓN (NO INCLUYE ACEROS)	M3	64,30	\$ 192.372,60	\$ 12.369.558,03
7	5,3		APU-7	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS (NO INCLUYE ACEROS)	M3	3,90	\$ 204.566,81	\$ 797.810,57
8	5,4		APU-8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE AMARRE (NO INCLUYE ACEROS)	M3	23,20	\$ 192.374,53	\$ 4.463.089,03
9	5,5		APU-9	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,20	\$ 247.791,47	\$ 49.558,29
6 MAMPOSTERIA								
10	6,1		APU-10	MURO EN LADRILLO PRENSADO, A LA VISTA Y ESTRIADO POR LAS DOS CARAS, LIMPIO E HIDROFUGADO.	M2	437,00	\$ 45.786,55	\$ 20.008.724,01
7 CERRAMIENTO Y PORTONES								
11	7,1		APU-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS DE ANCHO= 2,6M X ALTURA =1,5M EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO	UND	387,00	\$ 489.225,16	\$ 189.330.135,37
12	7,2		APU-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON EN 2 HOJAS DE ANCHO 6,43M X 2.3M DE ALTURA, EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO	UND	1,00	\$ 1.232.537,99	\$ 1.232.537,99
13	7,3		APU-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON PEATONAL DE ANCHO 1,2M X 2.2M DE ALTURA, EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO	UND	1,00	\$ 255.615,34	\$ 255.615,34
8 REFUERZOS ESTRUCTURALES								
14	8,1		APU-14	ACERO VIGA DE CIMENTACIÓN- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO NO INCLUYE REFUERZO)	KG	4.368,78	\$ 3.264,95	\$ 14.263.849,13
15	8,2		APU-15	ACERO COLUMNETAS - 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO NO INCLUYE REFUERZO)	KG	670,70	\$ 3.264,95	\$ 2.189.802,10
16	8,3		APU-16	ACERO VIGA DE AMARRE - 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO NO INCLUYE REFUERZO)	KG	972,75	\$ 3.264,95	\$ 3.175.980,31
Subtotal								\$ 295.382.749,00
							SUBTOTAL OBRAS	\$ 295.382.749,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 295.382.749,00
VALOR TOTAL	\$ 295.382.749,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	28%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	34%