

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES								
				Localizacion y replanteo	ML	9.618,00	\$ 1.690,00	\$ 16.254.420,00
Subtotal								\$ 16.254.420
MOVIMIENTO DE TIERRA								
				EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN PARA INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL INCLUYE TAPE Y COMPACTACION DE LA ZONA	ML	6.459,00	\$ 17.550,00	\$ 113.355.450
				EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN PARA INSTALACION DE TUBERIA PARA ACOMETIDA INCLUYE TAPE Y COMPACTACION DE LA ZONA	ML	3.159,00	\$ 14.457,20	\$ 45.670.300
Subtotal								\$ 159.025.750,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS								
				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3" PVC AGUA POTABLE PRESIÓN	ML	6.218,00	\$ 51.935	\$ 322.931.830,00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC AGUA POTABLE PRESIÓN	ML	241,00	\$ 67.067,00	\$ 16.163.147,00
				SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PVC DE ALTA PRESION	ML	641,00	\$ 19.500,00	\$ 12.499.500,00
				SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC DE ALTA PRESION	ML	2.518,00	\$ 15.600,00	\$ 39.280.800,00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARIN DE DERIVACION 3" A 1/2"	UND	27,00	\$ 39.000,00	\$ 1.053.000,00
				TAPON DE PVC DE 3"	UND	2,00	\$ 39.000,00	\$ 78.000,00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CIERRE RAPIDO DE 3"	UND	2,00	\$ 338.000,00	\$ 676.000,00
				ANCLAJES O MUERTOS EN CONCRETO	UND	36,00	\$ 195.000,00	\$ 7.020.000,00
				CINTA DE SEÑALIZACIÓN TUBERIA AGUA POTABLE	MK	9.618,00	\$ 2.340,00	\$ 22.506.120,00
				APERTURA DE TROCHA PARA INSTALACION DE TUBERIA EN LAS VIVIENDAS	ML	9.618,00	\$ 3.250,00	\$ 31.258.500,00
Subtotal								\$ 453.466.897,00
SUBTOTAL OBRAS							\$	628.747.067

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				\$ 628.747.067,00
VALOR TOTAL				\$ 628.747.067,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	23%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	30%