



ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRAMO 1 - CALLE EL PLEITO		
1.1	PRELIMINARES		
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERÍA	ml	165,00
1.2	EXCAVACION		
1.2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	361,94
1.2.2	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	39,71
1.2.3	CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES	M3	88,81
1.3	TUBERIA Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO		
1.3.1	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	172,72
1.3.2	SUMINISTRO E INSTALCION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 6"	ML	23,10
1.3.3	SUMINISTRO E INSTALCION DE TEE DE 8"	UND	2,00
1.3.4	SUMINISTRO E INSTALCION DE CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8	UND	2,00
1.3.5	SUMINISTRO DE INSTALACION DE SILLA YEE DE 8"X6"	UND	7,00
1.4	POZOS Y CAJAS DE INSPECCION		
1.4.1	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DE 80X80 (INCLUYE TAPA REFORZADA)	UND	7,00
1.4.2	PLACA DE FONDO POZO D=1.2M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UND	7,00
1.4.3	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	18,27
1.4.4	CONO POZO REDUCCION PARA POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1,20 M A DI=0,60 M E=0,25M INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA POZO (TRAFICO PESADO)	UND	7,00
1.4.5	PASO EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	47,00
1.5	RELLENOS		
1.5.1	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	56,80
1.5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	88,81
1.5.3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	226,59
2	TRAMO 2 - CALLE LA CHIMENEA		
2.1	PRELIMINARES		
2.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERÍA	ml	71,50
2.2	EXCAVACION		
2.2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	198,95
2.2.2	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	52,37
2.2.3	CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES	M3	42,87
2.3	TUBERIA Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO		
2.3.1	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	59,84
2.3.2	SUMINISTRO E INSTALCION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 6"	ML	33,03
2.3.3	SUMINISTRO DE INSTALACION DE SILLA YEE DE 8"X6"	UND	5,00
2.4	POZOS Y CAJAS DE INSPECCION		
2.4.1	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DE 80X80 (INLUYE TAPA REFORZADA)	UND	9,00
2.4.2	PLACA DE FONDO POZO D=1.2M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UND	2,00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FALAN

NIT: 800100054-9



2.4.3	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	7,81
2.4.4	CONO POZO REDUCCION PARA POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1,20 M A DI=0,60 M E=0,25M INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA POZO (TRAFICO PESADO)	UND	2,00
2.4.5	PASO EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	20,00
2.5	RELLENOS		
2.5.1	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	19,27
2.5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	42,87
2.5.3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	174,10

Proponente: _____

Nit: _____

Correo electrónico: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Fax: _____

Nombre Representante legal del proponente: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

Documento de identificación: _____

Firma del Representante legal: _____