

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE NECHÍ
ALCALDÍA MUNICIPAL
890985354-8

FICHA TECNICA DEL BIEN

CONVOCATORIA PÚBLICA No. SA-023-2026


MODALIDAD DE SELECCIÓN:

**SELECCIÓN ABREVIADA–ADQUISICION O SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CON
CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES**

**OBJETO: “SUMINISTRO A TODO COSTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y
FERRETERÍA PARA LA FABRICACIÓN DE PUENTES EN MADERA EN EL ÁREA RURAL
DEL MUNICIPIO DE NECHÍ ANTIOQUIA”.**

EL CANIME			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
PUENTE EN MADERA SOBRE LA QUEBRADA SAN PABLO			
1,1	VIGAS DE 4X10 IN X 15 M DE LARGO	unidad	3,00
1,2	TABLONES 2X10 IN X 2.5 M DE LARGO	unidad	140,00
1,3	KILOS DE ALAMBRE	kg	3,00
1,4	PUNTILLAS GALVANIZADA DE 5 IN	kg	28,00
1,5	ARANDELAS 5/16 IN	kg	7,00
FRAGUA			
PUENTE EN MADERA SOBRE LA QUEBRADA SAN PABLO			
1,1	COLUMNA DE 8X10 IN X 6M DE LARGO	unidad	4
1,2	VIGAS DE 7X5 IN X12M DE LARGO	unidad	3
1,3	VIGAS DE 6X4 IN X 6 M DE LARGO	unidad	6
1,4	VIGA DE 8X10 IN X 2.2 M DE LARGO	unidad	2
1,5	TABLONES DE 10X2 IN DE 2.2 M DE LARGO	unidad	126
1,6	PUNTILLA GALBANIZADOS DE 5IN	kg	32
1,7	ARANDELA DE 5/16 IN	kg	7
1,8	VARILLA ROSCADA DE 5/8 IN DE 1 M DE LARGO	unidad	3
1,9	VARILA ROSCADA DE 1/2 IN DE 1 M DE LARGO	unidad	2
2,0	TURCAS DE SEGURIDAD DE 5/8 IN	unidad	16
2,1	ARANDELAS DE 5/8 IN	unidad	16
2,2	TURCA DE SEGURIDAD DE 1/2 IN	unidad	24
2,3	ARANDELA DE 1/2 IN	unidad	24
2,4	BROCA PARA MADERA DE 5/8 IN	unidad	2
2,5	BROCA PARA MADERA DE 1/2 IN	unidad	2
GUZMAN			
PUENTE EN MADERA SOBRE LA QUEBRADA LA GUZMAN			
1,1	TABLONES DE 3X10 IN X 4 M DE LARGO	unidad	10,00
1,2			





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE NECHÍ
ALCALDÍA MUNICIPAL
890985354-8

LA PLATA

PUENTE EN MADERA EN EL SECTOR LA PLATA BAJA

1,1	Vigas largas en madera de 4" x 4" de 5MTS	unidad	36,00
1,2	Listones o puntales en madera de 4" x 4" de 5 MTS	unidad	87,00
1,3	Vigas cortas en madera de 4" x 4" de 2MTS	unidad	45,00
1,4	Tablón de madera de 12" x 2" de 2MTS	unidad	289,00
1,5	Caja de clavo de 4"	Caja	21,00
1,6	Arandelas 1/2"	unidad	605,00
1,7	Tuercas de 1/2"	unidad	605,00
1,8	Barrilla 1/2" galvanizada por 1 MTS	unidad	38,0

JORGE LUIS CONTRERAS TORRES
Secretario de Planeación Municipal



NECHI-ANTIOQUIA.GOV.CO



ALCALDIA@NECHI-ANTIOQUIA.GOV.CO



KRA 30 27-28



8368190