




MUNICIPIO DE PORE - DEPARTAMENTO CASANARE

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO GENERAL

FECHA: 27/JUN/2024



NIT. 800099429-3

CÓDIGO: SIG-OAP-FR-283

VERSIÓN 03

REPOSICIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO, SEDE BELLAVISTA, UBICADA EN LA VEREDA REGALITO DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	und	Cantidad	V. Unitario	V. Total
1	PRELIMINARES				
1,1	Cerramiento o cerca en tela verde h=2.10m	m	162,80	\$ 36.593,00	\$ 5.957.340,00
1,2	Demolicion mecanica de estructuras	m³	43,24	\$ 43.551,00	\$ 1.883.145,00
1,3	Descapote a maquina, incluye transporte y disposicion final	m³	650,16	\$ 5.023,00	\$ 3.265.754,00
1,4	Transporte y cargue de material estructura de concreto y disposicion final	m³/Km	968,58	\$ 8.834,00	\$ 8.556.435,72
2	EXCAVACIONES				
2,1	Excavacion manual en material conglomerado < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m³	10,53	\$ 112.009,00	\$ 1.179.455,00
2,2	Apertura de huecos para poste o templete en M.T.	und	4,00	\$ 182.275,00	\$ 729.100,00
3	RELLENOS				
3,1	Base granular (INV. 330.1)	m³	180,00	\$ 173.885,00	\$ 31.299.300,00
3,2	Relleno con material crudo de rio sin seleccionar (conformación, riego y compactación) con transp.	m³	61,39	\$ 205.064,00	\$ 12.588.879,00
3,3	Transporte de material petreo	m³/Km	8.406,00	\$ 2.827,00	\$ 23.763.762,00
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
4,1	Placa afinada para canchas multiples en concreto 3000 psi e=0,10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm y juntas de dilatacion	m²	600,00	\$ 203.187,00	\$ 121.912.200,00
4,2	Andenes en concreto escobillado 2500 psi e=0.08 m con dilatación en ladrillo c/2m, incluye relleno y excavación	m²	30,00	\$ 150.403,00	\$ 4.512.090,00
4,3	Cimentación para poste de 10m.	m²	4,00	\$ 423.380,00	\$ 1.693.520,00
4,4	Poste de concreto 10 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.	m²	4,00	\$ 2.600.200,00	\$ 10.400.800,00
5	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
5,1	Cancha multiple Movil (micro-baloncesto) en tuberia de agua negra de 1 1/2" y 2 1/2", pintura electrostatica, con tableros acrilicos 10 mm x 1.20 m x 1,80 m, arcos metalicos antivandalicos y mallas. Suministro e instal.	jg	1,00	\$ 8.642.496,00	\$ 8.642.496,00
5,2	Parales de voleibol metalicos en 3" (incluye dados, camisa para la fijación de parales desmontables, tapa en acero de cierre elastico, anillo en 1/4" soldado, malla 100 nylon y pintura en esmalte en la estructura metalica. Suministro e Instal.	jg	1,00	\$ 1.046.445,00	\$ 1.046.445,00
5,3	Porton tubo 2" e=1.5 mm y malla calibre No 5, hueco 13 cm, 100% nylon. Suministro e Instal.	m²	8,00	\$ 553.017,00	\$ 4.424.136,00
5,4	Tensor o contraviento en Guaya alma de acero 1/4" 7x19.	m	408,02	\$ 17.728,00	\$ 7.233.379,00
6	OBRAS DE URBANISMO				
6,1	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50 m) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m. (Incluye perno de ojo cerrado para anclaje de malla a sardinel).	m	101,60	\$ 99.738,00	\$ 10.133.381,00
6,2	Empradización pasto trencilla (Gramma).	m²	128,25	\$ 22.224,00	\$ 2.850.228,00
7	PINTURA				
7,1	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	m	405,30	\$ 14.243,00	\$ 5.772.688,00
8	CERRAMIENTOS				
8,1	Malla para cerramiento lateral cancha calibre No 5, hueco 13 cm, 100% nylon. Suministro e Instal.	m²	609,60	\$ 18.229,00	\$ 11.112.398,00
9	DRENAJE				
9,1	Tubos drenaje 6" (Suministro E Instalacion)	m	8,40	\$ 124.973,00	\$ 1.049.773,00
VALOR TOTAL DE OBRA					\$ 280.006.705,00

Nota 1: Tener en cuenta que el precio unitario INCLUYE el valor de A.I.U. del 34%.

Nota 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

Nota 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

Nota 4: Presupuesto realizado bajo la resolución No. 0082 del 01 de junio 2026 "Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratación de obras públicas en la Gobernación de Casanare"

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A= 27%
IMPREVISTO	I= 2%
UTILIDAD	U= 5%
TOTAL A.I.U	A.I.U= 34%

Revisó:

Ing. Yessica Alejandra Pérez Díaz

Secretaria de Obras Públicas

Proyectó:

Ing. Wilfredo Guillán Niño

Prof. CPS 252 de 2026