

 ALCALDÍA CHÁMEZA CASANARE 2024-2027	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
	CONVOCATORIA PUBLICA		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO TRD. 300	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 02- 01-2024 Página 1 de 9

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA CHAMEZA-SA-088-2026

En cumplimiento de lo expresado en el artículo
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015,

LA ALCALDÍA DE CHÁMEZA CASANARE CONVOCA

A TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA **CHAMEZA-SA-088-2026**, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN BÁSICA QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 80 DE 1.993; 1150 DE 2.007 Y EL DECRETO 1082 DE 2.015.

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, CASANARE"

ACTIVIDADES A EJECUTAR:

OBJETO:		MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA PARADISEÑA VIA JORDAN BAJO - JORDAN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE		
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANT.
1	Desmonte de madera puente colgantes		m2	98,15
2	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 2,00 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)		M	336,00
3	Suministro e instalación de Durmiente en madera 0.10 x 0,08 x 3.00m inmunizado.		M	126,00
4	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X2,10) en madera Inmunizada		M	90,30
5	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"		m	108,00
6	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.		Und	168,00
OBJETO:		MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA PEDREGOSA - JORDAN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE		
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANT.
1	Desmonte de madera puente colgantes		m2	26,64
2	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la intemperie. (Incluye Puntillas)		M	88,00
3	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,10) en madera Inmunizada		M	26,40
4	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"		m	60,00
5	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.		Und	92,00

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Calle 6 No. 4-24, Barrio Centro,
Cód. Postal 856030 - Cel. 3144208153

www.chameza-casanare.gov.co - planeacionyobras@chameza-casanare.gov.co



ALCALDÍA CHÁMEZA CASANARE
2024-2027

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CONVOCATORIA PUBLICA

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO TRD. 300	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 02- 01-2024 Página 2 de 9
-------------	---	-----------------	---

6	Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	Vj	10,00
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA PEQUEÑA - JORDAN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE			
1	Desmonte de madera puente colgantes	m2	19,83
2	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	M	68,00
3	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,10) en madera Inmunizada	M	19,80
4	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	45,00
5	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	72,00
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA - SECTOR HERNAN CEPEDA - JORDAN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE			
1	Desmonte de madera puente colgantes	m2	26,00
2	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	M	95,00
3	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,60) en madera Inmunizada	M	33,20
4	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	50,00
5	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	80,00
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA ONDA - VEREDA JORDAN BAJO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE			
1	Desmonte de madera puente colgantes	m2	14,74
2	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	M	52,80
3	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada	M	16,80
4	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	36,00
5	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	56,00
6	Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	Vj	6,17
MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA EL HATO SECTOR HERNANDO MONTAÑA - VEREDA BRISAS DEL TONCE DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE			
1	Desmonte de madera puente colgantes	m2	15,80
2	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	M	56,00
3	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada	M	18,00
4	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	45,00
5	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	60,00
6	Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	Vj	7,00
MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA EL HATO SECTOR REINALDO CASTILLO - VEREDA BRISAS DEL TONCE DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE			
1	Desmonte de madera puente colgantes	m2	18,96
2	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	M	64,00
3	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada	M	20,40
4	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	52,00
5	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	68,00
6	Concreto ciclópeo de resistencia 3000 psi	m3	1,80
7	Excavación manual en roca a una profundidad < 2 m	m3	0,72
8	Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	Vj	40,60
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA EL HATO SECTOR OTONIEL ALFONSO - VEREDA BRISAS DEL TONCE DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE			
1	Desmonte de madera puente colgantes	m2	22,35
2	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	M	76,00
3	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada	M	24,00
4	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	60,00
5	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	80,00

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Calle 6 No. 4-24, Barrio Centro,
Cód. Postal 856030 - Cel. 3144208153

www.chameza-casanare.gov.co - planeacionyobras@chameza-casanare.gov.co



ALCALDÍA CHÁMEZA CASANARE
2024-2027

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CONVOCATORIA PUBLICA

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO TRD. 300

Código: Versión: 1
Fecha Actualización: 02- 01-2024
Página 3 de 9

6	Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	Vj	9,40
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SALINERO - SECTOR ROGELIO VARGAS - VEREDA CENTRO SUR DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE			
1	Desmante de madera puente colgantes	m2	31,71
2	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la intemperie. (Incluye Puntillas)	M	108,00
3	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada	M	33,60
4	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	92,00
5	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	112,00
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA TRAPICHERA EN LA VEREDA TEGUITA ALTA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
1	Desmante de madera puente colgantes	m2	29,22
2	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 2,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	M	152,00
3	Suministro e instalación de Durmiente en madera 0.10 x 0,08 x 3.00m inmunizado.	M	39,00
4	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X2,30) en madera Inmunizada	M	32,20
5	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	42,00
6	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	56,00
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA AGUA BLANCA EN LA VEREDA BARRIALES DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
1	Desmante de madera puente colgantes	m2	35,10
2	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	M	114,00
3	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada	M	44,00
4	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	66,00
5	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	80,00
6	Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	Vj	14,48
7	Banqueo manual caminos de herradura A=1.0 m	M	100,00
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA YEGUERA EN LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
1	Desmante de madera puente colgantes	m2	52,32
2	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 2,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	M	210,00
3	Suministro e instalación de Durmiente en madera 0.10 x 0,08 x 3.00m inmunizado.	M	63,00
4	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X2,30) en madera Inmunizada	M	52,80
5	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	63,00
6	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	88,00
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA PALMERA EN LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
1	Excavación mecánica en roca con retiro	m3	102,00
2	Excavación manual en roca a una profundidad < 2 m	m3	9,00
3	Macizo de anclaje en Concreto Ciclópeo 3000 Psi puentes colgantes	m3	2,24
4	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI	m3	1,25
5	Desmante de madera puente colgantes	m2	59,32
6	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi	m3	1,61
7	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,53
8	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,18
9	Acero de refuerzo grado 60	Kg	485,00
10	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	M	210,00
11	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada	M	68,20
12	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	104,00
13	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	124,00

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Calle 6 No. 4-24, Barrio Centro,
Cód. Postal 856030 - Cel. 3144208153

www.chameza-casanare.gov.co - planeacionyobras@chameza-casanare.gov.co



ALCALDÍA CHÁMEZA CASANARE
2024-2027

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CONVOCATORIA PUBLICA

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO TRD. 300

Código: Versión: 1
Fecha Actualización: 02- 01-2024
Página 4 de 9

14	Perro de 1" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	8,00
15	Pases en tubería HG de 1 1/2" para puentes	Und	2,00
16	Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	Vj	95,54
MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA SINAGAZA - VEREDA CHUYAGUA - SECTOR HUERTAS DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE			
1	Replanteo y localización para puentes colgantes	m2	7,00
2	Desmante de madera puente colgantes	m2	17,87
3	Excavación manual en roca a una profundidad < 2 m	m3	5,38
4	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	M3	3,06
5	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI	m3	1,04
6	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi	m3	0,96
7	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,38
8	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,09
9	Acero de refuerzo grado 60	Kg	324,00
10	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada	m	20,40
11	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la intemperie. (Incluye Puntillas)	m	64,00
12	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	52,00
13	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	68,00
14	Pases en tubería HG de 1 1/2" para puentes	Und	2,00

OBJETO:		CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SALINERO VEREDA CENTRO NORTE DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE	
ITE M	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	Replanteo y localización para puentes colgantes	m2	54,00
2	Excavación manual en roca a una profundidad < 2 m	m3	19,23
3	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	M3	10,44
4	Macizo de anclaje en Concreto Ciclópico 3000 Psi puentes colgantes	m3	5,63
5	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI	m3	2,25
6	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi	m3	2,97
7	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m3	1,19
8	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,22
9	Acero de refuerzo grado 60	Kg	925,00
10	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,40) en madera Inmunizada	m	33,80
11	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	m	150,00
12	Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/4"	m	120,00
13	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	116,00
14	Perro de 3/4" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	12,00
15	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	104,00
16	Pases en tubería HG de 1 1/2" para puentes	Und	4,00
17	Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	Vj	196,00
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA PALMA - SECTOR MIGUEL PARRA - VEREDA TEGUITA ALTA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE.	
ITE M	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	Replanteo y localización para puentes colgantes	m2	20,00
2	Excavación manual en roca a una profundidad < 2 m	m3	15,00

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Calle 6 No. 4-24, Barrio Centro,
Cód. Postal 856030 - Cel. 3144208153

www.chameza-casanare.gov.co - planeacionyobras@chameza-casanare.gov.co



ALCALDÍA CHÁMEZA CASANARE
2024-2027

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CONVOCATORIA PUBLICA

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO TRD. 300	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 02- 01-2024 Página 5 de 9
-------------	---	-----------------	---

3	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	M3	5,53
4	Macizo de anclaje en Concreto Ciclópeo 3000 Psi puentes colgantes	m3	4,73
5	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI	m3	2,07
6	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi	m3	2,16
7	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,90
8	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,18
9	Acero de refuerzo grado 60	Kg	774,00
10	Suministro e instalación de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,40) en madera Inmunizada	m	22,80
11	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	m	72,00
12	Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/4"	m	64,00
13	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	64,00
14	Perro de 3/4" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	12,00
15	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	76,00
16	Pases en tubería HG de 1 1/2" para puentes	Und	4,00
17	Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	Vj	166,85

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA AGUA BLANCA - VEREDA CHUYAGUA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE.

ITE M	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	Replanteo y localización para puentes colgantes	m2	16,00
2	Excavación manual en roca a una profundidad < 2 m	m3	15,83
3	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	M3	6,36
4	Macizo de anclaje en Concreto Ciclópeo 3000 Psi puentes colgantes	m3	4,73
5	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI	m3	2,48
6	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi	m3	2,16
7	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,75
8	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,18
9	Acero de refuerzo grado 60	Kg	774,00
10	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada	m	18,00
11	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	m	60,00
12	Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/4"	m	56,00
13	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	52,00
14	Perro de 3/4" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	12,00
15	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	64,00
16	Pases en tubería HG de 1 1/2" para puentes	Und	4,00
17	Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	Vj	170,12

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA OLARTE - VEREDA SENTRO SUR- SECTOR PASO MORALES DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

ITE M	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	Replanteo y localización para puentes colgantes	m2	16,00
2	Excavación manual en roca a una profundidad < 2 m	m3	15,00
3	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	M3	5,53
4	Macizo de anclaje en Concreto Ciclópeo 3000 Psi puentes colgantes	m3	4,73
5	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI	m3	2,07
6	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi	m3	2,16
7	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,75

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Calle 6 No. 4-24, Barrio Centro,
Cód. Postal 856030 - Cel. 3144208153

www.chameza-casanare.gov.co - planeacionyobras@chameza-casanare.gov.co



ALCALDÍA CHÁMEZA CASANARE
2024-2027

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CONVOCATORIA PUBLICA

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO TRD. 300	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 02- 01-2024 Página 6 de 9
-------------	---	-----------------	---

8	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,18
9	Acero de refuerzo grado 60	Kg	774,00
10	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada	m	33,60
11	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	m	108,00
12	Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/4"	m	84,00
13	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	94,00
14	Perro de 3/4" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	12,00
15	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	112,00
16	Pases en tubería HG de 1 1/2" para puentes	Und	4,00
17	Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	Vj	168,50

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA OLARTE - VEREDA SENTRO SUR- SECTOR PASO MORALES DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

ITE M	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	Replanteo y localización para puentes colgantes	m2	16,00
2	Excavación manual en roca a una profundidad < 2 m	m3	15,00
3	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	M3	5,53
4	Macizo de anclaje en Concreto Ciclópeo 3000 Psi puentes colgantes	m3	4,73
5	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI	m3	2,07
6	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi	m3	2,16
7	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,75
8	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,18
9	Acero de refuerzo grado 60	Kg	774,00
10	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada	m	33,60
11	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	m	108,00
12	Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/4"	m	84,00
13	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	94,00
14	Perro de 3/4" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	12,00
15	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	112,00
16	Pases en tubería HG de 1 1/2" para puentes	Und	4,00
17	Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	Vj	168,50

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA OLARTE - VEREDA CHUYAGUA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

ITE M	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	Replanteo y localización para puentes colgantes	m2	12,00
2	Excavación manual en roca a una profundidad < 2 m	m3	16,00
3	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	M3	7,03
4	Macizo de anclaje en Concreto Ciclópeo 3000 Psi puentes colgantes	m3	4,49
5	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI	m3	2,07
6	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi	m3	2,26
7	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m3	1,08
8	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,18
9	Acero de refuerzo grado 60	Kg	780,00
10	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada	m	21,60
11	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	m	68,00

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Calle 6 No. 4-24, Barrio Centro,
Cód. Postal 856030 - Cel. 3144208153

www.chameza-casanare.gov.co - planeacionyobras@chameza-casanare.gov.co

 ALCALDÍA CHÁMEZA CASANARE 2024-2027	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
	CONVOCATORIA PUBLICA		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO TRD. 300	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 02- 01-2024 Página 7 de 9

12	Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/4"	m	56,00
13	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	68,00
14	Perro de 3/4" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	12,00
15	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	68,00
16	Pases en tubería HG de 1 1/2" para puentes	Und	4,00
17	Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	Vj	161,31

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA GURUVITEÑA- VEREDA GURUVITA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

ITE M	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	Replanteo y localización para puentes colgantes	m2	24,00
2	Excavación manual en roca a una profundidad < 2 m	m3	20,37
3	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	M3	11,34
4	Macizo de anclaje en Concreto Ciclópico 3000 Psi puentes colgantes	m3	4,14
5	Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI	m3	2,70
6	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi	m3	4,35
7	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m3	1,08
8	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi	m3	0,32
9	Acero de refuerzo grado 60	Kg	1.089,00
10	Suministro e instalación de Viga transversal o piolín de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada	m	46,80
11	Suministro e Instalación de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye Puntillas)	m	156,00
12	Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/4"	m	88,00
13	Pendolón en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 3/8"	m	110,00
14	Perro de 3/4" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	12,00
15	Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal.	Und	80,00
16	Pases en tubería HG de 1 1/2" para puentes	Und	4,00

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

PRESUPUESTO OFICIAL: EL PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, SE ESTIMA EN LA SUMA QUINIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$511.157.336,00).

PLAZO: CINCO (5) MESES

PARTICIPANTES: BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007 SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS, PODRÁN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, TODAS LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), CUYO OBJETO SOCIAL O ACTIVIDAD COMERCIAL COMPRENDA EL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN Y CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.



 ALCALDÍA CHÁMEZA CASANARE 2024-2027	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVOCATORIA PUBLICA		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO TRD. 300	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 02- 01-2024 Página 8 de 9

EL PLIEGO DE CONDICIONES JUNTO CON SUS ESTUDIOS PREVIOS Y TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO PUEDEN CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB www.colombiacompra.gov.co O EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO UBICADA EN LA SEDE DE LA ALCALDÍA DE CHÁMEZA CASANARE.

LA PRESENTE CONVOCATORIA HA SIDO LIMITADA MYPES DOMUICILIADA EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA Y NO ESTA COBIJADA POR ACUERDO COMERCIAL.

EN EL PRESENTE PROCESO NO HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN.

LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO PUEDEN SER CONSULTADOS EN www.colombiacompra.gov.co

CRONOGRAMA.

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	14 de Septiembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación Estudios y Documentos Previos	14 de Septiembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	14 de Septiembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	21 de Septiembre de 2026 HORA: 5:30 P.M.	SECOP I; juridico@chameza-casanare.gov.co o en Alcaldía de Chámeza - Centro Administrativo Municipal Calle 6 No. 4-26, Barrio Centro.
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	23 de Septiembre de 2026	[Enlace SECOP I] [Página web de la Entidad]
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	23 de Septiembre de 2026.	[Enlace SECOP I]
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	21 de Septiembre de 2026	[Enlace SECOP I] juridico@chameza-casanare.gov.co o en Alcaldía de Chámeza - Centro Administrativo Municipal Calle 6 No. 4-26, Barrio Centro.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	23 de Septiembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación del pliego de condiciones definitivo	23 de Septiembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	24 de Septiembre de 2026 Hora: 5:30 p.m.	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	25 de Septiembre 2026	[Enlace SECOP I]
Plazo máximo para la expedición de Adendas	25 de Septiembre de 2026 Hora: 8:30 a.m.	[Enlace SECOP I]



ALCALDÍA CHÁMEZA CASANARE
2024-2027

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL


CONVOCATORIA PUBLICA

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO TRD. 300	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 02- 01-2024 Página 9 de 9
-------------	--	-----------------	---

Fecha de cierre	28 de Septiembre de 2026 Hora: 5:00 p.m.	[Enlace SECOP I]
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	28 de Septiembre de 2026 Hora: 5:30 p.m.	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	30 de septiembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanciones)	6 de Octubre de 2026 Hora 7:30 a.m.	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe final de evaluación	6 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia		Alcaldía de Chámeza - Centro Administrativo Municipal Calle 6 No. 4- 26, Barrio Centro. [ciudad], en la [dirección de la Entidad]
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	7 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Firma del Contrato	7 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	8 de Octubre de 2026	juridico@chameza-casanare.gov.co o en Alcaldía de Chámeza - Centro Administrativo Municipal Calle 6 No. 4- 26, Barrio Centro.
Aprobación de garantías	8 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY 80 DE 1993 Y 2170 DE 2002, SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS, PARA QUE EJERZAN VIGILANCIA Y CONTROL SOCIAL, DURANTE LA ETAPA PRE-CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL DEL PRESENTE PROCESO.

CONTACTO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA
juridico@chameza-casanare.gov.co
Cel. 3144208153
Calle 6 No. 4 - 24 Chámeza


EDITH YURANY SALAMANCA CALDERON
Secretaria de Planeación y Obras Públicas.


Reviso: Tomas Romero Urrea
Asesor Jurídico Externo