


MEMORIA DE CANTIDADES



BRAYCO
CONSTRUCCIONES
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,1,1	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	Localización y replanteo para redes de alcantarillado	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE
 PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA URIBE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUV									

OBSERVACIONES:


Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboro:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1.2.1	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	Excavación manual en conglomerado h < 1.50m	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	LA URIBE						
					LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	LONGITUD	COTAS		TALUD (1V:0,25H)	ALTO (m)	ANCHO INFERIOR (m)	ANCHO SUPERIOR (m)	ANCHO PROMEDIO (m)	MEDIDA TOTAL
								RASANTE	BATEA						
					14A12	3DE6	55,040	462,473	461,420	0,250	0,800	0,600	1,000	0,800	35,226
					3A17	3DE6	58,290	462,351	461,355	0,250	0,800	0,600	1,000	0,800	37,306
					11A12	3DE6	42,460	462,311	461,140	0,250	1,171	0,600	1,186	0,893	44,388
					12A13	3DE6	38,880	462,452	460,990	0,250	1,462	0,600	1,331	0,965	54,881
					1A2	3DE6	41,130	462,517	461,835	0,250	0,682	0,600	0,941	0,771	21,613
					2A3	3DE6	38,290	462,381	461,625	0,250	0,756	0,600	0,978	0,789	22,839
					3A4	3DE6	49,920	462,103	461,395	0,250	0,708	0,600	0,954	0,777	27,462
					4A5	3DE6	61,810	462,261	461,105	0,250	1,156	0,600	1,178	0,889	63,521
					5A6	3DE6	37,840	462,302	460,835	0,250	1,467	0,600	1,334	0,967	53,666
					6A7	3DE6	46,290	461,801	460,615	0,250	1,186	0,600	1,193	0,896	49,218
					7A8	3DE6	99,100	461,578	460,340	0,250	1,238	0,600	1,219	0,910	111,583
					8A9	3DE6	58,260	461,361	460,095	0,250	1,266	0,600	1,233	0,916	67,598
					9A10	3DE6	11,760	461,084	459,980	0,250	1,104	0,600	1,152	0,876	11,373
SUMIDEROS	3DE6	149,790				1,000	0,600	0,600	0,600	89,874					
TOTAL														690,95	
OBSERVACIONES:															

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elabora:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,2,2	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	RETIRO SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	LA URIBE				
					LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	VOLUMEN	MEDIDA TOTAL	
					VOL EXCAVACION	4DE7					784,769	784,769	
					VOL RELLENO	4DE7					416,998	416,998	
												0,000	
												0,000	
					OBSERVACIONES:					CANTIDAD DE OBRA			

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND



BRAYCO
CONSTRUCCIONES

C O M S E R B I L B K S N H R S T L A F A S I Q M

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

1.3.1

CAPITULO

ALCANTARILLADO PLUVIAL

ACTIVIDAD


ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)

UNIDAD

M3

UBICACIÓN

LA URIBE



LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	LONGITUD	COTAS		TALUD (1V:0,25H)	ALTO (m)	ANCHO INFERIOR (m)	ANCHO SUPERIOR (m)	ANCHO PROMEDIO (m)	MEDIDA TOTAL
			RASANTE	BATEA						
14A12	3DE6	55,040	462,473	461,420	0,250	0,150	0,600	0,675	0,638	5,263
3A17	3DE6	58,290	462,351	461,355	0,250	0,150	0,600	0,675	0,638	5,574
11A12	3DE6	42,460	462,311	461,140	0,250	0,150	0,600	0,675	0,638	4,060
12A13	3DE6	38,880	462,452	460,990	0,250	0,150	0,600	0,675	0,638	3,718
1A2	3DE6	41,130	462,517	461,835	0,250	0,150	0,600	0,675	0,638	3,933
2A3	3DE6	38,290	462,381	461,625	0,250	0,150	0,600	0,675	0,638	3,661
3A4	3DE6	49,920	462,103	461,395	0,250	0,150	0,600	0,675	0,638	4,774
4A5	3DE6	61,810	462,261	461,105	0,250	0,150	0,600	0,675	0,638	5,911
5A6	3DE6	37,840	462,302	460,835	0,250	0,150	0,600	0,675	0,638	3,618
6A7	3DE6	46,290	461,801	460,615	0,250	0,150	0,600	0,675	0,638	4,426
7A8	3DE6	99,100	461,578	460,340	0,250	0,150	0,600	0,675	0,638	9,476
8A9	3DE6	58,260	461,361	460,095	0,250	0,150	0,600	0,675	0,638	5,571
9A10	3DE6	11,760	461,084	459,980	0,250	0,150	0,600	0,675	0,638	1,125
SUMIDEROS	3DE6	149,790			0,000	0,150	0,600	0,600	0,600	13,481


TOTAL	74.59
-------	-------

OBSERVACIONES:	
----------------	--

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES


Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO:

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,3,2	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INCLUYE COMPACTACIÓN C/0.20M)	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	LA URIBE							
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	LONGITUD	COTAS		TALUD (1V:0.25H)	ALTO (m)	ANCHO INFERIOR (m)	ANCHO SUPERIOR (m)	ANCHO PROMEDIO (m)	MEDIDA TOTAL
									RASANTE	BATEA						
						14A12	4 DE 7	55,04	462,473	461,42	0,250	0,426	0,914	1,127	1,020	23,916
						3A17	4 DE 7	58,29	462,351	461,355	0,250	0,369	0,914	1,098	1,006	21,633
						11A12	4 DE 7	42,46	462,311	461,14	0,250	0,276	1,048	1,186	1,117	13,084
						12A13	4 DE 7	38,88	462,452	460,99	0,250	0,492	1,085	1,331	1,208	23,108
						2A3	4 DE 7	38,29	462,381	461,625	0,250	0,094	0,931	0,978	0,954	3,435
						3A4	4 DE 7	49,92	462,103	461,395	0,250	0,046	0,931	0,954	0,943	2,164
						4A5	4 DE 7	61,81	462,261	461,105	0,250	0,449	0,954	1,178	1,066	29,577
						5A6	4 DE 7	37,84	462,302	460,835	0,250	0,497	1,085	1,334	1,209	22,742
						6A7	4 DE 7	46,29	461,801	460,615	0,250	0,216	1,085	1,193	1,139	11,388
						7A8	4 DE 7	99,1	461,578	460,34	0,250	0,191	1,124	1,219	1,171	22,170
						8A9	4 DE 7	58,26	461,361	460,095	0,250	0,219	1,124	1,233	1,178	15,033
						9A10	4 DE 7	11,76	461,084	459,98	0,250	0,057	1,124	1,152	1,138	0,763
SUMIDEROS						4 DE 7	149,79			0,850	0,863	0,863	0,863	109,878		
TOTAL														298,89		
OBSERVACIONES:																

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES


Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

**BRAYCO
CONSTRUCCIONES**
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN

*ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

Elaboró: 
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND


MEMORIA DE CANTIDADES



BRAYCO
CONSTRUCCIONES
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN

OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,4,1	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 10" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	LA URIBE
------	-------	----------	------------------------	-----------	--	--------	----	-----------	----------


	LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	VOLUMEN	MEDIDA TOTAL
	CONEXIÓN SUMIDEROS	4DE7					197,910	197,910

OBSERVACIONES:	CANTIDAD DE OBRA							197,91
----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES




OBJETO DEL PROYECTO:	"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"								
ITEM	1,4,2	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 12" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE

	LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	1A2	4DE7		41,84				41,84
	2A14	4DE7		57,12				57,12
	15A12	4DE7		61,62				61,62
	3A17	4DE7		54,2				54,2
	16A13	4DE7		67,75				67,75
TOTAL								282,53

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES


Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboro:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES




BRAYCO
CONSTRUCCIONES
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN

OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,4,3	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 14" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE								
										LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
										2A3	4DE7		41,13				41,13
										14A12	4DE7		55,04				55,04
										17A13	4DE7		58,29				58,29
										11A12	4DE7		54,12				54,12
TOTAL												208,58					
OBSERVACIONES:																	

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES


Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND



BRAYCO
CONSTRUCCIONES

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

LA URIBE

[illegible]

OBSERVACIONES:

Elaboró:


OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"


ITEM	1,4,5	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 18" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE
------	-------	----------	------------------------	-----------	--	--------	---	-----------	----------

	LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	5A6	4DE7		61,81				61,81
TOTAL								61,81

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES


Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



BRAYCO
CONSTRUCCIONES
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN

OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,4,6	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 24" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE				
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						12A13	4DE7		42,46				42,46
												TOTAL	42,46
OBSERVACIONES:													

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES


Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



BRAYCO
CONSTRUCCIONES
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN


OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,4,7	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 27" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE				
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						13A6	4DE7		38,88				38,88
						6A7	4DE7		37,84				37,84
						7A8	4DE7		46,29				46,29
TOTAL													123,01
OBSERVACIONES:													

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES

BRAYCO
CONSTRUCCIONES
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓNOBJETO DEL
PROYECTO:

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM

1,4,8

CAPITULO

ALCANTARILLADO PLUVIAL

ACTIVIDAD

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 30" (INC.
NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)

UNIDAD

M

UBICACIÓN

LA URIBE

LOCALIZACION Y/O
ELEMENTOS

PLANO

TRAMO

LONGITUD

ALTO

ANCHO

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

8A9

4DE7

99,10

99,10

9A10

4DE7

58,26

58,26

1APZE1

4DE7

11,76

11,76

TOTAL

169,12

OBSERVACIONES:

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND


MEMORIA DE CANTIDADES



BRAYCO
CONSTRUCCIONES
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN

OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,5,1	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	LA URIBE
------	-------	----------	------------------------	-----------	---	--------	----	-----------	----------



LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
POZO DE INSPECCION D=1,2M	4DE7					10	10,00
TOTAL							10,00

OBSERVACIONES:

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES


Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboro:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,52	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE
------	------	----------	------------------------	-----------	--	--------	---	-----------	----------



LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
PzP1	4DE7		0,50				0,50
PzP2	4DE7		0,52				0,52
PzP3	4DE7		0,86				0,86
PzP4	4DE7		0,67				0,67
PzP5	4DE7		0,76				0,76
PzP11	4DE7		1,40				1,40
PzP14	4DE7		1,17				1,17
PzP15	4DE7		0,50				0,50
PzP16	4DE7		0,50				0,50
PzP17	4DE7		0,80				0,80
TOTAL							7,68

OBSERVACIONES:

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Elaboró: Oscar Fabian Barreto Chitiva
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

**BRAYCO
CONSTRUCCIONES**

CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"


Elaboró: 
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,54	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.50M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	LA URIBE
------	------	----------	------------------------	-----------	---	--------	----	-----------	----------



LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
POZO DE INSPECCION D=1,5M	4DE7					7	7,00
TOTAL							7,00

OBSERVACIONES:


Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO:	"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"								
ITEM	1,5,5	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.50M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C=28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE



LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
PzP6	4DE7		1,57				1,57
PzP7	4DE7		1,37				1,37
PzP8	4DE7		1,37				1,37
PzP9	4DE7		1,01				1,01
PzP10	4DE7		1,07				1,07
PzP12	4DE7		1,04				1,04
PzP13	4DE7		1,36				1,36
PzP14	4DE7		1,17				1,17
TOTAL							9,96

OBSERVACIONES:	
----------------	--

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboro
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO:

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM

1,5,6

CAPITULO

ALCANTARILLADO PLUVIAL

ACTIVIDAD

PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.50M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD)

UNIDAD

UN

UBICACIÓN

LA URIBE

LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS

PLANO

TRAMO

LONGITUD

ALTO

ANCHO

CANTIDAD

MEDIDA TOTAL

POZO DE INSPECCION D=1,5M

4DE7

7

7,00

TOTAL

7,00

OBSERVACIONES:

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND


MEMORIA DE CANTIDADES



BRAYCO
CONSTRUCCIONES
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN

OBJETO DEL
PROYECTO:


"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,5,8	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERÍAS ENTRE 16" Y 24" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	LA URIBE					
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
						PzP3	4DE7						1	1,00
						PzP4	4DE7						1	1,00
						PzP5	4DE7						1	1,00
						PzP12	4DE7						1	1,00
TOTAL												4,00		
OBSERVACIONES:														

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



**BRAYCO
CONSTRUCCIONES**
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN

OBJETO DEL
PROYECTO:

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,5,9	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERÍAS ENTRE 27" Y 33" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	LA URIBE
------	-------	----------	------------------------	-----------	--	--------	----	-----------	----------

	LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	PzP13	4DE7					1	1,00
	PzP6	4DE7					1	1,00
	PzP7	4DE7					1	1,00
	PzP8	4DE7					1	1,00
	PzP9	4DE7					1	1,00
	PzP10	4DE7					1	1,00
TOTAL								6,00

OBSERVACIONES:

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAUVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Elaboró *Oscar Fabian Barreto Chitiva*
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO:

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,6,1	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	LA URIBE
------	-------	----------	------------------------	-----------	---	--------	----	-----------	----------

	LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Sumideros Aguas Lluvias	4DE7					46	46,00
TOTAL								46,00

OBSERVACIONES:

Sandra Guavita M
 SANDRA GUAVITA MORALES
 CONTRATISTA
 R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
 Elaboró:
 OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
 M.P. M.P. 25202083752 CND


MEMORIA DE CANTIDADES



**BRAYCO
CONSTRUCCIONES**
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN

OBJETO DEL
PROYECTO:

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,7,1	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø MENOR DE 400 MM Y RESANE	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	LA URIBE					
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
						PzE1	1DE7						1	1,00
OBSERVACIONES:						CANTIDAD DE OBRA								
						1,00								

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAUITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Elaboró *Oscar Fabian Barreto Chitiva*
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND


MEMORIA DE CANTIDADES



**BRAYCO
CONSTRUCCIONES**
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN

OBJETO DEL
PROYECTO:


"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,7,2	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	Suministro e instalación YUMBOLON#5	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE
									
LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
15A12	3DE6		61,62				61,62		
16A13	3DE6		67,75				67,75		
2A14	3DE6		57,12				57,12		
14A12	3DE6		55,04				55,04		
3A17	3DE6		54,2				54,2		
17A13	3DE6		58,29				58,29		
11A12	3DE6		54,12				54,12		
12A13	3DE6		42,46				42,46		
13A6	3DE6		38,88				38,88		
1A2	3DE6		41,84				41,84		
3A4	3DE6		38,29				38,29		
4A5	3DE6		49,92				49,92		
6A7	3DE6		37,84				37,84		
7A8	3DE6		46,29				46,29		
9A10	3DE6		25,17				25,17		
10APzE 1	3DE6		11,76				11,76		
SUMIDEROS	3DE6		197,91				197,91		
							TOTAL	938,5	

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



BRAYCO
CONSTRUCCIONES
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN

OBJETO DEL
PROYECTO:

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	1,5,7	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERÍAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	LA URIBE						
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
						PzP1	4DE7						1	1,00	
						PzP2	4DE7						1	1,00	
						PzP14	4DE7						1	1,00	
						PzP17	4DE7						1	1,00	
						PzP11	4DE7						1	1,00	
						PzP15	4DE7						1	1,00	
						PzP16	4DE7						1	1,00	
TOTAL													7,00		

OBSERVACIONES:

Sandra Guavita M
SANDRA GUAUITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES


Oscar Fabián Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIÁN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



BRAYCO
CONSTRUCCIONES
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN


OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	2,1,1	CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO	ACTIVIDAD	Localización y replanteo para redes de alcantarillado	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE				
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						1A2	1DE7		43,3				43,3
						2A3	1DE7		41,04				41,04
						3A4	1DE7		37,17				37,17
						4APzE-1	1DE7		4,32				4,32
						5A7	1DE7		51,15				51,15
						2A6	1DE7		56,46				56,46
						6A7	1DE7		51,4				51,4
						7A8	1DE7		67,71				67,71
						8APzE-2	1DE7		16,59				16,59
						9A10	1DE7		37,15				37,15
						3A11	1DE7		55,66				55,66
						11A10	1DE7		52				52
						10A7	1DE7		42,67				42,67
						10A12	1DE7		73,39				73,39
						12APzE3	1DE7		10,16				10,16
								TOTAL	640,17				
OBSERVACIONES:													

Sandra Guavita M
SANDRA GUAUITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabián Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL
PROYECTO:

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	2.2.1	CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO	ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	LA URIBE				


Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES




OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	2,2,2	CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO	ACTIVIDAD	RETIRO SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	LA URIBE			
					LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	VOLUMEN	MEDIDA TOTAL
					VOL EXCAVACION	1DE7					491,841	491,841
					VOL RELLENO	1DE7					260,424	260,424
											0,000	0,000
											0,000	0,000
OBSERVACIONES:					CANTIDAD DE OBRA							231,42

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND




OBJETO DEL PROYECTO:	"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"
----------------------	--

[illegible]

Sandra Guavita M
SANDRA GUAUITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND


MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO:		Mejoramiento de la vías internas y construcción del alcantarillado pluvial y sanitario del centro poblado Planas en el municipio de Puerto Gaitán, Meta													
ITEM	2,3,2	CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO	ACTIVIDAD	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INCLUYE COMPACTACIÓN C/0.20M)	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	LA URIBE						
					LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	LONGITUD	COTAS		TALUD (1V:0,25H)	ALTO (m)	ANCHO INFERIOR (m)	ANCHO SUPERIOR (m)	ANCHO PROMEDIO (m)	MEDIDA TOTAL
					RASANTE		BATEA								
					1A2	1DE7	43,300	462,632	461,172	0,250	0,980	0,840	1,330	1,085	46,041
					2A3	1DE7	41,040	462,562	460,952	0,250	1,131	0,840	1,405	1,123	52,085
					3A4	1DE7	37,170	462,370	460,746	0,250	1,144	0,840	1,412	1,126	47,880
					4APzE-1	1DE7	4,320	462,200	460,632	0,250	1,088	0,840	1,384	1,112	5,227
					5A7	1DE7	51,150	462,648	461,924	0,250	0,244	0,840	0,962	0,901	11,245
					2A6	1DE7	56,480	462,670	461,799	0,250	0,392	0,840	1,036	0,938	20,731
					6A7	1DE7	51,400	462,501	461,627	0,250	0,394	0,840	1,037	0,938	19,006
					7A8	1DE7	67,710	462,122	461,439	0,250	0,204	0,840	0,942	0,891	12,275
					8APzE-2	1DE7	16,590	462,120	461,302	0,250	0,338	0,840	1,009	0,924	5,184
					9A10	1DE7	37,150	462,437	461,617	0,250	0,340	0,840	1,010	0,925	11,684
					3A11	1DE7	55,660	462,448	461,857	0,250	0,111	0,840	0,896	0,868	5,386
					11A10	1DE7	52,000	462,380	461,711	0,250	0,169	0,840	0,925	0,882	7,753
					10A7	1DE7	42,670	462,304	461,607	0,250	0,697	0,000	0,349	0,174	5,190
10A12	1DE7	73,390	462,043	461,330	0,250	0,714	0,000	0,357	0,178	9,340					
12APzE3	1DE7	10,160	461,852	461,111	0,250	0,741	0,000	0,371	0,185	1,397					
TOTAL															260,42
OBSERVACIONES:															

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabián Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES								 BRAYCO CONSTRUCCIONES													
OBJETO DEL PROYECTO:		"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"																			
ITEM	2,3,3	CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO	ACTIVIDAD	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	LA URIBE												
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	LONGITUD	COTAS		TALUD (1V:5,23H)	ALTO (m)	ALTO CAMA DE ARENA (m)	ANCHO INFERIOR (m)	ANCHO SUPERIOR (m)	ANCHO PROMEDIO (m)	DIAMETRO (m)	VOL TUBO (m)	VOL (m)	VOL CAMA DE ARENA (m3)	MEDIDA TOTAL
									RASANTE	BATEA											
						1A2	1DE7	43,300	462,632	461,172	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	1,102	14,964	4,141	9,722
						2A3	1DE7	41,040	462,562	460,962	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	1,044	14,183	3,924	9,215
						3A4	1DE7	37,170	462,370	460,746	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	0,946	12,846	3,554	8,346
						4APzE-1	1DE7	4,326	462,200	460,632	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	0,110	1,489	0,413	0,970
						5A7	1DE7	51,150	462,548	461,924	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	1,302	17,677	4,891	11,485
						2A6	1DE7	56,460	462,670	461,799	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	1,437	19,513	5,399	12,677
						6A7	1DE7	51,400	462,501	461,627	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	1,308	17,764	4,915	11,541
						7A8	1DE7	67,710	462,122	461,439	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	1,723	23,401	6,475	15,203
						8APzE-2	1DE7	16,560	462,120	461,302	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	0,422	5,734	1,586	3,725
						9A10	1DE7	37,150	462,437	461,617	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	0,945	12,839	3,552	8,341
						3A11	1DE7	55,660	462,448	461,857	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	1,416	19,236	5,322	12,467
						11A10	1DE7	52,000	462,360	461,711	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	1,323	17,971	4,973	11,675
						10A7	1DE7	42,670	462,304	461,607	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	1,086	14,747	4,080	9,581
						10A12	1DE7	73,300	462,043	461,330	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	1,868	25,364	7,018	16,478
						12APzE3	1DE7	10,160	461,862	461,111	0,250	0,480	0,150	0,600	0,840	0,720	0,180	0,259	3,511	0,972	2,281
TOTAL																			143,74		
OBSERVACIONES:																					


Sandra Guavita M.
 SANDRA GUAVITA MORALES
 CONTRATISTA
 R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Elaboró:
Oscar Fabian Barreto Chitiva
 OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
 M.P. M.P. 25202063752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES




OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	2,4,1	CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO	ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 8" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE				
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						1A2	1DE7		43,3				43,3
						2A3	1DE7		41,04				41,04
						3A4	1DE7		37,17				37,17
						4APzE-1	1DE7		4,32				4,32
						5A7	1DE7		51,15				51,15
						2A6	1DE7		56,46				56,46
						6A7	1DE7		51,4				51,4
						7A8	1DE7		67,71				67,71
						8APzE-2	1DE7		16,59				16,59
						9A10	1DE7		37,15				37,15
						3A11	1DE7		55,66				55,66
						11A10	1DE7		52				52
						10A7	1DE7		42,67				42,67
						10A12	1DE7		73,39				73,39
						12APzE3	1DE7		10,16				10,16
TOTAL													840,17
OBSERVACIONES:													

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES




OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	2,5,1	CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO	ACTIVIDAD	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	LA URIBE				


Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
 CONTRATISTA
 R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
 Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
 M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	2,5,2	CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO	ACTIVIDAD	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	LA URIBE				
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						PzP1	1DE7		1,400				1,400
						PzP2	1DE7		1,530				1,530
						PzP3	1DE7		1,700				1,700
						PzP4	1DE7		1,560				1,560
						PzP5	1DE7		1,000				1,000
						PzP6	1DE7		1,050				1,050
						PzP7	1DE7		0,700				0,700
						PzP8	1DE7		0,670				0,670
						PzP9	1DE7		0,800				0,800
						PzP10	1DE7		0,850				0,850
						PzP11	1DE7		0,590				0,590
						PzP12	1DE7		0,590				0,590
OBSERVACIONES:						CANTIDAD DE OBRA							12,44

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES


Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO:

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	2,5,3	CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO	ACTIVIDAD	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD)	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	LA URIBE						
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
						POZO INSPECCIÓN D=1,2M	1DE7						12	12,00	
OBSERVACIONES:						CANTIDAD DE OBRA								12,00	

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES


Oscar E. Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR E. ADRIAN BARRETO CHITIVA
M.P.-M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO:


"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	2,5,4	CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO	ACTIVIDAD	CAÑUELA POZO DE INSPECCION PARA TUBERIAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	LA URIBE						
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
						POZO INSPECCIÓN D=1,2M	1DE7						12	12,00	
OBSERVACIONES:						CANTIDAD DE OBRA							12,00		

Sandra Guavita M
SANDRA GUAUITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES

BRAYCO
CONSTRUCCIONES
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓNOBJETO DEL
PROYECTO:

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	2,6,2	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	Suministro e instalación YUMBOLON#5	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE			
					LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					3A17	1DE7		11,8				11,8
					17A13	1DE7		25,3				25,3
					11A12	1DE7		54,12				54,12
					5A7	1DE7		12,25				12,25
					2A6	1DE7		20				20
					6A7	1DE7		22,55				22,55
					7A8	1DE7		67,71				67,71
					8APzE-2	1DE7		16,59				16,59
					3A11	1DE7		55,86				55,86
					10A7	1DE7		42,67				42,67
					10A12	1DE7		73,39				73,39
					12APzE3	1DE7		10,16				10,16
					TOTAL							
OBSERVACIONES:												


Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	2,6,3	CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO	ACTIVIDAD	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø MENOR DE 400 MM Y RESANE	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	#REF!				
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						PzE1	1DE7					1	1,00
						PzE2	1DE7					1	1,00
						PzE3	1DE7					1	1,00
OBSERVACIONES:						CANTIDAD DE OBRA							
						3,00							

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES


Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES


**BRAYCO
CONSTRUCCIONES**
 CONSERVAR ES NUESTRA PASIÓN

**OBJETO DEL
PROYECTO:**

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	3,1,1	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 10"	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE						
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	VOLUMEN	MEDIDA TOTAL		
						CONEXIÓN SUMIDERO	4DE7							197,910	197,910
OBSERVACIONES:						CANTIDAD DE OBRA							197,91		

Sandra Guavita M.
 SANDRA GUAVITA MORALES
 CONTRATISTA
 R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabián Barreto Chitiva
 Elaboró
 OSCAR FABIÁN BARRETO CHITIVA
 M.P. M.P. 25202083752 CND

**BRAYCO
CONSTRUCCIONES**


CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

OBSERVACIONES:		
----------------	--	--


Elaboro: Oscar Fabian Barreto Chitiva
 OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
 M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



BRAYCO
CONSTRUCCIONES
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN

OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	3,1,3	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 14"	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE				
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						2A3	4DE7		41,13				41,13
						14A12	4DE7		55,04				55,04
						17A13	4DE7		58,29				58,29
						11A12	4DE7		54,12				54,12
TOTAL												208,58	
OBSERVACIONES:													


Sandra Guavita M
SANDRA GUAUITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES




OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	3,1,4	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 16"	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE				
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						3A4	4DE7		38,29				38,29
						4A5	4DE7		49,92				49,92
TOTAL													88,21
OBSERVACIONES:													

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES


Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



BRAYCO
CONSTRUCCIONES
CONSTRUIR ES NUESTRA PASIÓN


OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	3,1,5	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 18"	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE				
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						5A6	4DE7		61,81				61,81
TOTAL													61,81
OBSERVACIONES:													

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES


Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES





OBJETO DEL PROYECTO:

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	3,1,6	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 24"	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE					
						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
						12A13	4DE7		42,46					42,46
TOTAL													42,46	
OBSERVACIONES:														


MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO:		"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"											
ITEM	3,1,7	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 27"	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE				
 LEYENDA - TIPO DE TUBERÍA: PVC - TIPO DE TUBERÍA: CEMENTO - TIPO DE TUBERÍA: PLASTICO - TIPO DE TUBERÍA: METAL - TIPO DE TUBERÍA: ALUMINIO - TIPO DE TUBERÍA: ORO - TIPO DE TUBERÍA: PLASTICO - TIPO DE TUBERÍA: ALUMINIO - TIPO DE TUBERÍA: ORO - TIPO DE TUBERÍA: PLASTICO - TIPO DE TUBERÍA: ALUMINIO - TIPO DE TUBERÍA: ORO						LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						13A6	4DE7		38,88				38,88
						6A7	4DE7		37,84				37,84
						7A8	4DE7		46,29				46,29
						TOTAL							
OBSERVACIONES:													


Sandra Guavita M
 SANDRA GUAVITA MORALES
 CONTRATISTA
 R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
 Elabora:
 OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
 M.P. M.P. 25202083752 CND



BRAYCO
CONSTRUCCIONES

"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	3,1,8	CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	ACTIVIDAD	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 30"	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE
	LOCALIZACION Y/O ELEMENTOS	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
	8A9	4DE7		99,10				99,10	
	9A10	4DE7		58,26				58,26	
	1APZE1	4DE7		11,76				11,76	
							TOTAL	169,12	
OBSERVACIONES:									

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Elaboró: 
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

MEMORIA DE CANTIDADES



OBJETO DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

ITEM	3,2,1	CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO	ACTIVIDAD	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 8"	UNIDAD	M	UBICACIÓN	LA URIBE

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	RESPONSABLE: EDUARDO CALVO

OBJETO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
1.1.1	Localización y replanteo para redes de alcantarillado	M

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
CUARTON 0.05x0.05x3 m	UN	\$ 8.925,00	0,0250	\$ 223,00
ESMALTE	GLN	\$ 62.000,00	0,0020	\$ 124,00
PUNTILLA 1" - 4"	LB	\$ 6.200,00	0,0100	\$ 62,00
REPISA 0.05x0.10x3 m	UN	\$ 17.850,00	0,0700	\$ 1.250,00
SERV. PLOTEO (INC. PAPEL BOND)	PLG	\$ 9.000,00	0,0100	\$ 90,00
SUBTOTAL				\$ 1.749,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
ESTACION ELECTRONICA INC. ACCESORIOS	DIA	\$ 181.000,00	0,0040	\$ 724,00
SUBTOTAL				\$ 724,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
COMISION TOPOGRAFIA	DIA	\$ 541.227,30	0,0040	\$ 2.165,00
DIBUJANTE	DIA	\$ 102.000,00	0,0040	\$ 408,00
SUBTOTAL				\$ 2.573,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P.: 25202063752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 5.046,00
FACTOR INCREMENTO	\$ 1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$ 6.134,12
ADMINISTRACION 26%	\$ 1.594,87
IMPREVISTO 1%	\$ 61,34
UTILIDAD 4%	\$ 245,36
PRECIO UNITARIO	\$ 8.035,70

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

OBJETO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND
1.2.1	Excavación manual en conglomerado h < 1.50m	M3

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 46.188,00	3,0000	\$ 1.386,00
SUBTOTAL				\$ 1.386,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C1 (2 AYUDANTES)	DÍA	\$ 230.938,20	0,2000	\$ 46.188,00
SUBTOTAL				\$ 46.188,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M.
 SANDRA GUAVITA MORALES
 CONTRATISTA
 R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
 Elaboró:
 OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
 M.P. M.P. 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	47.574,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	48.183,84
ADMINISTRACION	26%	\$ 12.527,80
IMPREVISTO	1%	\$ 481,84
UTILIDAD	4%	\$ 1.927,35
PRECIO UNITARIO	\$	63.120,83

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	 BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

OBJETO DE CONTRATO	
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META	

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND
1.2.2	RETIRÓ SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 11.547,00	3,0000	\$ 346,00
SUBTOTAL				\$ 346,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C1 (2 AYUDANTES)	DÍA	\$ 230.938,20	0,0500	\$ 11.547,00
SUBTOTAL				\$ 11.547,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
VOLQUETA 5,0 M3	VJE	\$ 86.275,40	0,2000	\$ 17.255,00
SUBTOTAL				\$ 17.255,00

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	29.148,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	36.892,44
ADMINISTRACION	26%	\$ 9.592,03
IMPREVISTO	1%	\$ 368,92
UTILIDAD	4%	\$ 1.475,70
PRECIO UNITARIO	\$	48.329,10

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	 BRAYCO CONSTRUCCIONES CONSTRUYENDO NUESTRA PASIÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

OBJETO DE CONTRATO	
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META	

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND
1.3.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INCLUYE COMPACTACIÓN C/0.20M)	M3

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 25.680,00	3,0000	\$ 770,00
VIBROCOMPACTADOR GASOL. - RANA	DIA	\$ 69.510,00	0,0556	\$ 3.865,00
SUBTOTAL				\$ 4.635,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C3 (4 AYUDANTES)	DIA	\$ 461.878,10	0,0556	\$ 25.680,00
SUBTOTAL				\$ 25.680,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	30.315,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	32.354,40
ADMINISTRACION	26%	\$ 8.412,14
IMPREVISTO	1%	\$ 323,54
UTILIDAD	4%	\$ 1.294,18
PRECIO UNITARIO	\$	42.384,26

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.D. 25202083752 CND

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

 materiales

equipo

mano de obra

transporte

TOTAL COSTO DIRECTO		\$	76.097,00
FACTOR INCREMENTO		\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO		\$	100.333,08
ADMINISTRACION	26%	\$	26.086,60
IMPREVISTO	1%	\$	1.003,33
UTILIDAD	4%	\$	4.013,32
PRECIO UNITARIO		\$	131.436,33

Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

Elaboró: 
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P.-25202083752 CND

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

TOTAL COSTO DIRECTO		\$	27.246,00
FACTOR INCREMENTO		\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO		\$	30.145,16
ADMINISTRACION	26%	\$	7.837,74
IMPREVISTO	1%	\$	301,45
UTILIDAD	4%	\$	1.205,81
PRECIO UNITARIO		\$	39.490,16

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboro:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

OBJETO DE CONTRATO	
--------------------	--

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

DESCRIPCIÓN		
ITEM	ACTIVIDAD	UND
1.4.7	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 27" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	M

materials

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
ESTOPA	KG	\$ 15.800,00	0,3000	\$ 4.740,00
LUBRICANTE X 4000gr	TARRO	\$ 259.674,00	0,0815	\$ 21.163,00
SUBTOTAL				\$ 25.903,00

equipo

[illegible]

mano de obra

[illegible]

transporte

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ -

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO		\$	167.093,00
FACTOR INCREMENTO		\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO		\$	223.438,96
ADMINISTRACION	26%	\$	58.094,13
IMPREVISTO	1%	\$	2.234,39
UTILIDAD	4%	\$	8.937,58
PRECIO UNITARIO		\$	292.705,04

Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	BRAYCO CONSTRUCCIONES

OBJETO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
1.5.1	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
ACERO 60.000 PSI	KG	\$ 5.695,00	60,8000	\$ 346.256,00
ALAMBRE NEGRO No 18	KG	\$ 5.518,61	0,6080	\$ 3.355,00
Concreto impermeabilizado 4000 PSI	M3	\$ 1.037.928,00	0,4540	\$ 471.219,00
		\$ -		
			SUBTOTAL	\$ 820.830,00

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 215.117,00	3,0000	\$ 6.454,00
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 6.454,00

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C5 (1 OFIC. + 2 AYUD.)	DIA	\$ 430.234,30	0,5000	\$ 215.117,00
			SUBTOTAL	\$ 215.117,00

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ -

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 1.042.401,00
FACTOR INCREMENTO	\$ 1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$ 1.406.408,96
ADMINISTRACION 26%	\$ 365.665,55
IMPREVISTO 1%	\$ 14.064,06
UTILIDAD 4%	\$ 56.256,24
PRECIO UNITARIO	\$ 1.842.391,81

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	 BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

OBJETO DE CONTRATO		
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META		

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND
1.5.2	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F.C =28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)	M

materiales				
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
ACERO 60.000 PSI	KG	\$ 5.695,00	5,4000	\$ 30.753,00
ALAMBRE NEGRO No 18	KG	\$ 5.518,61	0,1000	\$ 552,00
Concreto impermeabilizado 4000 PSI	M3	\$ 1.037.928,00	0,8800	\$ 913.377,00
		\$ -		\$ -
		\$ -		\$ -
SUBTOTAL				\$ 944.682,00

equipo				
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 272.852,00	3,0000	\$ 8.186,00
FORMALETA METAL. POZO INSP. (EXT.- INT.)	DIA	\$ 65.450,00	1,0000	\$ 65.450,00
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 73.636,00

mano de obra				
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C6 (1 OFIC. + 3 AYUD.)	DIA	\$ 545.703,40	0,5000	\$ 272.852,00
SUBTOTAL				\$ 272.852,00

transporte				
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 1.291.170,00
FACTOR INCREMENTO	\$ 1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$ 1.739.229,92
ADMINISTRACION 26%	\$ 452.199,78
IMPREVISTO 1%	\$ 17.392,30
UTILIDAD 4%	\$ 69.569,20
PRECIO UNITARIO	\$ 2.278.391,20

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

OBJETO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND
1.5.3	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD)	UN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
ACERO 60.000 PSI	KG	\$ 5.695,00	42,0000	\$ 239.190,00
ALAMBRE NEGRO No 18	KG	\$ 5.518,61	0,4200	\$ 2.318,00
Concreto impermeabilizado 4000 PSI	M3	\$ 1.037.928,00	0,3500	\$ 363.275,00
TAPA POZO DE SEGURIDAD PARA TRAFICO PESADO	UN	\$ 1.679.090,00	1,0000	\$ 1.679.090,00
		\$ -		
			SUBTOTAL	\$ 2.283.873,00

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 430.234,00	3,0000	\$ 12.907,00
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 12.907,00

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA CS (1 OFIC. + 2 AYUD.)	DIA	\$ 430.234,30	1,0000	\$ 430.234,00
			SUBTOTAL	\$ 430.234,00

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ -

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto
Elaboró
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.B. 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 2.727.014,00
FACTOR INCREMENTO	\$ 1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$ 3.737.897,20
ADMINISTRACION 26%	\$ 971.775,27
IMPREVISTO 1%	\$ 37.375,97
UTILIDAD 4%	\$ 149.503,89
PRECIO UNITARIO	\$ 4.896.262,33

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	 BRAYCO CONSTRUCCIONES CONSTRUYENDO SU FUTURO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

OBJETO DE CONTRATO	
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META	

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND
1.5.4	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.50M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
ACERO 60.000 PSI	KG	\$ 5.695,00	80,8000	\$ 460.156,00
ALAMBRE NEGRO No 18	KG	\$ 5.518,61	0,8080	\$ 4.459,00
Concreto Impermeabilizado 4000 PSI	M3	\$ 1.037.928,00	0,6280	\$ 651.819,00
		\$ -		\$ -
		\$ -		\$ -
SUBTOTAL				\$ 1.116.434,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 215.117,00	3,0000	\$ 6.454,00
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 6.454,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C5 (1 QFIC. + 2 AYUD.)	DIA	\$ 430.234,30	0,5000	\$ 215.117,00
SUBTOTAL				\$ 215.117,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P./25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 1.338.006,00
FACTOR INCREMENTO	\$ 1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$ 1.832.075,72
ADMINISTRACION 25%	\$ 476.339,69
IMPREVISTO 1%	\$ 18.320,76
UTILIDAD 4%	\$ 73.283,03
PRECIO UNITARIO	\$ 2.400.019,19

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Elaboro: 
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	BRAYCO CONSTRUCCIONES

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND
1.5.6	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.50M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD)	UN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
ACERO 60.000 PSI	KG	\$ 5.695,00	48,7220	\$ 277.472,00
ALAMBRE NEGRO No 18	KG	\$ 5.518,61	0,4900	\$ 2.704,00
Concreto impermeabilizado 4000 PSI	M3	\$ 1.037.928,00	0,5110	\$ 530.381,00
TAPA POZO DE SEGURIDAD PARA TRAFICO PESADO	UN	\$ 1.679.090,00	1,0000	\$ 1.679.090,00
		\$ -		
SUBTOTAL				\$ 2.489.647,00

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 430.234,00	3,0000	\$ 12.907,00
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 12.907,00

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C5 (1 OFIC. + 2 AYUD.)	DIA	\$ 430.234,30	1,0000	\$ 430.234,00
SUBTOTAL				\$ 430.234,00

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 2.932.788,00
FACTOR INCREMENTO	\$ 1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$ 4.033.911,76
ADMINISTRACION 26%	\$ 1.048.817,06
IMPREVISTO 1%	\$ 40.339,12
UTILIDAD 4%	\$ 161.356,47
PRECIO UNITARIO	\$ 5.284.424,41

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Elaboró: *Oscar Fabian Barreto Chitiva*
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026		BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
1.5.7	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERÍAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UN

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
Concreto impermeabilizado 4000 PSI	M3	\$ 1.037.928,00	0,2750	\$ 285.430,00
		\$ -		
SUBTOTAL				\$ 285.430,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 28.867,00	3,0000	\$ 866,00
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 866,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
AYUDANTE CONSTRUCCION	DIA	\$ 115.469,10	0,2500	\$ 28.867,00
SUBTOTAL				\$ 28.867,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 315.163,00
FACTOR INCREMENTO	\$ 1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$ 441.133,24
ADMINISTRACION 26%	\$ 114.694,64
IMPREVISTO 1%	\$ 4.411,33
UTILIDAD 4%	\$ 17.645,33
PRECIO UNITARIO	\$ 577.884,54

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND
1.5.8	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERÍAS ENTRE 16" Y 24" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UN

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
Concreto impermeabilizado 4000 PSI	M3	\$ 1.037.928,00	0,3500	\$ 363.275,00
		\$ -		
SUBTOTAL				\$ 363.275,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 28.867,00	3,0000	\$ 866,00
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 866,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
AYUDANTE CONSTRUCCION	DIA	\$ 115.469,10	0,2500	\$ 28.867,00
SUBTOTAL				\$ 28.867,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	393.008,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	563.230,04
ADMINISTRACION	26%	\$ 143.839,81
IMPREVISTO	1%	\$ 5.532,30
UTILIDAD	4%	\$ 22.129,20
PRECIO UNITARIO	\$	724.731,35

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	 BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	RESPONSABLE: NUESTRA PERSONA

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
1.5.9	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERÍAS ENTRE 27" Y 33" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UN

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
Concreto Impermeabilizado 4000 PSI	M3	\$ 1.037.928,00	0,5000	\$ 518.964,00
		\$ -		
SUBTOTAL				\$ 518.964,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 38.486,00	3,0000	\$ 1.155,00
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 1.155,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
AYUDANTE CONSTRUCCION	OIA	\$ 115.469,10	0,3333	\$ 38.486,00
SUBTOTAL				\$ 38.486,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 558.605,00
FACTOR INCREMENTO	\$ 1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$ 787.457,36
ADMINISTRACION 26%	\$ 204.738,91
IMPREVISTO 1%	\$ 7.874,57
UTILIDAD 4%	\$ 31.498,29
PRECIO UNITARIO	\$ 1.031.569,14

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	 BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PRECIOS Y SU NUESTRA PASIÓN

OBJETO DE CONTRATO	
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META	

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
1.6.1	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	UN

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
ACERO 60.000 PSI	KG	\$ 5.695,00	146,4800	\$ 834.204,00
Concreto impermeabilizado 4000 PSI	M3	\$ 1.037.928,00	1,5600	\$ 1.619.168,00
FORMALETA MADERA	M	\$ 4.500,00	1,5000	\$ 6.750,00
REJILLA EN U 3x1.1/2x1/4" a=1.0m C/MARCO Y BISAGR	M	\$ 813.366,00	1,0000	\$ 813.366,00
		\$ -		
SUBTOTAL				\$ 3.273.488,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 818.555,00	3,0000	\$ 24.557,00
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 24.557,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C6 (1 OFIC. + 3 AYUD.)	DIA	\$ 545.703,40	1,5000	\$ 818.555,00
SUBTOTAL				\$ 818.555,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	4.116.600,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	5.567.739,80
ADMINISTRACION	26%	\$ 1.447.612,35
IMPREVISTO	1%	\$ 55.677,40
UTILIDAD	4%	\$ 222.709,59
PRECIO UNITARIO	\$	7.293.739,14

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
1.7.3	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø MENOR DE 400 MM Y RESANE	UN

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI)	KG	\$ 5.434,28	1,5000	\$ 8.151,42
ADHESIVO EPOXICO PARA PEGAR CONCRETO NUEVO A ENDURECIDO TARRO X 3 KG	UND	\$ 266.394,22	0,1000	\$ 26.639,42
RESINA EPOXICA RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSION ACERODE REFUERZO TARRO X 20 KG	UND	\$ 476.548,04	0,0400	\$ 19.061,92
		\$ -		\$ -
SUBTOTAL				\$ 53.852,76

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 93.186,51	3,0000	\$ 2.795,60
COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM	H	\$ 36.863,16	0,2500	\$ 9.215,79
SOPLADOR INDUSTRIAL A GASOLINA	H	\$ 9.777,42	0,5000	\$ 4.888,71
SUBTOTAL				\$ 16.900,10

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Avudante (2)	JORNAL	\$ 210.162,62	0,2500	\$ 52.540,66
Oficial	JORNAL	\$ 162.583,40	0,2500	\$ 40.645,85
SUBTOTAL				\$ 93.186,51

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Elaboró: *Oscar Fabian Barreto Chitiva*
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 163.939,37
FACTOR INCREMENTO	\$ 1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$ 195.070,62
ADMINISTRACION 28%	\$ 50.718,36
IMPREVISTO 1%	\$ 1.950,71
UTILIDAD 4%	\$ 7.802,82
PRECIO UNITARIO	\$ 255.542,52

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	 BRAYCO CONSTRUCCIONES CONSTRUYENDO EL FUTURO DE SU PAÍS

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND
1.7.4	Suministro e instalación YUMBOLON#5	M

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
YUMBOLON #5	M	\$ 4.705,00	1,0000	\$ 4.705,00
				\$ -
		\$ -		
SUBTOTAL				\$ 4.705,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 2.309,00	3,0000	\$ 69,00
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 69,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C1 (2 AYUDANTES)	DIA	\$ 230.938,20	0,0100	\$ 2.309,00
SUBTOTAL				\$ 2.309,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M
 SANDRA GUAVITA MORALES
 CONTRATISTA
 R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Elaboró: *Oscar Fabian Barreto*
 OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
 M.P. M.P. 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	7.083,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	9.183,56
ADMINISTRACION	26%	\$ 2.387,73
IMPREVISTO	1%	\$ 91,84
UTILIDAD	4%	\$ 367,34
PRECIO UNITARIO	\$	12.030,46

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	BRAYCO CONSTRUCCIONES

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
2.1.1	Localización y replanteo para redes de alcantarillado	M

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
CUARTON 0.05x0.05x3 m	UN	\$ 8.925,00	0,0250	\$ 223,00
ESMALTE	GLN	\$ 62.000,00	0,0020	\$ 124,00
PUNTILLA 1" - 4"	LB	\$ 6.200,00	0,0100	\$ 62,00
REPISA 0.05x0.10x3 m	UN	\$ 17.850,00	0,0700	\$ 1.250,00
SERV. PLOTEO (INC. PAPEL BOND)	PLG	\$ 9.000,00	0,0100	\$ 90,00
SUBTOTAL				\$ 1.749,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
ESTACION ELECTRONICA INC. ACCESORIOS	DIA	\$ 181.000,00	0,0040	\$ 724,00
SUBTOTAL				\$ 724,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
COMISION TOPOGRAFIA	DIA	\$ 541.227,30	0,0040	\$ 2.165,00
DIBUJANTE	DIA	\$ 102.000,00	0,0040	\$ 408,00
SUBTOTAL				\$ 2.573,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	5.046,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	6.134,12
ADMINISTRACION	26%	\$ 1.594,87
IMPREVISTO	1%	\$ 61,34
UTILIDAD	4%	\$ 245,38
PRECIO UNITARIO	\$	8.035,70

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	BRAYCO CONSTRUCCIONES

OBJETO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
2.2.1	Excavación manual en conglomerado h < 1.50m	M3

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 46.188,00	3,0000	\$ 1.386,00
SUBTOTAL				\$ 1.386,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C1 (2 AYUDANTES)	DÍA	\$ 230.938,20	0,2000	\$ 46.188,00
SUBTOTAL				\$ 46.188,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	47.574,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	48.183,84
ADMINISTRACION	26%	\$ 12.527,80
IMPREVISTO	1%	\$ 481,84
UTILIDAD	4%	\$ 1.927,35
PRECIO UNITARIO	\$	63.120,83

Sandra Guavita M.
 SANDRA GUAVITA MORALES
 CONTRATISTA
 R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
 Elaboró:
 OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
 M.P. M.P. 25202083752 CND

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026		BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
2.2.1	RETIRO SOBRANTES DE EXCAVACIÓN	M3

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 11.547,00	3,0000	\$ 346,00
SUBTOTAL				\$ 346,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C1 (2 AYUDANTES)	DÍA	\$ 230.938,20	0,0500	\$ 11.547,00
SUBTOTAL				\$ 11.547,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
VOLOQUETA 5.0 M3	VJE	\$ 86.275,40	0,2000	\$ 17.255,00
SUBTOTAL				\$ 17.255,00

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	29.148,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	36.892,44
ADMINISTRACION	26%	\$ 9.592,03
IMPREVISTO	1%	\$ 368,92
UTILIDAD	4%	\$ 1.475,70
PRECIO UNITARIO	\$	48.329,10

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboro:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	BRAYCO CONSTRUCCIONES

OBJETO DE CONTRATO	
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META	

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
2.3.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INCLUYE COMPACTACIÓN C/0.20M)	M3

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 25.680,00	3,0000	\$ 770,00
VIBROCOMPACTADOR GASOL. - RANA	DIA	\$ 69.510,00	0,0556	\$ 3.865,00
SUBTOTAL				\$ 4.635,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C3 (4 AYUDANTES)	DIA	\$ 461.878,10	0,0556	\$ 25.680,00
SUBTOTAL				\$ 25.680,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P./25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	30.315,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	32.354,40
ADMINISTRACION	26%	\$ 8.412,14
IMPREVISTO	1%	\$ 323,54
UTILIDAD	4%	\$ 1.294,18
PRECIO UNITARIO	\$	42.384,26

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Elaboro:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 250202083752 CND

OBJETO DE CONTRATO

[illegible]

[illegible][illegible]

mano de obra				

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PAGAR

$\rho_0 =$

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026		BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
2.5.1	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
ACERO 60.000 PSI	KG	\$ 5.695,00	60,8000	\$ 346.256,00
ALAMBRE NEGRO No 18	KG	\$ 5.518,61	0,6080	\$ 3.355,00
Concreto impermeabilizado 4000 PSI	M3	\$ 1.037.928,00	0,4540	\$ 471.219,00
		\$ -		
SUBTOTAL				\$ 820.830,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 215.117,00	3,0000	\$ 6.454,00
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 6.454,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C5 (1 OFIC. + 2 AYUD.)	DIA	\$ 430.234,30	0,5000	\$ 215.117,00
SUBTOTAL				\$ 215.117,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	1.042.401,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	1.406.405,96
ADMINISTRACION	26%	\$ 365.665,55
IMPREVISTO	1%	\$ 14.064,06
UTILIDAD	4%	\$ 56.256,24
PRECIO UNITARIO	\$	1.842.391,81

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
2.5.2	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR. #6)	UN

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
ACERO 60.000 PSI	KG	\$ 5.695,00	5,4000	\$ 30.753,00
ALAMBRE NEGRO No 18	KG	\$ 5.518,61	0,1000	\$ 552,00
Concreto impermeabilizado 4000 PSI	M3	\$ 1.037.928,00	0,8800	\$ 913.377,00
		\$ -		\$ -
		\$ -		\$ -
SUBTOTAL				\$ 944.682,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 272.852,00	3,0000	\$ 8.186,00
FORMALETA METAL. POZO INSP. (EXT.- INT.)	DIA	\$ 65.450,00	1,0000	\$ 65.450,00
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 73.636,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C6 (1 OFIC. + 3 AYUD.)	DIA	\$ 545.703,40	0,5000	\$ 272.852,00
SUBTOTAL				\$ 272.852,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Elaboró:
Oscar Fabian Barreto Chitiva
M.P. M.P./25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 1.291.170,00
FACTOR INCREMENTO	\$ 1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$ 1.739.229,92
ADMINISTRACION 26%	\$ 452.199,78
IMPREVISTO 1%	\$ 17.392,30
UTILIDAD 4%	\$ 69.569,20
PRECIO UNITARIO	\$ 2.278.391,20

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026		BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
2.5.3	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD)	UN

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
ACERO 60.000 PSI	KG	\$ 5.695,00	42,0000	\$ 239.190,00
ALAMBRE NEGRO No 18	KG	\$ 5.518,61	0,4200	\$ 2.318,00
Concreto impermeabilizado 4000 PSI	M3	\$ 1.037.928,00	0,3500	\$ 363.275,00
TAPA POZO DE SEGURIDAD PARA TRAFICO PESADO	UN	\$ 1.679.090,00	1,0000	\$ 1.679.090,00
		\$ -		
SUBTOTAL				\$ 2.283.873,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 430.234,00	3,0000	\$ 12.907,00
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 12.907,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C5 (1 OFIC. + 2 AYUD.)	DIA	\$ 430.234,30	1,0000	\$ 430.234,00
SUBTOTAL				\$ 430.234,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	2.727.014,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	3.737.597,20
ADMINISTRACION	26%	\$ 971.775,27
IMPREVISTO	1%	\$ 37.375,97
UTILIDAD	4%	\$ 145.503,89
PRECIO UNITARIO	\$	4.896.252,33

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026		BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

OBJETO DE CONTRATO		
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META		

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
2.5.4	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERÍAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UN

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
Concreto impermeabilizado 4000 PSI	M3	\$ 1.037.928,00	0,2750	\$ 285.430,00
		\$ -		
SUBTOTAL				\$ 285.430,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 28.867,00	3,0000	\$ 866,00
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 866,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
AYUDANTE CONSTRUCCION	DIA	\$ 115.469,10	0,2500	\$ 28.867,00
SUBTOTAL				\$ 28.867,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M.
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	315.163,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	441.133,24
ADMINISTRACION	26%	\$ 114.694,64
IMPREVISTO	1%	\$ 4.411,33
UTILIDAD	4%	\$ 17.845,33
PRECIO UNITARIO	\$	577.884,54

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
2.6.3	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø MENOR DE 400 MM Y RESANE	UN

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI)	kg	\$ 5.434,28	1,5000	\$ 8.151,42
ADHESIVO EPOXICO PARA PEGAR CONCRETO NUEVO A ENDURECIDO TARRO X 3 KG	u	\$ 266.394,22	0,1000	\$ 26.639,42
RESINA EPOXICA RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSION ACERO DE REFUERZO TARRO X 20 KG	u	\$ 476.548,04	0,0400	\$ 19.061,92
				\$ -
		\$ -		
			SUBTOTAL	\$ 53.852,76

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 93.186,51	3,0000	\$ 2.795,60
COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM	h	\$ 36.863,16	0,2500	\$ 9.215,79
SOPLADOR INDUSTRIAL A GASOLINA	h	\$ 9.777,42	0,5000	\$ 4.888,71
			SUBTOTAL	\$ 16.900,10

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
ayudante (2)	jornal	\$ 210.162,62	0,2500	\$ 52.540,66
Oficial	jornal	\$ 162.583,40	0,2500	\$ 40.645,85
			SUBTOTAL	\$ 93.186,51

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	163.939,37
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	195.070,63
ADMINISTRACION 26%	\$	50.718,36
IMPREVISTO 1%	\$	1.950,71
UTILIDAD 4%	\$	7.802,83
PRECIO UNITARIO	\$	255.542,52

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Elaboró: *Oscar Fabian Barreto Chitiva*
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

OBJETO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
2.6.4	Suministro e instalacion Yumbolo	M

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
YUMBOLON #5	M	\$ 4.705,00	1,0000	\$ 4.705,00
				\$ -
		\$ -		
			SUBTOTAL	\$ 4.705,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 2.309,00	3,0000	\$ 69,00
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 69,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
CUADRILLA C1 (2 AYUDANTES)	DIA	\$ 230.938,20	0,0100	\$ 2.309,00
			SUBTOTAL	\$ 2.309,00

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 7.083,00
FACTOR INCREMENTO	\$ 1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$ 9.183,56
ADMINISTRACION 26%	\$ 2.387,73
IMPREVISTO 1%	\$ 91,84
UTILIDAD 4%	\$ 367,34
PRECIO UNITARIO	\$ 12.030,46

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN-BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

OBJETO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

materiales		UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
TUBERIA ALCANT. PVC (NOVAFORT) 355mm 14''		M	\$ 236.674,00	1,0000	\$ 236.674,00
UNION ALCANT. (NOVAFORT) 355mm 14''		UN	\$ 497.799,00	0,0286	\$ 14.237,00
				SUBTOTAL	\$ 250.911,00

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL			\$	-

TOTAL COSTO DIRECTO		\$	250.911,00
FACTOR INCREMENTO		\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO		\$	361.311,84
ADMINISTRACION	26%	\$	93.941,08
IMPREVISTO		\$	-
UTILIDAD		\$	-
PRECIO UNITARIO		\$	455.252,92

Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	BRAYCO CONSTRUCCIONES

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
3.1.5	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 18"	M

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
TUBERIA ALCANT. PVC (NOVAFORT) 450mm 18"	M	\$ 397.651,00	1,0000	\$ 397.651,00
UNION ALCANT. (NOVAFORT) 450mm 18"	UN	\$ 601.435,00	0,0286	\$ 17.201,00
SUBTOTAL				\$ 414.852,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	414.852,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	597.386,88
ADMINISTRACION	26%	\$ 155.320,59
IMPREVISTO		\$ -
UTILIDAD		\$ -
PRECIO UNITARIO	\$	752.707,47

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202063752 CND

Elaboró:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026	BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	RESPONSABLE EN NUESTRA FASE

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND
3.1.7	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 27"	M

materiales				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
TUBERIA ALCANT. PVC (NOVAFORT) 27"	M	\$ 799.714,00	1,0000	\$ 799.714,00
UNION ALCANT. (NOVAFORT) 27"	UN	\$ 890.571,00	0,0286	\$ 25.470,00
SUBTOTAL				\$ 825.184,00

equipo				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

mano de obra				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

transporte				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboró
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P.: 25202083752 CND

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	825.184,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	1.188.264,96
ADMINISTRACION 26%	\$	308.948,89
IMPREVISTO	\$	-
UTILIDAD	\$	-
PRECIO UNITARIO	\$	1.497.213,85

CONTRATO DE CONSULTORÍA 164 DE 2026		BRAYCO CONSTRUCCIONES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

OBJETO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND
3.1.8	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 30"	M

materiales				
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
TUBERIA ALCANT. PVC (NOVAFORT) 30"	M	\$ 997.966,00	1,0000	\$ 997.966,00
UNION ALCANT. (NOVAFORT) 30"	UN	\$ 1.112.117,00	0,0286	\$ 31.807,00
SUBTOTAL				\$ 1.029.773,00

equipo				
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

mano de obra				
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

transporte				
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SUBTOTAL				\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	1.029.773,00
FACTOR INCREMENTO	\$	1,44
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	\$	1.482.873,12
ADMINISTRACION 26%	\$	385.547,01
IMPREVISTO	\$	-
UTILIDAD	\$	-
PRECIO UNITARIO	\$	1.868.420,13

Sandra Guavita M
SANDRA GUAVITA MORALES
CONTRATISTA
R/L BRAYCO CONSTRUCCIONES

Oscar Fabian Barreto Chitiva
Elaboro:
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND

Elaboró: 
OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA
M.P. M.P. 25202083752 CND