




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARURU
PRESUPUESTO OFICIAL



MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE UNA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE CARURÚ - DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0 PISOS, ACABADOS, ENCHAPE					
1,01	ALISTADO PARA PISOS MORTERO 1:3 E= 3,0 CM	M2	94,42	\$ 118.434,18	\$ 11.182.555,65
1,02	SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA CERAMICA 30 X 30 ANTIDESLIZANTE	M2	94,42	\$ 284.000,75	\$ 26.815.350,82
1,03	INSTALACION DE CERAMICA PARA PARED 20 X 20 CM	M2	6,46	\$ 229.668,54	\$ 1.483.658,76
1,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBRAS EN PVC	ML	81,08	\$ 89.928,76	\$ 7.291.424,02
SUB TOTAL PISOS, ACABADOS, ENCHAPE					\$ 46.772.989,25
2,0 PLACA DE CONTRAPISO					
2,01	PLACA DE PISO EN CONCRETO F'C= 21.1 MPA (3.000 PSI) , E=0.10 MTS, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	14,07	\$ 426.013,87	\$ 5.994.015,21
SUB TOTAL PLACA DE CONTRAPISO					\$ 5.994.015,21
3,0 PINTURA					
3,01	PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MURO INTERIOR (MIN 2 MANOS)	M2	313,54	\$ 34.700,09	\$ 10.879.867,47
3,02	PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (MIN 2 MANOS)	M2	114,85	\$ 38.905,92	\$ 4.468.345,14
3,03	PINTURA 3 EN 1 PARA PUERTAS Y REJAS (INCLUYE MASILLA Y LIJA)	M2	79,99	\$ 44.068,60	\$ 3.525.046,99
SUB TOTAL PINTURA					\$ 18.873.259,60
4,0 CUBIERTA					
4,01	TEJA TIPO TERMOACUSTICA PARA CUBIERTA	M2	139,20	\$ 218.924,49	\$ 30.474.288,45
SUB TOTAL CUBIERTA					\$ 30.474.288,45
5,0 CARPINTERIA METALICA					
5,01	PUERTA DE 1,20 X 2,00 MTS, EN TUBO RECTANGULAR DE 80X40 CAL.18 Y TABLERO CORRIDO TROQUELADO INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, PASADOR Y PINTURA	UN	5,00	\$ 1.856.952,24	\$ 9.284.761,20
5,02	PUERTA DE 0,90 X 2,00 MTS, EN TUBO RECTANGULAR DE 80X40 CAL.18 Y TABLERO CORRIDO TROQUELADO INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, PASADOR Y PINTURA	UN	1,00	\$ 1.418.971,75	\$ 1.418.971,75
5,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO 4MM	M2	27,31	\$ 884.015,66	\$ 24.142.467,67
5,04	CHAPA INAFER DE SEGURIDAD	UN	3,00	\$ 269.939,27	\$ 809.817,82
SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA					\$ 35.656.018,44
6,0 APARATOS SANITARIOS					
6,01	TANQUE PLASTICO ELEVADO 500 LT (INC ACCESORIOS Y FLOTADOR)	UN	1,00	\$ 638.872,52	\$ 638.872,52
6,02	CAMARETA EN MADERA	UN	1,00	\$ 1.833.410,88	\$ 1.833.410,88
6,02	LAVAMANOS DE INCRUSTAR (INC GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UN	1,00	\$ 552.200,79	\$ 552.200,79
SUB TOTAL APRATOS SANITARIOS					\$ 3.024.484,19

7,0 SISTEMA ELECTRICO						
7,01	TABLERO PARCIAL MONOFÁSICO 4 CIRCUITOS, CON PUERTA. INCLUYE INTERRUPTORES ENCHUFABLES	UN	1,00	\$ 568.065,92	\$	568.065,92
7,02	ACOMETIDA PARCIAL AEREA MONOFASICA No.8, L=25 M	UN	1,00	\$ 858.676,02	\$	858.676,02
7,03	PARCIAL PARA ILUMINACION EN CABLE DE CU-LSHF 1XN*12(F)+1XN*12(N)+1XN*12(T), INCLUYE TUBO PVC DE 1/2" Y ACCESORIOS	ML	66,30	\$ 47.167,27	\$	3.127.190,27
7,04	SALIDA ILUMINACION LUMINARIA TIPO LED 1X18W y 1X100W, T8, 6500K, HERMETICA	UN	21,00	\$ 145.166,82	\$	3.048.503,30
7,05	LUMINARIA TIPO LED 1X18W y 1X100W, T8, 6500K, HERMETICA	UN	21,00	\$ 183.090,40	\$	3.844.898,44
7,06	PARCIAL PARA TOMAS EN CABLE DE CU-LSHF 1XN*12(F)+1XN*12(N)+1XN*12(T), INCLUYE TUBO PVC DE 1/2" Y ACCESORIOS.	ML	18,20	\$ 47.167,27	\$	858.444,39
7,07	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICA	UN	7,00	\$ 166.640,17	\$	1.166.481,16
7,08	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA 3*204	UN	7,00	\$ 32.712,59	\$	228.988,14
7,09	INTERRUPTOR SENCILLO	UN	12,00	\$ 105.286,61	\$	1.263.439,32
7,10	INTERRUPTOR DOBLE	UN	3,00	\$ 140.997,23	\$	422.991,69
SUB TOTAL SISTEMA ELECTRICO						\$ 15.387.678,65
VALOR TOTAL OBRA						\$ 156.182.733,79
AJUSTE AL PESO						\$ 0,21
VALOR TOTAL OBRA						\$ 156.182.734,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.						
		DESCRIPCION		PORCENTAJE		
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		ADMINISTRACIÓN	A=	27,70%		
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		IMPREVISTO	I=	1,50%		
		UTILIDAD	U=	5,0%		
		TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,2%		


 RODRIGO PARRADO GARCÍA
 SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA