


FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL								
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CAPITULO 1 MANTENER EL PARQUE DEL BARRIO LA GLORIA								
1.1	1.1			LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	83,29	\$ 5.014,74	\$ 417.677,69
1.2	1.2			LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	83,29	\$ 9.387,25	\$ 781.864,05
1.3	1.3			PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	83,29	\$ 25.812,17	\$ 2.149.895,64
Subtotal								\$ 3.349.437,39
CAPITULO 2 MANTENER EL PARQUE DEL BARRIO EL BELEN								
2.1	2.1			LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	310,89	\$ 5.014,74	\$ 1.559.032,52
2.2	2.2			LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	310,89	\$ 9.387,25	\$ 2.918.402,15
2.3	2.3			PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	310,89	\$ 25.812,17	\$ 8.024.745,53
Subtotal								\$ 12.502.180,20
CAPITULO 3 MANTENER EL PARQUE DEL BARRIO EL ESTERO								
3.1	3.1			LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	314,78	\$ 5.014,74	\$ 1.578.539,86
3.2	3.2			LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	53,70	\$ 9.387,25	\$ 504.095,33
3.3	3.3			TABLON LISO BEIGE GRESS 0.30X0.30.INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	36,63	\$ 96.367,28	\$ 3.529.933,47
3.4	3.4			PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	75,19	\$ 25.812,17	\$ 1.940.817,06
Subtotal								\$ 7.553.385,72
CAPITULO 4 MANTENER EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL TRIUNFO								
4.1	4.1			EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	11,52	\$ 98.182,56	\$ 1.131.063,09
4.2	4.2			SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	1,31	\$ 923.201,33	\$ 1.209.393,74
4.3	4.3			ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	2.205,08	\$ 11.610,70	\$ 25.602.522,36
4.4	4.4			MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	88,12	\$ 200.186,51	\$ 17.640.435,26
4.5	4.5			SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	176,24	\$ 50.429,64	\$ 8.887.719,75
4.6	4.6			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4"; (1.5 MM) MALLA ESLABONADA 2X2	M2	7,63	\$ 308.737,15	\$ 2.355.664,45
4.7	4.7			ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	U	2,00	\$ 763.816,20	\$ 1.527.632,40
4.8	4.8			LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	61,60	\$ 5.014,74	\$ 308.907,98
4.9	4.9			ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,07	\$ 1.378.455,94	\$ 2.853.403,80
4.10	4.10			VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,94	\$ 1.477.270,36	\$ 7.297.715,58
4.11	4.11			PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,41	\$ 3.321.579,18	\$ 4.683.426,64
4.12	4.12			ALFAJAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,21	\$ 2.665.275,87	\$ 3.224.983,80
4.13	4.13			COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,20	\$ 1.987.828,17	\$ 397.565,63
4.14	4.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	M2	166,81	\$ 236.134,02	\$ 39.389.515,88
Subtotal								\$ 116.509.950,36
CAPITULO 5 MANTENER EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO CANEY								
5.1	5.1			BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	4,00	\$ 1.012.566,54	\$ 4.050.266,16
5.2	5.2			ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	U	2,00	\$ 763.816,20	\$ 1.527.632,40
5.3	5.3			LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	1.013,87	\$ 9.387,25	\$ 9.517.451,16
5.4	5.4			DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	\$ 1.862.002,53	\$ 1.862.002,53
5.5	5.5			LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	1.013,87	\$ 5.014,74	\$ 5.084.294,44
5.6	5.6			PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	1.435,01	\$ 25.812,17	\$ 37.040.722,07
Subtotal								\$ 59.082.368,76
CAPITULO 6 MANTENER EL PARQUE DEL BARRIO EL BOSQUE								
6.1	6.1			LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	893,34	\$ 9.387,25	\$ 8.386.005,92
6.2	6.2			PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M	48,44	\$ 11.454,05	\$ 554.834,18
6.3	6.3			ESMALTE SINTETICO CERCHAS MET. Y TABLERO, INCLUYE ANTICORROSIVO	M2	8,91	\$ 29.813,27	\$ 265.636,24
6.4	6.4			CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	U	4,00	\$ 1.452.651,27	\$ 5.810.605,08
6.5	6.5			LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	727,52	\$ 5.014,74	\$ 3.648.323,64
6.6	6.6			PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	1.135,18	\$ 25.812,17	\$ 29.301.459,14
6.7	6.7			PINTURA ESMALTE TUBERIA 1 1/4" - 2" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M	82,05	\$ 6.784,94	\$ 556.704,33
6.8	6.8			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	M2	21,64	\$ 236.134,02	\$ 5.109.940,19
6.9	6.9			PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	62,55	\$ 19.353,79	\$ 1.210.579,56
6.10	6.10			PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	62,16	\$ 20.432,95	\$ 1.270.112,17

6.11	6.11		SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKI TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	62,16	\$ 50.429,64	\$ 3.134.706,42
6.12	6.12		ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	U	2,00	\$ 763.816,20	\$ 1.527.632,40
6.13	6.13		DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	\$ 1.862.002,53	\$ 1.862.002,53
Subtotal							\$ 62.638.541,80
CAPITULO 7 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN GRANADA.							
7.1	7.1		ESMALTE DOMESTICO	GAL	13,00	\$ 112.365,00	\$ 1.460.745,00
7.2	7.2		DISOLVENTE (THINNER)	GAL	8,8335	\$ 24.645,53	\$ 217.707,48
7.3	7.3		TABLERO REGLAMENTARIO PARA BALONCESTO	PAR	2,00	\$ 2.218.250,00	\$ 4.436.500,00
Subtotal							\$ 6.114.952,48
						SUBTOTAL OBRAS	\$ 267.750.816,71
						SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 267.750.816,71
						VALOR TOTAL	\$ 267.750.816,71
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. unicamente para los capitulos 1 al 6 . El capitulo 7 corresponde a suministros NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).							
 ING. YEFERSON AURELIO SAAVEDRA CAMACHO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA				DESCRIPCION		PORCENTAJE	
				ADMINISTRACION	A=	28%	
				IMPREVISTO	I=	1%	
				UTILIDAD	U=	5%	
				TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34%	