

**REPOSICIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA - BOYACÁ**

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V/UNITARIO	VALOR UNITARIO + INCREMENTO DISTANCIA 3%	V/TOTAL
1	2.01.62	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	m²	490,00	\$ 7.755,37	\$ -	\$ 3.800.131,30
2	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m²	420,00	\$ 41.162,71	\$ -	\$ 17.288.338,20
3	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m²	120,00	\$ 41.162,71	\$ -	\$ 4.939.525,20
4	2.08.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO (REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA)	m²	72,00	\$ 121.359,05	\$ 124.999,82	\$ 8.862.851,42
5	APU	INMUNIZACIÓN DE MADERA EXISTENTE PARA LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	m²	420,00	\$ 18.600,00	\$ 19.158,00	\$ 7.831.158,00
6	2.08.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC COLONIAL	m²	460,00	\$ 106.382,80	\$ 109.574,28	\$ 49.045.662,28
7	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PVC TIPO COLONIAL	ml	52,00	\$ 115.000,00	\$ 118.450,00	\$ 6.098.450,00
8	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC COLONIAL	ml	7,00	\$ 96.000,00	\$ 98.880,00	\$ 770.880,00
9	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	182,00	\$ 22.091,57	\$ 22.754,32	\$ 4.043.420,06
10	2.08.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM.	m²	50,00	\$ 121.487,02	\$ 125.131,63	\$ 6.199.482,63
11	APU	RESANES EN PAÑETE Y ESTUCO PLASTICO	m²	100,00	\$ 45.800,00	\$ 47.174,00	\$ 4.627.174,00
12	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m²	30,00	\$ 11.054,86	\$ -	\$ 331.645,80
13	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	m²	30,00	\$ 78.024,98	\$ 80.365,73	\$ 2.421.115,13
14	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	m²	630,00	\$ 11.309,63	\$ 11.648,92	\$ 7.136.715,82
15	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	m²	326,00	\$ 19.824,16	\$ 20.418,88	\$ 6.483.095,04
16	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	m²	92,00	\$ 23.593,07	\$ 24.300,86	\$ 2.194.863,30
17	2.07.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS BAJO PLACA	m²	410,00	\$ 18.767,13	\$ 19.330,14	\$ 7.713.853,44
18	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHE EN LAMINA FIBRA	ml	15,00	\$ 52.516,30	\$ 54.091,79	\$ 841.836,29
19	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	UND	30,00	\$ 28.464,79	\$ 29.318,73	\$ 883.262,43
SUBTOTAL							\$ 141.513.460,36
							ADMINISTRACION (20%) \$ 28.302.692,07
							IMPREVISTOS (5%) \$ 7.075.673,02
							UTILIDADES (5%) \$ 7.075.673,02
COSTO TOTAL							\$ 183.967.498,46



ARQ. DANY LEONARDO RODRÍGUEZ MORALES
Sec. Planeación, Servicios Públicos y Medio Ambiente