




ALCALDÍA DE
PORE

MUNICIPIO DE PORE - DEPARTAMENTO CASANARE

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO GENERAL

FECHA: 27/JUN/2024



NIT. 800099429-3

CÓDIGO: SIG-OAP-FR-283

VERSIÓN 03

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA VEREDA MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	und	Cantidad	V. Unitario	V. Total
1	PRELIMINARES				
1.1	Descapote a maquina, incluye transporte y disposicion final	m²	838,63	\$ 5.023,00	\$ 4.212.438,00
1.2	Cerramiento o cerca en tela verde h=2.10m	m	124,00	\$ 36.593,00	\$ 4.537.532,00
1.3	Nivelacion de terreno (Incluye: Conformar, extender y compación)	m²	130,68	\$ 20.300,00	\$ 2.652.804,00
2	EXCAVACIONES				
2.1	Excavacion manual en material conglomerado < 1 m. (zanjas .30 > .60)	m³	10,16	\$ 112.009,00	\$ 1.138.011,00
2.2	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	und	4,00	\$ 182.275,00	\$ 729.100,00
3	RELLENOS				
3.1	Base granular (INV. 330.1)	m³	120,00	\$ 173.885,00	\$ 20.866.200,00
3.2	Relleno con material crudo de rio sin seleccionar (conformación, riego y compactación) con transp.	m³	492,00	\$ 198.844,00	\$ 97.831.248,00
3.3	Transporte de material petreo	m³/Km	5.340,00	\$ 2.827,00	\$ 15.096.180,00
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
4.1	Placa afinada para canchas multiples en concreto 3000 psi e=0,10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm y juntas de dilatacion	m²	600,00	\$ 202.211,00	\$ 121.326.600,00
4.2	Cimentación para poste de 10 m.	Und	4,00	\$ 419.684,00	\$ 1.678.736,00
4.3	Poste de concreto 10 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.	Und	4,00	\$ 2.589.973,00	\$ 10.359.892,00
5	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
5.1	Cancha multiple movable (micro-baloncesto) en tubería de agua negra de 1 1/2" y 2 1/2", pintura electrostatica, con tableros acrilicos 10 mm x 1.20 m x 1,80 m, arcos metalicos antivandalicos y mallas. Suministro e instal.	kg	1,00	\$ 8.641.677,00	\$ 8.641.677,00
5.2	Parales de voleibol metalicos en 3" (incluye dados, camisa para la fijación de parales desmontables, tapa en acero de cierre elastico, anillo en 1/4" soldado, malla 100 nylon y pintura en esmalte en la estructura metalica. Suministro e Instal.	kg	1,00	\$ 1.046.445,00	\$ 1.046.445,00
5.3	Porton tubo 2" e=1.5 mm y malla calibre No 5, hueco 13 cm, 100% nylon. Suministro e Instal.	m²	8,00	\$ 553.017,00	\$ 4.424.136,00
5.4	Tensor o contraviento en Guaya alma de acero 1/4" 7x19.	m	509,62	\$ 17.727,00	\$ 9.034.034,00
6	OBRAS DE URBANISMO				
6.1	Sardinela Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50 m) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m. (Incluye perno de ojo cerrado para anclaje de malla a sardinela).	m	101,60	\$ 83.458,00	\$ 8.479.333,00
6.2	Empredizacion pasto trencilla (grama)	m²	219,20	\$ 21.929,00	\$ 4.806.837,00
7	PINTURA				
7.1	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	m	405,30	\$ 14.243,00	\$ 5.772.688,00
8	CERRAMIENTOS				
8.1	Malla para cerramiento lateral cancha calibre No 5, hueco 13 cm, 100% nylon. Suministro e Instal.	m²	609,60	\$ 18.229,00	\$ 11.112.398,00
9	ILUMINACIÓN				
9.1	Kit luminaria solar integrada de alumbrado publico: incluye panel, batería y luminaria 80 W, 10000 lm. O similar	und	4,00	\$ 4.328.980,00	\$ 17.315.920,00
VALOR TOTAL DE OBRA					\$ 351.062.209,00


Nota 1: Tener en cuenta que el precio unitario INCLUYE el valor de A.I.U. del 34%.


Nota 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

Nota 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

Nota 4: Presupuesto realizado bajo la resolución No. 0082 del 01 de Junio de 2026 "Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratación de obras públicas en la Gobernación de Casanare"

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A= 27%
IMPREVISTO	I= 2%
UTILIDAD	U= 5%
TOTAL A.I.U	A.I.U= 34%

Elaboró:

Ing. Diego Fernando Ortiz Rincon
M.P: 041037-0588829 BYC
CARGO: Prof. CPS 253 de 2026

Aprobó:

Ing. Yesica Alejandra Pérez Díaz
M.P: 19202-09660 BYC
Secretaria de Obras Públicas