

PRESUPUESTO GENERAL					
"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR EL SALADO DE LA VEREDA CUETIAL DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, MUNICIPIO DE CUMBAL – NARIÑO"					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PLACA HUELLA					
1	EXPLANACIONES				\$ 1.493.949,00
1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	55,50	\$ 26.918,00	\$ 1.493.949,00
2	AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES				\$ 13.895.757,00
2.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	370,00	\$ 1.509,00	\$ 558.330,00
2.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	M3	55,50	\$ 240.314,00	\$ 13.337.427,00
3	ESTRUCTURA PLACA HUELLA				\$ 94.979.678,14
3.1	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D), PLACA-HUELLA, BERMA-CUNETAS Y RIOSTRAS	M3	43,45	\$ 1.237.698,00	\$ 53.777.978,10
3.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D), PLACA PIEDRA PEGADA	M3	19,98	\$ 990.761,00	\$ 19.795.404,78
3.3	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	2209,34	\$ 9.689,00	\$ 21.406.295,26
4	JUNTAS DE DILATACIÓN				\$ 9.622.798,90
4.1	CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	264,29	\$ 36.410,00	\$ 9.622.798,90
COSTOS DE LA OBRA (INCLUYE A.I.U)					\$ 119.992.183,04
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA A.I.U. [%]				30%	
ADMINISTRACIÓN				25%	
IMPREVISTOS				2%	
UTILIDAD				3%	
COSTO TOTAL DE LA OBRA					\$ 119.992.183,04