



Contratos de Obra Pública
ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
SAMC N° 020 - 2026

Objeto	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO, PARA LAS FAMILIAS DE LOS SECTORES DE ALTOTAMA, RESGUARDO INDÍGENA DE VITONCO Y SECTOR EL COPE, RESGUARDO INDÍGENA DE MOSOCO, MUNICIPIO DE PÁEZ.
Fecha:	22/09/2026
Hora:	11:00 am
Lugar:	Alcaldía Municipal Páez - Almacén General

En la hora y fecha indicadas el subsecretario de la Unidad de Obras y Construcciones Civiles del municipio de Páez Belalcázar Cauca designado como evaluador de la presente PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC N° 020 – 2026, procede a realizar la evaluación del proceso en mención.

Asistentes	
Nombre	Cargo
David Mauricio Puchicue Medina	Subsecretario Unidad de Obras y Construcciones Civiles
Yulieth Paola Collo Velasco	Tesorera
Jose Dilmer Muñoz Guzman	Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria

En la Unidad de Obras y Construcciones Civiles del Municipio de Páez, siendo las 11:00 am., del día 22 de septiembre de 2026, se instaló la audiencia de adjudicación del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 020 de 2026 que tiene por objeto el "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO, PARA LAS FAMILIAS DE LOS SECTORES DE ALTOTAMA, RESGUARDO INDÍGENA DE VITONCO Y SECTOR EL COPE, RESGUARDO INDÍGENA DE MOSOCO, MUNICIPIO DE PÁEZ".

Para este proceso se presentó una propuesta por el oferente: ACABADOS THUNDER SAS, identificado con NIT. No. 901724567-1. En cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones, el Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria Municipal procede a dar lectura a las reglas de la selección abreviada, encontrando que por tratarse de un único oferente, no hay lugar a su realización, e informa que el único oferente ha sido habilitado según informe de evaluación del 21 de septiembre de 2026, actos que se encuentran dentro del expediente contractual y publicados en el SECOP, además la evaluación fue trasladada a las partes y hasta la fecha no existe



Contratos de Obra Pública

ninguna observación, se procede entonces a evaluar la propuesta económica, la cual se observa que se ajusta a las necesidades de la administración, razón por la que se ordena adjudicar el presente contrato al único oferente.

La propuesta económica cuenta con el siguiente cuadro de precios y cantidades, los cuales son concordantes con los precios y cantidades, pedidos en los pliegos.

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL					
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO, PARA LAS FAMILIAS DE LOS SECTORES DE ALTOTAMA, RESGUARDO INDÍGENA DE VITONCO Y SECTOR EL COPE, RESGUARDO INDÍGENA DE MOSOCO, MUNICIPIO DE PÁEZ					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	VR TOTAL
1	BOCATOMAS				
	BOCATOMA ALTO TAMA				
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO 1000L (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	\$ 1.533.370,00	\$ 1.533.370,00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA LATÓN, CONEXIÓN ROSCADA D= 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	\$ 470.186,00	\$ 470.186,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA PVC D= 4" PARA TUBERÍA REBOSE (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	2,00	\$ 341.395,00	\$ 682.790,00
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D= 4" PARA LAVADO Y REBOSE	ML	12,00	\$ 49.868,00	\$ 598.416,00
	SUBTOTAL				\$ 3.284.762,00
	BOCATOMA COPE				
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO 1000L (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	\$ 1.533.370,00	\$ 1.533.370,00
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA LATÓN, CONEXIÓN ROSCADA D= 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	\$ 591.395,00	\$ 591.395,00
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA PVC D= 4" PARA TUBERÍA REBOSE (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	2,00	\$ 341.395,00	\$ 682.790,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D= 4" PARA LAVADO Y REBOSE	ML	12,00	\$ 49.868,00	\$ 598.416,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO 5000L (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	\$ 1.233.372,00	\$ 1.233.372,00
	SUBTOTAL				\$ 4.639.343,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA				
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERÍA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	ML	760,00	\$ 4.541,00	\$ 3.451.160,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P D= 1" EXTREMO LISO RDE 21	ML	760,00	\$ 18.082,00	\$ 13.742.320,00
2,3	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN 60% DEL 100% DE TUBERÍA	M3	55,20	\$ 34.825,00	\$ 1.922.340,00
2,4	RELLENO CON MATERIAL COMÚN	M3	54,80	\$ 27.605,00	\$ 1.512.754,00
	SUBTOTAL				\$ 20.628.574,00
3	TANQUE PLÁSTICO				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO 2000L (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	\$ 2.333.372,00	\$ 2.333.372,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA LATÓN, CONEXIÓN ROSCADA D= 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	\$ 470.186,00	\$ 470.186,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA PVC D= 4" PARA TUBERÍA REBOSE (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	2,00	\$ 341.395,00	\$ 682.790,00
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D= 4" PARA LAVADO Y REBOSE	ML	12,00	\$ 49.868,00	\$ 598.416,00
	SUBTOTAL				\$ 4.084.764,00
4	VIADUCTO EN TRAMO RED NUEVA				
4,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERÍA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	ML	45,00	\$ 4.541,00	\$ 204.345,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACERO ALQUITRANADO D= 1/2" (12,7 mm) - CONSTRUCCIÓN: 6 X 19 - ALMA: ACERO.	ML	45,00	\$ 55.486,00	\$ 2.498.870,00
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" RDE 21 SOBRE VIADUCTO, INCLUYE ABRAZADERAS METÁLICAS EN PLATINA 1" CAL. 2.5mm, CADA 1,5m, INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN	ML	45,00	\$ 43.663,00	\$ 1.964.835,00
4,4	SISTEMA DE ANCLAJE DE CABLE DE VIADUCTO A UN MUERTO	UND	2,00	\$ 172.659,00	\$ 345.318,00
	SUBTOTAL				\$ 5.011.368,00
5	REPARACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO				
5,1	LIQUEZ Y ESCARIFICACIÓN DE PAREDES INTERIORES DE LA ESTRUCTURA HIDRÁULICA	M2	44,80	\$ 13.252,00	\$ 593.642,00
5,2	SELLADO DE FISURAS CON SELLADOR EPOXICO Y APLICACIÓN DE MORTERO 1:3 (EN DOS CAPAS CRUZADAS) CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=3CM	M2	44,80	\$ 44.242,00	\$ 2.008.975,00
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"	ML	650,00	\$ 42.499,00	\$ 27.624.350,00
	SUBTOTAL				\$ 30.226.967,00





Contratos de Obra Pública

6	TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO				
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	M2	11,00	\$ 4.541,00	\$ 49.951,00
6.2	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN	M3	12,00	\$ 34.825,00	\$ 417.900,00
6.3	RELLENO CON MATERIAL COMÚN	M3	10,00	\$ 27.605,00	\$ 276.050,00
6.4	SOLADO DE LIMPIEZA ESPESOR 7CM	M2	9,00	\$ 55.224,00	\$ 497.016,00
6.5	CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI PARA LOSA DE FONDO, MUROS, LOSA SUPERIOR, CAJAS Y TAPAS. MEZCLADO Y VIBRADO MECÁNICO. INCLUYE FORMALETA	M3	14,00	\$ 1.254.940,00	\$ 17.569.160,00
6.6	CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO MUROS LATERALES Y CAJAS.	KG	1040,00	\$ 10.696,00	\$ 11.333.920,00
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y NIPLES PARA SISTEMA DE AIREACIÓN Ø 2" EN HIERRO GALVANIZADO O ACERO AL CARBÓN.	UND.	4,00	\$ 320.791,00	\$ 1.283.164,00
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC FLEXIBLE PARA SELLO PRIMARIO V- 15 PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN	ML	12,00	\$ 98.364,00	\$ 1.180.368,00
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA LAMINA ALFAJOR SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE 3mm 0,7m x 0,7m INCLUYE ÁNGULOS DE SOPORTE Y CANDADO	UND	3,00	\$ 596.284,00	\$ 1.794.852,00
7	TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC SANITARIOS				
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"	ML	600,00	\$ 42.499,00	\$ 25.499.400,00
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90 X 3 CXG SANITARIA	UND.	6,00	\$ 32.090,00	\$ 192.540,00
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA D= 3"	UND.	2,00	\$ 28.090,00	\$ 56.180,00
8	TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC PRESION EXTREMO LISO				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P D= 1" EXTREMO LISO RDE 21	ML	12,00	\$ 18.082,00	\$ 216.984,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PRESIÓN 90° D= 1"	UND.	6,00	\$ 38.629,00	\$ 231.774,00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE DE PRESIÓN D= 1"	UND	3,00	\$ 28.090,00	\$ 84.270,00
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR MACHO DE PRESIÓN 1"	UND.	6,00	\$ 28.090,00	\$ 168.540,00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA LATÓN CONEXIÓN ROSCADA D= 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND.	5,00	\$ 470.186,00	\$ 2.350.930,00
	SUBTOTAL				\$ 63.202.899,00
7	TRAMPA REPARTICION CAUDAL TANQUES				
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN "T" D= 1 1/4", (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS REDUCCIÓN A TUBERÍA D=3/4")	UND	1,00	\$ 52.603,00	\$ 52.603,00
7.2	EXCAVACION MATERIAL COMÚN	M3	0,24	\$ 34.825,00	\$ 8.358,00
7.3	RELLENO CON MATERIAL COMÚN	M3	0,21	\$ 27.605,00	\$ 5.797,00
	SUBTOTAL				\$ 66.758,00
8	TUBERÍA SECTOR COPE				
8.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	ML	1830,00	\$ 4.541,00	\$ 8.310.039,00
8.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	131,76	\$ 34.825,00	\$ 4.588.542,00
8.3	EXCAVACIÓN EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	87,84	\$ 41.395,00	\$ 3.636.137,00
8.4	RELLENO CON MATERIAL COMÚN	M3	219,10	\$ 27.605,00	\$ 6.048.256,00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P D= 3/4", (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1830,00	\$ 15.566,00	\$ 28.485.780,00
	SUBTOTAL				\$ 51.068.745,00
9	ACARREO DE MATERIALES				
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES POR CAMINOS PEATONALES	TON-DÍA	3,31	\$ 1.810.109,00	\$ 6.000.000,00
	SUBTOTAL				\$ 6.000.000,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 188.214.280,00
A.I.U.	ADMINISTRACIÓN		22%		\$ 41.407.142,00
	IMPREVISTOS		3%		\$ 5.646.428,00
	UTILIDADES		5%		\$ 9.410.714,00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 56.464.284,00
	VALOR TOTAL OBRA				\$ 244.678.564,00

Atentamente,

BRYAN PÉREZ AVILES RAMÍREZ
REP. LEGAL ACABADOS THUNDER S.A.S

1. ASIGNACION DE PUNTAJE DIFERENTE AL FACTOR ECONOMICO





Contratos de Obra Pública
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° 020 – 2026
ASIGNACION DE PUNTAJE

ACABADOS THUNDER SAS			
NUMERAL	CRITERIOS DE EVALUACION	PUNTAJE PROCESO	PUNTAJE PROPONENTE
1	Valor de la propuesta	595	595
2	SOLICITUD DE ANTICIPO	100	20
3	INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL	50	50
	FACTOR DE CALIDAD		
4	Factor por no haber sido multado	25	25
5	Factor por no ser infractor ambiental	25	25
	FACTOR TÉCNICO		
6	EQUIPO DE TRABAJO	150	150
7	VISITA AL SITIO DE OBRA	50	50
8	Factor diferencial MIPYME	2,5	2,5
9	Factor diferencial emprendimiento y empresas de mujeres	2,5	2,5
PUNTAJE PARCIAL		1000	920


CONCLUSIONES:

La presente acta se publicará en la página web www.contratos.gov.co.


Para constancia se firma en Belalcázar, Páez, Cauca, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2026, después de leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.


DAVID MAURICIO PUCHICUE MEDINA

Subsecretario Unidad de Obras y Construcciones Civiles


YULIETH PAOLA COLLO VELASCO

Tesorera


JOSE DILMER MUÑOZ GUZMAN

Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria

Proyectó: Andrea Tovar, Ing. Apoyo Unidad de Obras

Revisó: María Fernanda Anacona, abogada Externa- Contratación.

