

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA			ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, SANTANDER						
ACTIVIDAD:	Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada (limpieza, lijado, imprimante anticorrosivo y esm						
ITEM:	1.1						
UNIDAD:	M2						
I. EQUIPO							
Descripción		Unidad	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR		%	27,133.33	0.10	2,713.33		
					Sub-Total	2,713.33	
II. MATERIALES EN OBRA							
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
DISOLVENTE		GALON	\$ 76,000.00	0.080	6,080.00		
ESMALTE SINTETICO		GALON	95,000	0.040	3,800.00		
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO		GALON	85,000	0.020	1,700.00		
LIJA ESMERIL		UNIDAD	1,200	0.300	360.00		
					Sub-Total	11,940.00	
III. TRANSPORTES							
Descripción		Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0.00	
IV. MANO DE OBRA							
Cantidad	Descripción	Jornal	factor prestacional	Jornal total	Rendimiento	Valor-Unit.	
1	AYUDANTE	\$ 70,000	185%	\$ 129,500	15.0	8,633.33	
1	ORNAMENTADOR	\$ 150,000	185%	\$ 277,500	15.0	18,500.00	
					Sub-Total	27,133.33	
Total Costo Directo						41,786.67	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción				Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION				0.29	12,118.13		
IMPREVISTOS				0.01	417.87		
UTILIDAD				0.05	2,089.33		
					Sub-Total	14,625.33	
Precio unitario total aproximado al peso						56,412.00	