



**PRESUPUESTO OFICIAL
SAMC-004-2026**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	PRELIMINARES				\$291.024
1.1	Localización, trazado y replanteo	M2	36,00	\$8.084	\$291.024
2	EXCAVACIONES				\$3.608.767
2.1	Excavación mecánica. Incluye cargue, retiro y manejo de aguas	M3	41,85	\$86.231	\$3.608.767
3	ESTRUCTURA				\$88.181.312
3.1	Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	3.733,00	\$12.923	\$48.241.559
3.2	Concreto f'c=28 MPa (4000 psi, Clase C) para cimentación, incluye formaleta	M3	11,16	\$1.243.487	\$13.877.315
3.3	Concreto f'c=28 MPa (4000 psi, Clase C) para muros, incluye formaleta	M3	7,50	\$1.201.034	\$9.007.755
3.4	Concreto f'c=28 MPa (4000 psi, Clase C) para viguetas, incluye formaleta	M3	7,20	\$1.201.034	\$8.647.445
3.5	Concreto f'c=28 MPa (4000 psi, Clase C) para tablero, incluye formaleta	M3	7,00	\$1.201.034	\$8.407.238
	COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL				\$92.081.103
	Administración	28 %			\$25.782.709
	Imprevistos	2 %			\$1.841.622
	Utilidad	4 %			\$3.683.244
	COSTOS INDIRECTOS – AIU 34 %				\$31.307.575
	VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL				\$123.388.678