

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VICHADA MUNICIPIO DE CUMARIBO	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA.

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	PRELIMINARES				
1,1	Raspado y resanes de graderías (bordillos)	ML	89,30	\$ 93.315,00	\$ 8.333.029,50
1,2	Limpieza pisos senderos, y muros con hidrojet	M2	131,43	\$ 17.742,00	\$ 2.331.831,06
1,3	Desmonte de lamina de superboard , incluye retiro del material y estructura	M2	45,00	\$ 15.534,00	\$ 699.030,00
1,4	Desmonte de malla y angulo, muro contra impacto incluye retiro	M2	173,88	\$ 22.581,00	\$ 3.926.384,28
2,0	PISOS				
2,1	SISTEMA DE REGULARIZACIÓN MULTICAPA (INCLUYE NIVELACIÓN Y RESANES DE GRIETAS)	M2	609,97	\$ 60.729,00	\$ 37.042.868,13
2,2	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO ESMALTADO INCLUYE SELLADOR	M2	609,97	\$ 81.664,00	\$ 49.812.590,08
3,0	ELECTRICOS				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA L=6M	UND	4,00	\$ 183.731,00	\$ 734.924,00
4,0	CANCHAS				
4,1	Estructura metálica deportiva para basketball, incluye tablero en acrílico y mallas.	JUEGO	1,00	\$ 12.740.581,00	\$ 12.740.581,00
5,0	PINTURA				
5,1	Pintura en esmalte para graderías y tarima, incluye bordes.	M2	162,56	\$ 28.753,00	\$ 4.674.087,68
6,0	MALLA CONTRAIMPACTO.				
6,1	Suministro e instalacion de Superboard 10 mm	M2	45,00	\$ 144.937,00	\$ 6.522.165,00
6,2	Cerramiento metálico contra impacto en ángulo de 1/4x 1/8, platina de 1/8", varillas de 3/4" lisas, cada 14cm, con malla eslabonada calibre 10.	M2	58,00	\$ 748.805,00	\$ 43.430.690,00
6,3	Suministro e instalacion de malla encauchetada para muro contra impacto	M2	116,00	\$ 232.837,00	\$ 27.009.092,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS: \$ 197.257.273,00

DESCRIPCION	PORCENTAJE	
A=ADMINISTRACION	30,5%	\$ 60.183.466,00
I=IMPREVISTO	1%	\$ 1.972.573,00
U=UTILIDAD	5%	\$ 9.862.864,00
TOTAL A.I.U	36,5%	\$ 71.998.905,00

VALOR TOTAL DEL PROYECTO \$ 269.256.178,00

 JHONATHAN FERNEY MORALES Secretario de Planeación e Infraestructura	 PROYECTO: JHON RICARDO PERILLA VERA Profesional de apoyo SPIM
 REVISOR: RAUL EDUARDO CRUZ TORRES Profesional universitario Corras Públicas	