



PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM DE PAG O	ESPECIFICA CIONES		Unidad	Cantida d revision	Vr. Unitario	Vr./total 2026
	GENERAL					
1	SISTEMA FOTOVOLTAICO - HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR DIVINO NIÑO					\$ 814.712.424,72
1,01	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR- JA Solar, JAM72D40-590/LB2024 (590W) O SIMILAR	UND	390,00	\$ 942.020,59	\$ 367.388.030,54
1,02	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SMARTLOGGER 3000 O SIMILAR	UND	1,00	\$ 1.831.159,06	\$ 1.831.159,06
1,03	3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PROTECCIONES (30 string)	UND	1,00	\$ 2.070.188,97	\$ 2.070.188,97
1,04	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SMART POWER SENSOR DTSU666-HW O SIMILAR	UND	1,00	\$ 1.399.136,60	\$ 1.399.136,60
1,05	5	SUMINISTRO E INSTALCION DE CABLE SOLAR 6MM	ML	4.244,76	\$ 19.080,25	\$ 80.991.073,33
1,06	6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TEJA PARA 3 PANELES KHT9 15	UND	130,00	\$ 1.309.632,82	\$ 170.252.266,99
1,07	7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MC4 PARA PANEL SOLAR (macho o hembra)	UND	390,00	\$ 19.663,26	\$ 7.668.673,12
1,08	8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA CORTE VISIBLE (INCLUYE PROTECCIONES para 3 inversores)	UND	1,00	\$ 5.500.033,43	\$ 5.500.033,43
1,09	9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 10 Cu - THHW-AWG. (Equipotencialización de estructura de panel)	ML	648,34	\$ 8.933,81	\$ 5.792.147,76
1,10	10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC 2"	ML	27,00	\$ 69.749,59	\$ 1.883.239,02
1,11	11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUIT TIGHT DE 1"	ML	36,00	\$ 29.613,92	\$ 1.066.101,24
1,12	12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA	UND	1,00	\$ 4.279.099,31	\$ 4.279.099,31
1,13	13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL	UND	1,00	\$ 1.839.003,58	\$ 1.839.003,58





1,14	14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLIN DE 1M. INCLUYE BASE,Y TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU INSTALACION.	UND	1,00	\$ 65.212.199,05	\$ 65.212.199,05
1,15	15	SUMINISTRO E INSTALACION DE Smart PV Controller SUN2000-80K-MGL0, O SIMILAR	UND	3,00	\$ 21.450.657,09	\$ 64.351.971,28
1,16	16	ACOMETIDA PRINCIPAL DE INVERSOR AL PUNTO DE CONEXIÓN DE RED EN GP. 2 PUNTAS 1/0 POR FASE, NEUTRO Y TIERRA EN 1/0	UND	39,00	\$ 245.257,57	\$ 9.565.045,12
1,17	17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO 60X60X60 CMS MARCO EN ACERO GALVANIZADO	UND	3,00	\$ 1.088.555,50	\$ 3.265.666,51
1,18	38	CUARTO ELECTRICO DIM (2X6)	UND	1,00	\$ 14.810.262,95	\$ 14.810.262,95
1,19	42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO)	ML	121,75	\$ 45.561,62	\$ 5.547.126,88
2 REDES DE MEDIA TENSION - ESE						\$ 18.403.388,04
2,01	18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 12 METROS - 1050 KG, CERTIFICADO.	UN	1,00	\$ 3.811.373,28	\$ 3.811.373,28
2,02	19	CIMENTACIÓN DE POSTE DE 12 METROS.	UN	1,00	\$ 307.914,24	\$ 307.914,24
2,03	20	PUESTA TIERRA CONFORMADA POR UN ELECTRODO, INCLUYE SOLDADURAS Y BAJANTE (12 MT), PARA ESTRUCTURA, NO INCLUYE CAJA DE INSPECCION.(SPT 003)	UN	1,00	\$ 1.380.162,95	\$ 1.380.162,95
2,04	21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LINEA 13.2 KV(MT 331)	UN	1,00	\$ 2.390.282,72	\$ 2.390.282,72
2,05	22	RETENIDA DIRECTO A TIERRA, POSTE DE MT (RT 003)	UN	1,00	\$ 1.328.707,13	\$ 1.328.707,13
2,06	23	SERVICIO DE GRÚA EN CALIENTE, INCLUYE MONTAJE DE ESTRIBOS	UN	1,00	\$ 5.736.653,74	\$ 5.736.653,74
2,07	24	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCIONES DE SUBESTACION ELÉCTRICA EN ESTRUCTURA (MT 331-1), INCLUYE SPT.	UN	1,00	\$ 3.448.293,98	\$ 3.448.293,98
3 SUBESTACIÓN PRINCIPAL - ESE						\$ 285.153.447,05





3,01	25	SUMINISTRO Y MONTAJE TERMINALES PREMOLDEADOS 15 KV TIPO EXTERIOR 3M, JUEGO POR TRES UNIDADES	UN	3,00	\$ 4.539.034,96	\$ 13.617.104,89
3,02	26	SUMINISTRO Y MONTAJE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO CODO, CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR	UN	3,00	\$ 1.770.830,31	\$ 5.312.490,93
3,03	27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC DE 3", INCLUYE ELEMENTOS DE MARCACIÓN Y FIJACIÓN.	ML	6,00	\$ 627.111,76	\$ 3.762.670,58
3,04	28	TENDIDO DE CABLE XLPE A 15 KV - N° 1/0 EN COBRE (3 FASES + TIERRA EN NUMERO 2 COBRE A O LARGO DEL DUCTO), NO INCLUYE DUCTO NI EXCAVACIONES	ML	38,00	\$ 375.083,62	\$ 14.253.177,66
3,05	29	TUBERÍA PVC DE 3", INCLUYE ELEMENTOS DE MARCACIÓN, FIJACIÓN, EXCAVACION Y RELLENO	ML	18,00	\$ 70.622,99	\$ 1.271.213,89
3,06	30	TRANSFORMADOR DE 225 KVA, TRIFASICO, TIPO PADMOUNTES, RELACIÓN DE TRANSFORMADOR 13200/208/120 VOLTIOS. (INCLUYE DPS DE PROTECCION EN MEDIA TENSION).	UN	1,00	\$ 91.505.762,28	\$ 91.505.762,28
3,07	31	CONCRETO PARA PEDESTAL 4000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	0,60	\$ 2.459.825,84	\$ 1.475.895,51
3,08	32	CAJA DE REGISTRO MEDIA TENSION DE 1 METRO, SEGÚN DETALLE EN PLANO SB-300	UN	2,00	\$ 2.011.142,20	\$ 4.022.284,41
3,09	33	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA LA SUBESTACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE B.T. SEGÚN NORMA VIGENTE.	UN	1,00	\$ 5.107.768,87	\$ 5.107.768,87
3,10	34	ACOMETIDA PRINCIPAL TRANSFORMADOR A GABINETE ELECTRICO. 4 PUNTAS 4/0 POR FASE Y NEUTRO + TIERRA EN 3/0 COBRE POR TUBERIAS INDEPENDIENTES.	ML	7,00	\$ 2.106.360,25	\$ 14.744.521,74
3,11	35	GABINETE PRINCIPAL, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, CON CERTIFICACIÓN RETIE SEGÚN NORMA IEC 61439, CONDENSADOR FIJO, DPS DE PROTECCION TIPO DE 100 KAMP.	UN	1,00	\$ 105.579.686,29	\$ 105.579.686,29
3,12	36	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA Y MAMPOSTERIA H=60CM (TUBERÍA GALVANIZADA 2-1/2"H - INCLUYE CIMENTACIÓN)	ML	17,48	\$ 890.396,15	\$ 15.564.124,62





3,13	40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 1/0 ECOLOGICO EN ALUMINIO	ML	85,00	\$ 105.138,18	\$ 8.936.745,40
4	SISTEMA FOTOVOLTAICO - COLEGIO GERMAN GOMEZ PELAEZ					\$ 360.088.808,31
4,01	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR- JA Solar, JAM72D40-590/LB2024 (590W) O SIMILAR	UND	153,00	\$ 942.020,59	\$ 144.129.150,44
4,02	44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA CORTE VISIBLE (INCLUYE PROTECCIONES para 1 inversor)	UND	1,00	\$ 1.045.647,03	\$ 1.045.647,03
4,03	43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PROTECCIONES (20 string)	UND	1,00	\$ 1.727.768,97	\$ 1.727.768,97
4,04	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SMART POWER SENSOR DTSU666-HW O SIMILAR	UND	1,00	\$ 1.399.136,60	\$ 1.399.136,60
4,05	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SOLAR 6MM	ML	2.037,20	\$ 19.080,25	\$ 38.870.281,14
4,06	6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TEJA BARRO 3 PANELES KHT9 15	UND	51,00	\$ 1.309.632,82	\$ 66.791.273,97
4,07	7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MC4 PARA PANEL SOLAR (macho o hembra)	UND	80,00	\$ 19.663,26	\$ 1.573.061,15
4,08	16	ACOMETIDA PRINCIPAL DE INVERSOR AL PUNTO DE CONEXIÓN DE RED EN GP. 2 PUNTAS 1/0 POR FASE, NEUTRO Y TIERRA EN 1/0	UND	13,00	\$ 245.257,57	\$ 3.188.348,37
4,09	9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 10 Cu - THHW-AWG.	ML	356,51	\$ 8.933,81	\$ 3.184.993,36
4,10	10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO)	ML	16,00	\$ 69.749,59	\$ 1.115.993,49
4,11	11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUIT TIGHT DE 1"	ML	16,00	\$ 29.613,92	\$ 473.822,77
4,12	12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA	UND	1,00	\$ 4.279.099,31	\$ 4.279.099,31
4,13	13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL	UND	1,00	\$ 1.839.003,58	\$ 1.839.003,58
4,14	45	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON PUNTA CAPTADORA TIPO	UND	1,00	\$ 30.430.895,90	\$ 30.430.895,90





		FRANKLIN DE 1M. INCLUYE BASE,Y TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU INSTALACION.				
4,15	17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO 60X60X60 CMS MARCO EN ACERO GALVANIZADO	UND	3,00	\$ 1.088.555,50	\$ 3.265.666,51
4,16	15	SUMINISTRO E INSTALACION DE Smart PV Controller SUN2000-80K-MGL0, O SIMILAR	UND	1,00	\$ 21.450.657,09	\$ 21.450.657,09
4,17	39	CUARTO ELECTRICO DIM (3X1,5)	UND	1,00	\$ 10.857.139,83	\$ 10.857.139,83
4,18	41	GABINETE PRINCIPAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CERTIFICACIÓN RETIE SEGÚN NORMA IEC 61439. INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR (1) 3x200A, (4) 3x100A, (3) 3x80A, (4) 3x50A, (2) 3x40A, BARRAJE TRIFASICO 3x400A + NEUTRO + TIERRA, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 800A, CABLEADO GENERAL DEL EQUIPO Y DPS DE PROTECCION TIPO DE 100 KAMP.	UND	1,00	\$ 23.692.321,29	\$ 23.692.321,29
4,19	42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO)	ML	17,00	\$ 45.561,62	\$ 774.547,49
5		SISTEMA FOTOVOLTAICO - ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LIBERTADOR				\$ 253.438.834,88
5,01	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR- JA Solar, JAM72D40-590/LB2024 (590W) O SIMILAR	UND	98,00	\$ 942.020,59	\$ 92.318.017,93
5,02	44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA CORTE VISIBLE (INCLUYE PROTECCIONES para 1 inversor)	UND	1,00	\$ 1.045.647,03	\$ 1.045.647,03
5,03	51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PROTECCIONES (14 string)	UND	1,00	\$ 1.597.569,75	\$ 1.597.569,75
5,04	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SMART POWER SENSOR DTSU666-HW O SIMILAR	UND	1,00	\$ 1.399.136,60	\$ 1.399.136,60
5,05	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SOLAR 6MM	ML	1.366,12	\$ 19.080,25	\$ 26.065.908,34
5,06	6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TEJA BARRO 3 PANELES KHT9 15	UND	33,00	\$ 1.309.632,82	\$ 43.217.883,16
5,07	7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MC4 PARA PANEL SOLAR (macho o hembra)	UND	56,00	\$ 19.663,26	\$ 1.101.142,81





5,08	16	ACOMETIDA PRINCIPAL DE INVERSOR AL PUNTO DE CONEXIÓN DE RED EN GP. 2 PUNTAS 1/0 POR FASE, NEUTRO Y TIERRA EN 1/0	UND	13,00	\$ 245.257,57	\$ 3.188.348,37
5,09	9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 10 Cu - THHW-AWG.	ML	292,74	\$ 8.933,81	\$ 2.615.284,16
5,10	10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO)	ML	14,00	\$ 69.749,59	\$ 976.494,31
5,11	11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUIT TIGHT DE 1"	ML	12,00	\$ 29.613,92	\$ 355.367,08
5,12	12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA	UND	1,00	\$ 4.279.099,31	\$ 4.279.099,31
5,13	13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL	UND	1,00	\$ 1.839.003,58	\$ 1.839.003,58
5,14	47	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLIN DE 1M. INCLUYE BASE,Y TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU INSTALACION.	UND	1,00	\$ 15.804.519,33	\$ 15.804.519,33
5,15	17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO 60X60X60 CMS MARCO EN ACERO GALVANIZADO	UND	1,00	\$ 1.088.555,50	\$ 1.088.555,50
5,16	15	SUMINISTRO E INSTALACION DE Smart PV Controller SUN2000-80K-MGL0, O SIMILAR	UND	1,00	\$ 21.450.657,09	\$ 21.450.657,09
5,17	39	CUARTO ELECTRICO DIM (3X1,5)	UND	1,00	\$ 10.857.139,83	\$ 10.857.139,83
5,18	49	GABINETE PRINCIPAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CERTIFICACIÓN RETIE SEGÚN NORMA IEC 61439. INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR (1) 3x200A, (2) 3x150A, (2) 3x80A, (4) 3x50A, (2) 2x40A, BARRAJE TRIFASICO 3x200A + NEUTRO + TIERRA, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 200A, CABLEADO GENERAL DEL EQUIPO Y DPS DE PROTECCION TIPO DE 100 KAMP.	UND	1,00	\$ 23.692.321,29	\$ 23.692.321,29
5,19	42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO)	ML	12,00	\$ 45.561,62	\$ 546.739,41





6		SISTEMA FOTOVOLTAICO - COLEGIO JOSE MARÍA CORDOBA				\$ 215.533.031,76	
6,01	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR- JA Solar, JAM72D40-590/LB2024 (590W) O SIMILAR	UND	70,00	\$ 942.020,59	\$ 65.941.441,38	
6,02	44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA CORTE VISIBLE (INCLUYE PROTECCIONES para 1 inversor)	UND	1,00	\$ 1.045.647,03	\$ 1.045.647,03	
6,03	46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PROTECCIONES (14 string)	UND	1,00	\$ 1.727.768,97	\$ 1.727.768,97	
6,04	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SMART POWER SENSOR DTSU666-HW O SIMILAR	UND	1,00	\$ 1.399.136,60	\$ 1.399.136,60	
6,05	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SOLAR 6MM	ML	972,72	\$ 19.080,25	\$ 18.559.738,80	
6,06	6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TEJA BARRO 3 PANELES KHT9 15	UND	24,00	\$ 1.309.632,82	\$ 31.431.187,75	
6,07	7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MC4 PARA PANEL SOLAR (macho o hembra)	UND	56,00	\$ 19.663,26	\$ 1.101.142,81	
6,08	16	ACOMETIDA PRINCIPAL DE INVERSOR AL PUNTO DE CONEXIÓN DE RED EN GP. 2 PUNTAS 1/0 POR FASE, NEUTRO Y TIERRA EN 1/0	UND	13,00	\$ 245.257,57	\$ 3.188.348,37	
6,09	9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 10 Cu - THHW-AWG.	ML	104,22	\$ 8.933,81	\$ 931.081,90	
6,10	10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO)	ML	30,00	\$ 69.749,59	\$ 2.092.487,80	
6,11	11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUIT TIGHT DE 1"	ML	16,00	\$ 29.613,92	\$ 473.822,77	
6,12	12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA	UND	1,00	\$ 4.279.099,31	\$ 4.279.099,31	
6,13	13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL	UND	1,00	\$ 1.839.003,58	\$ 1.839.003,58	
6,14	48	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON PUNTA CAPTADORA TIPO	UND	1,00	\$ 23.933.273,19	\$ 23.933.273,19	





		FRANKLIN DE 1M. INCLUYE BASE,Y TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU INSTALACION.				
6,15	17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO 60X60X60 CMS MARCO EN ACERO GALVANIZADO	UND	1,00	\$ 1.088.555,50	\$ 1.088.555,50
6,16	15	SUMINISTRO E INSTALACION DE Smart PV Controller SUN2000-80K-MGL0, O SIMILAR	UND	1,00	\$ 21.450.657,09	\$ 21.450.657,09
6,17	39	CUARTO ELECTRICO DIM (3X1,5)	UND	1,00	\$ 10.857.139,83	\$ 10.857.139,83
6,18	50	GABINETE PRINCIPAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CERTIFICACIÓN RETIE SEGÚN NORMA IEC 61439. INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR (1) 3x200A, (5) 3x60A, (2) 3x50A, (2) 3x40A, BARRAJE TRIFASICO 3x200A + NEUTRO + TIERRA, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 200A, CABLEADO GENERAL DEL EQUIPO Y DPS DE PROTECCION TIPO DE 100 K - AMP.	UND	1,00	\$ 23.692.321,29	\$ 23.692.321,29
6,19	42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO)	ML	11,00	\$ 45.561,62	\$ 501.177,79
						\$ 1.947.329.934,77

TOTAL COSTOS INDIRECTOS INSTALACIONES DENTRO DEL AREA DEL PARQUE				
	Administración		27,01%	\$ 525.966.678,50
	Imprevistos		1,00%	\$ 19.473.299,35
	Utilidad		5,00%	\$ 97.366.496,74
SUBTOTAL AIU				\$ 642.806.474,59
DISEÑOS, TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED				





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
NIT: 800096772-1

SECRETARÍA DE
Infraestructura



Certificacion RETIE	UND	1,00	\$ 8.540.000,00	\$ 8.540.000,00
PMT	UND	1,00	\$ 31.562.000,00	\$ 31.562.000,00
SST	UND	1,00	\$ 48.438.000,00	\$ 48.438.000,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA				\$2.678.676.409,35



www.puertolibertador-cordoba.gov.co



Alcaldía de Puerto Libertador



Calle 3 #9-33 B/ Aguas Vivas