

PRESUPUESTO GENERAL					
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LAS TOLAS DE LA VEREDA TASMAG DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PLACA HUELLA					
1	EXPLANACIONES				\$ 296.098,00
1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR PARA VIGAS RIOSTRAS Y INTERSECCION CON PENDIENTE TERRENO NATURAL AL FINALIZAR CONSTRUCCION	M3	11,00	\$ 26.918,00	\$ 296.098,00
2	AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES				\$ 17.843.996,00
2.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	485,00	\$ 1.492,00	\$ 723.620,00
2.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	M3	72,80	\$ 235.170,00	\$ 17.120.376,00
3	ESTRUCTURA PLACA HUELLA				\$ 111.857.345,40
3,1	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D), PLACA-HUELLA, BERMA-CUNETAS Y RIOSTRAS	M3	52,60	\$ 1.171.509,00	\$ 61.621.373,40
3,2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D), PLACA PIEDRA PEGADA	M3	24,50	\$ 979.826,00	\$ 24.005.737,00
3,3	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	2683,40	\$ 9.775,00	\$ 26.230.235,00
COSTOS DE LA OBRA (INCLUYE A.I.U.)					\$ 129.997.439,40
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA A.I.U. [%]				30%	
				ADMINISTRACIÓN	25%
				IMPREVISTOS	2%
				UTILIDAD	3%
COSTO TOTAL DE LA OBRA					\$ 129.997.439,40