

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura para conservar la capacidad física instalada del Archivo de la Gobernación del Guaviare. San José Del Guaviare

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. OBRAS CIVILES								
1.1	102	OBRA CIVIL	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	826.00	\$ 17,209.50	\$ 14,215,047.00
1.2	77			DESMONTE Y RETIRO DE CABALLETE (A-C)	ML	46.20	\$ 14,055.04	\$ 649,342.85
1.3	52			DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	910.50	\$ 30,743.59	\$ 27,992,038.70
1.4	149		CONSTRUIR ZONAS DURAS	PEDESTALES DE 40X40CM CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO 4D=1/2" FLEJES 3/8 A 10CM C/U	ML	13.50	\$ 318,901.39	\$ 4,305,168.77
1.5	259			ACERO ASTM 500 GRADO C (ESTRUCTURAL CERRADO)	KG	48.90	\$ 25,378.35	\$ 1,241,001.32
1.6	317		INSTALACIÓN DE CANALES	MANTENIMIENTO / RECORRIDO DE CANALES, INCLUYE REACOMODACIÓN, COLOCACIÓN DE SOPORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA	ML	92.40	\$ 15,722.23	\$ 1,452,734.05
1.7	303		INSTALACIÓN DE CUBIERTAS	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA C. 30, INCLUYE CABALLETE - TIPO ACESCO O SIMILAR	M2	826.00	\$ 117,016.77	\$ 96,655,852.02
1.8	308			CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL.	ML	46.20	\$ 53,114.90	\$ 2,453,908.38
1.9	323			DOMO SEGÚN DISEÑO - ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y LÁMINA DE POLICARBONATO 6MM, CON FILTRO UV	M2	25.00	\$ 305,222.94	\$ 7,630,573.50
1.10	303			CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA C. 30, INCLUYE CABALLETE - TIPO ACESCO O SIMILAR.	M2	2.70	\$ 117,016.77	\$ 315,945.28
Subtotal								\$ 156,911,611.87
2. REDES								
2.1	95	REDES	DESMONTE DE LAMPARAS TOMA CORRIENTE E INTERRUPTORES	DESMONTE LÁMPARAS, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES.	UN	166.00	\$ 17,076.17	\$ 2,834,644.22
2.2	663		INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACIÓN	LÁMPARAS 60 X 60 CM RC088B LED 235/840 .	UN	40.00	\$ 347,078.24	\$ 13,883,129.60
2.3	642			LÁMPARA LED DE 7W, 12 VDC	UN	52.00	\$ 167,142.08	\$ 8,691,388.16
2.4	516			LÁMPARAS BALA DE TIPO LED 17W	UN	30.00	\$ 135,495.07	\$ 4,064,852.10
2.5	645			LÁMPARA BALA TIPO LED ECO 24W	UN	10.00	\$ 182,665.28	\$ 1,826,652.80
2.6	514		INSTALCIÓN SALIDA DE TOMA CORRIENTE	SALIDAS PARA LÁMPARAS SLIM DE 2*96 CON ESTRUCTURA EXTERIOR EN LAMINA	UN	34.00	\$ 340,421.32	\$ 11,574,324.88
Subtotal								\$ 42,874,991.76
3. INFRAESTRUCURA EN OBRA BLANCA								
3.1	836	INFRAESTRUCTURA EN OBRA BLANCA	INSTALACIÓN DE CIELO RASO	TAPA DE INSPECCIÓN PARA DRYWALL DE 60X60CM, EN REJILLA DE ALUMINIO. Aumentar mínimo 1 tapa de inspección para el faltante del área administrativa	M2	9.00	\$ 176,057.61	\$ 1,584,518.49
3.2	1052			CIELO RASO SUSPENDIDO EN LÁMINA PVC MEXICANO 10MM, BLANCO MATE. Aumentar metraje faltante en área administrativa	M2	910.50	\$ 122,462.54	\$ 111,502,142.67
3.3	324		IMPERMEABILIZAR CUBIERTAS	CINTA PVC FLANCHE DE 15CM	ML	3.60	\$ 30,747.04	\$ 110,689.34
3.4	1037		IMPERMEABILIZAR FACHADAS	PINTURA DE ESMALTE PARA PASAMANOS METÁLICO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS, INCLUYE ANTICORROSIVO	M2	92.40	\$ 67,048.20	\$ 6,195,253.68
3.5	1000			VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	229.50	\$ 29,677.69	\$ 6,811,029.86
3.6	1006			ESMALTE SINTÉTICO PARA REJAS	M2	532.20	\$ 37,911.56	\$ 20,176,532.23
3.7	1029			ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA	M2	532.20	\$ 36,364.34	\$ 19,353,101.75
3.8	409		INSTALAR APARATOS SANITARIOS	REVISIÓN RED Y PUNTOS SANITARIOS EXISTES. INC. SONDEO, DESTAPONAMIENTOS, REPOSICIONES MENORES	GLB	2.00	\$ 417,446.13	\$ 834,892.26
3.9	706		INSTALAR PUERTAS	PUERTA EN LÁMINA COLL ROLLED, BATIENTE, MARCO C.18, HOJA METÁLICA ENTAMBORADA C.18, BISAGRAS REDONDAS 5/8X68MM, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO YALE O SIMILAR	M2	28.80	\$ 427,199.53	\$ 12,303,346.46
3.10	735			ADECUACIÓN DE CARPINTERIA METÁLICA, INCLUYE CORTE, SOLDADURA, REPARACIONES, PULIDA, ENDEREZADA, AMARRE	M2	63.60	\$ 41,740.82	\$ 2,654,716.15
3.11	1057		INSTALAR VENTANAS	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	4.70	\$ 169,295.21	\$ 795,687.49
3.12	689			REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 10MM.	M2	86.00	\$ 606,286.41	\$ 52,140,631.26
3.13	IN			VINILO POLARIZADO INSTALADO (NANO CERÁMICO), CON GARANTÍA DE POR VIDA. N.º DE ARTÍCULO: UV400 -15100 - TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE 15% IR REJ: RECHAZO DE RAYOS INFRARROJOS 96% VLR: RECHAZO DE RAYOS ULTRAVIOLETA 99% / TSER: ENERGÍA SOLAR TOTAL RECHAZADA81% REDUCCIÓN DEL DESLUMBRAMIENTO77%SR (RESISTENCIA A RAYONES)	M2	143.00	\$ 261,360.00	\$ 37,374,480.00
Subtotal								\$ 271,837,021.64

VALOR TOTAL : \$ 471,623,625.27

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	23%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	3%
	UTILIDAD	U=	6%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32%