REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE OBRAS E INTERVENTORIA

"ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTE ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Fecha:	17/07/2026	Departamento:	ARAUCA	Municipio:	ARAUQUITA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Ítem	Actividad	Und.
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMANO MAXIMO 4"	M3

Imagen de Referencia



Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones B (m) Lado Mayor	Dimensiones b (m) Lado menor	Dimensiones a (m) Ancho	Dimensiones L (m) Largo	Dimensiones h (m) Alto - Espesor	Cantidades C (Und) Cant. De elemento	Cantidades Cant. Parcial
ACCESO EJE 1 ENTRE EJES A-B	axLxhxC			7,00	136,00	0,30	1,00	285,60
CELDAS EJE B ENTRE EJES 1-2	axLxhxC			7,00	63,00	0,30	1,00	132,30
CELDAS EJE 2 ENTRE EJES B-D	axLxhxC			7,00	107,00	0,30	1,00	224,70
						Subtotal Hoja 1-1		642,60
						Cantidad Total		642,60

NOTA: Ver plano planta perfil de intervensión

Elaboró:

MARLON ANDRES PASTRANA BARRIENTOS
PROFESIONAL DE APOYO CPS CONTRATO No.147/2026

Aprobó:

NELSON FABIAN TRASLAVIÑA LOPEZ
JEFE DE OBRAS E INTERVENTORIA

DAYANA YINETH PINZON CAÑAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA

Abreviaturas

B	Lado Mayor
b	Lado menor
a	Ancho
L	Largo
h	Alto - Espesor
C	Cant. De elementos