



DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCUITA
NIT: 892.099.494-7



SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

PRESUPUESTO GENERAL

Codigo: 130-160.12
Version: 0-2024

Fecha
elaboración: 26/06/2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCUITA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	PRELIMINARES				\$ 18.054.765,38
1,10	RASPADO DE PINTURA	M2	112,09	\$ 13.231,00	\$ 1.483.062,79
1,20	DESMONTE DE VENTANAS	M2	3,04	\$ 14.698,00	\$ 44.681,92
1,30	DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA	M2	8,39	\$ 14.031,00	\$ 117.720,09
1,40	DESMONTE DE SANITARIO-LAVAMANOS-ORINALES	UND	6,00	\$ 12.597,00	\$ 75.582,00
1,50	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO	M2	12,97	\$ 67.344,00	\$ 873.451,68
1,60	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTE EN TEJA ACEROLI	M2	566,85	\$ 27.274,00	\$ 15.460.266,90
2,00	PISOS, ENCHAPE Y PINTURAS				\$ 19.795.614,79
2,10	ENCHAPE DE PISO CERAMICA DE TRÁFICO PESADO	M2	8,39	\$ 114.814,00	\$ 963.289,46
2,20	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 M.	ML	7,59	\$ 19.094,00	\$ 144.923,46
2,30	ESTUCO INTERIOR	M2	114,14	\$ 28.767,00	\$ 3.283.465,38
2,40	IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO EXTERIOR	M2	44,40	\$ 63.877,00	\$ 2.836.138,80
2,50	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO A 3 MANOS	M2	114,14	\$ 10.403,00	\$ 1.187.398,42
2,60	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PARA EXTERIORES	M2	263,87	\$ 32.821,00	\$ 8.660.477,27
2,70	PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERÍA METÁLICA	M2	8,12	\$ 34.394,00	\$ 279.279,28
2,80	PLACA PARA PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,10 M, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	12,97	\$ 188.176,00	\$ 2.440.642,72
3,00	APARATOS SANITARIOS				\$ 6.158.020,00
3,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	2,00	\$ 663.312,00	\$ 1.326.624,00
3,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO	UND	1,00	\$ 533.697,00	\$ 533.697,00
3,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ORINAL CROMADO PUSH	UND	3,00	\$ 591.460,00	\$ 1.774.380,00
3,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LAVAMANOS	UND	4,00	\$ 435.124,00	\$ 1.740.496,00
3,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SANITARIO	UND	3,00	\$ 260.941,00	\$ 782.823,00
4,00	CUBIERTA Y RESANES DE VIGA CANAL				\$ 142.785.460,95
4,10	IMPERMEABILIZACIÓN DE CANAL EN CONCRETO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	M2	143,92	\$ 207.915,00	\$ 29.923.126,80
4,20	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA-60.000 PSI	KG	39,90	\$ 13.714,00	\$ 547.188,60
4,30	PAÑETE LISO 1:4 SOBRE MURO	M2	44,40	\$ 66.825,00	\$ 2.967.030,00
4,40	CUBIERTA EN TEJA SIN TRASLAPO TIPO STANDING SEAM O SIMILAR	M2	566,85	\$ 145.463,00	\$ 82.455.701,55
4,50	DESMONTE Y RESTAURACION DE CERCHAS METALICAS DE LA CUBIERTA EXISTENTE	ML	551,30	\$ 48.780,00	\$ 26.892.414,00
5,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 1.449.278,00
5,10	PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	3,00	\$ 298.624,00	\$ 895.872,00
5,20	TAPAS PLASTICAS PARA TOMACORRIENTES	UND	2,00	\$ 45.657,00	\$ 91.314,00
5,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 18W	UND	4,00	\$ 115.523,00	\$ 462.092,00
6,00	CARPINTERIA				\$ 3.268.698,82
6,10	VENTANA TIPO PERSIANA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO	M2	3,04	\$ 954.744,00	\$ 2.902.421,76
6,20	ESPEJO BISELADO 4MM	M2	1,09	\$ 336.034,00	\$ 366.277,06
7,00	SUMINISTRO				\$ 3.146.667,00
7,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE 110 V	UND	3,00	\$ 1.048.889,00	\$ 3.146.667,00
SUB TOTAL OBRA FISICA					\$ 194.658.504,94
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					\$ 1.946.585,05
TOTAL OBRA FISICA					\$ 196.605.089,99
VALOR TOTAL PROYECTO					\$ 196.605.089,99

DACCI DAMARIS SERPA SEPULVEDA
SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Unidad Ejecutora

ING. NELSON FABIAN TRASLAVIÑA LÓPEZ
Jefe de obras e interventorias