

Bogotá D.C, 17 de Septiembre de 2026

Señor: Duvan - IMDRES

Asunto: Cotización Ref. Grama fútbol medidas 17m x 30m (510m²)

Descripción	Cantidad mts²	und.	Valor x m²	Valor Total
Grama sintética de Polietileno Rafia Monofilamento Ref. fútbol color Verde 2 tonos. De 50mm de altura. Fibra 1,200grs/m². Peso total 2,200g/m². Fibra BONARDYARNS . (Rafia) Importada de Estados Unidos. Fibra con protector UV. 8 años. Tela base con antioxidantes y protector UV. (Con tejido termofijado para un mayor anclaje a la fibra y terminado con Latex natural. Ancho de la Grama 3.70m.	510	m²	\$ 84.760	\$ 43.227.600
Grama sintética de Polietileno Rafia Fibrilado Ref. fútbol color Blanca. De 50mm de altura. Fibra 1200grs/m². Peso total 2,200g/m². Fibra BONARDYARNS . (Rafia) Importada de Estados Unidos. Fibra con protector UV. 8 años. Tela base con antioxidantes y protector UV. (Con tejido termofijado para un mayor anclaje a la fibra y terminado con Latex natural. Color Blanco para demarcación.	10	m²	\$ 84.760	\$ 847.600
Materiales de Relleno: Arena y Caucho (10kg por m² de cada uno)	510	m²	\$ 32.400	\$ 16.524.000
Instalación: Incluye mano de obra, pegantes, cepillos. Uniones cosidas y pegadas, demarcación vulcanizada y reforzada con costura, aplicación de materiales de rellenos. Instalación de malla (1.215m²)	510	m²	\$ 9.100	\$ 4.641.000
Mallas de encerramiento(Lateral) en rombos de 12cm x 12cm, cordón en poliester de alta tenacidad color negro con protector UV. lateral. (No incluye postes). Altura 7,5m	705	m²	\$ 7.600	\$ 5.358.000
Mallas de Techo en rombos de 12cm x 12cm, cordón en poliester de alta tenacidad color negro con protector UV. (No incluye postes).	510	m²	\$ 6.550	\$ 3.340.500
Materiales para mallas, guaya encauchetada 1/8" 3/16" y Chazos abiertos	1.215	m²	\$ 2.560	\$ 3.110.400
Servicio de Transporte: * Grama Sintetica (Aprox. 1.200 Kg) * Caucho Granulado (5.100 kg) * Arena Silice (5.100kg)	1		\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
Obra civil (preparación del terreno): Comprende la ejecución de las actividades necesarias para la adecuación del área donde se realizará la instalación de la grama sintética, incluyendo el retiro de la capa vegetal existente, limpieza del terreno, nivelación y conformación del área, así como el suministro, extendido y compactación de material de recebo, con el fin de corregir desniveles y proporcionar una superficie firme, uniforme y estable que sirva como soporte para la instalación de la cancha de grama sintética.	1		\$ 8.250.000	\$ 8.250.000
Instalación de postes para malla de encerramiento: Comprende el replanteo, excavación,s, suministro e instalación de seis (6) postes de 8,00 m y dos (2) postes de 10,00 m, en postes petroleros o de concreto, incluyendo la apertura de los hoyos, plomeo, alineación, vaciado de concreto para su anclaje y todas las actividades necesarias para garantizar una estructura resistente, estable y apta para la instalación de la malla de encerramiento en nylon.	1		\$ 12.257.451	\$ 12.257.451
			Sub-Total	\$ 101.556.551
			Iva	\$ 19.295.745
			TOTAL	\$ 120.852.296

Forma de pago: Para la fabricación se cancelará el 50% del valor de la cotización y 40% para autorizar el despacho y el 10% al momento de la instalación

NOTA:

- Lo asesoramos sin ningún costo adicional.
- Tiempo de fabricación: 15-20 días hábiles, después de recibido el soporte del primer anticipo, correspondiente al 50%
- Utilizamos materias de primera calidad para la fabricación.
- La fibra tiene protector UV.
- Garantía: De 3 años según Normas internacionales de fabricación. Documentación garantía al momento de la entrega. Somos fabricantes con más de 10 años en el mercado, somos líderes en gramas de colores.

• La Cotización tiene Vigencia de 15 Días

• No se Hace Devolución de Dinero

• El flete es asumido por el Cliente

No realizamos obra civil, ni trabajos eléctricos.

Hugo García

Gerente General

Contacto: 316-6041698



MUNDI
GRAMAS
SAS