

C-470-2026

Bogotá D.C, 21 de Septiembre de 2026

Señor: Alcaldía de Silvania

Asunto: Cotización Ref. Grama fútbol medidas 17m x 30m (510m²)

Grama sintética de Polietileno Rafia Monofilamento Referencia Futbol Color Verde 50 mm de altura. Fibra 1000grs/m². Fibra TENCATE . (Rafia) Importada de Estados Unidos. Fibra con protector UV. 8 años. Tela base con antioxidantes y protector UV.	510	m²	\$ 85.750	\$ 43.732.500
Grama Blanca para Demarcacion	10	m²	\$ 85.750	\$ 857.500
Material de relleno: Lleva 10kg de arena Silice por M²	5.100	kg	\$ 450	\$ 2.295.000
Material de relleno: Lleva 10kg de Caucho Granulado por M²	5.100	Kg	\$ 2.850	\$ 14.535.000
Trilitro Pegante PL 285 negro	2	Und	\$ 95.000	\$ 190.000
			Sub-Total	\$ 61.610.000
			IVA	\$ 11.705.900
			Total	\$ 73.315.900

Instalación: Incluye mano de obra y viaticos. Se requiere una superficie plana y firme para la instalacion de la grama con desniveles, para la salida del agua si es a la interperie.	510	m²	\$ 9.500	\$ 4.845.000
			TOTAL GRAMA	\$ 78.160.900

Malla de Encerramiento (1,215m²)				
Malla de Encerramiento Lateral en rombos de 12*12, cordon de alta tenacidad en color negro con proteccion UV y refuerzo con doble cordón(a un metro) a 6 metros de altura	705	m²	\$ 8.200	\$ 5.781.000
Malla de Encerramiento de Techo en rombos de 12*12, cordon de alta tenacidad en color negro con proteccion UV	510		\$ 7.400	\$ 3.774.000
			Sub-Total	\$ 9.555.000
			IVA	\$ 1.815.450
			Total	\$ 11.370.450

Instalación: Incluye mano de obra, Guaya encauchetada y Chazos	1.215	m²	\$ 3.250	\$ 3.948.750
			TOTAL MALLA	\$ 15.319.200

Otros				
Instalación de postes para malla de encerramiento: Incluye el trazado y replanteo del área, excavación y adecuación de los puntos de instalación, así como el suministro y colocación de seis (6) postes de 8,00 m de altura y dos (2) postes de 10,00 m, fabricados en poste petrolero o concreto. Los trabajos contemplan la ejecución de las excavaciones, ubicación, nivelación, plomeo y alineación de los elementos, además del vaciado de concreto para su correcta fijación y anclaje. Se consideran incluidas todas las labores, materiales y actividades complementarias requeridas para obtener una estructura firme, segura, estable y adecuada para la posterior instalación de la malla de encerramiento en nylon.	1		\$ 14.789.652	\$ 14.789.653
Obra civil (preparación del terreno): Comprende la ejecución de las actividades necesarias para la adecuación del área donde se realizará la instalación de la grama sintética, incluyendo el retiro de la capa vegetal existente, limpieza del terreno, nivelación y conformación del área, así como el suministro, extendido y compactación de material de recebo, con el fin de corregir desniveles y proporcionar una superficie firme, uniforme y estable que sirva como soporte para la instalación de la cancha de grama sintética	1		\$ 9.854.732	\$ 9.854.732

Lote 1 Barrio San Jose - Granada - Cundinamarca

Cel.: 318 024 7777 / 311 6436722

www.gramasnatca.com - gerencia@gramasnatca.com

Colombia

Servicio de Transporte: * Grama Sintetica (Aprox. 1.200 Kg) * Caucho Granulado (5.100 kg) * Arena Silice (5.100kg)	1	\$ 4.900.000	\$ 4.900.000
Total			\$ 29.544.385

TOTAL PROYECTO	\$ 123.024.485
-----------------------	-----------------------

Forma de pago: Para la fabricación se cancelará el 50% del valor de la cotización, 40% para autorizar el despacho y 10% al momento de entregar la grama instalada.

ENVIO DE MERCANCIA: Esta Cotización **NO INCLUYE** el envío de la mercancía.

- Lo asesoramos sin ningún costo adicional.
- Tiempo de fabricación: 10 días hábiles , después de recibido el soporte de pago del primer anticipo
- Utilizamos materias de primera calidad para la fabricación.
- La fibra tiene protector UV.
- Garantía: De 3 años según Normas internacionales de fabricación.
- Documentación garantía al momento de la entrega.
- Somos líderes en gramas de colores.
- El valor de la mano de obra de la instalacion se legalizara por medio de cuenta de cobro generada por el instalador.

- La Cotizacion tiene Vigencia de 15 Días

- No se Hace Devolucion de Dinero

Natalia García

Gerente General

Contacto: 318 024 77 77

Natca
GRAMAS SINTETICAS

Lote 1 Barrio San Jose - Granada - Cundinamarca

Cel.: 318 024 7777 / 311 6436722

www.gramasnatca.com - gerencia@gramasnatca.com

Colombia