

PRESUPUESTO GENERAL					
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS ANDINOS EN DIVERSOS SECTORES DE LAS VEREDAS LA CALERA, CRISTO REY Y NAZATE Y LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO (ADOQUINADO) EN EL LAS VEREDAS CHILES CENTRO Y LA CALERA DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CHILES, MUNICIPIO DE CUMBAL – NARIÑO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ANDINO					\$ 270.060.226,40
1	AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	960,00	\$ 3.151,00	\$ 3.024.960,00
1,2	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	2.880,00	\$ 2.855,00	\$ 8.222.400,00
2	ESTRUCTURA DE EMPEDRADOS				
2,1	LIMPIEZA DE CUNETAS	ML	1.920,00	\$ 19.677,00	\$ 37.779.840,00
2,2	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE	M3	170,73	\$ 34.759,00	\$ 5.934.466,40
2,3	EMPEDRADO	M2	2.880,00	\$ 70.881,00	\$ 204.137.280,00
2,4	RODILLADO	M2	2.880,00	\$ 3.806,00	\$ 10.961.280,00
CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO (ADOQUIN)					\$ 149.195.562,55
3	ADOQUINADO				
3,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	113,00	\$ 3.151,00	\$ 356.063,00
3,2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DEL EXPLANACION Y CANALES	M3	206,61	\$ 2.855,00	\$ 589.871,55
3,3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO E=0,20	M3	137,74	\$ 219.267,00	\$ 30.201.836,58
3,4	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	688,70	\$ 2.855,00	\$ 1.966.238,50
3,5	PAVIMENTO EN ADOQUIN,MR:3,8 MPA INCLUYE CAMA Y SELLO EN ARENA FINA	M2	654,80	\$ 121.359,00	\$ 79.465.873,20
3,6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA VIGAS DE CONFINAMIIENTO DE 20X25 CM Y BORDILLO DE 30X15 CM	M3	26,47	\$ 1.055.761,00	\$ 27.945.993,67
3,7	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	882,95	\$ 9.819,00	\$ 8.669.686,05
COSTOS DE LA OBRA (INCLUYE A.I.U)					\$ 419.255.788,95
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA A.I.U. [%]				30%	
ADMINISTRACIÓN				25%	
IMPREVISTOS				2%	
UTILIDAD				3%	
COSTO TOTAL DE LA OBRA					\$ 419.255.788,95