

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA, PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES	A. P. U	 ALCADIA MUNICIPAL DE EL HOBO NIT. 891.180.019-3 Carrera 9 No. 5-41 Barrio San Pedro Codigo Postal 413060 - Telefax 8384006 
	13/10/2026	

ITEM	DESCRIPCION	U/M	SECRETARIA DE PLANEACION		
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBERITA	No aplica			
1.1	Desmonte y retiro de cubierta existente. Incluye desmonte, acopio, cargue y transporte de residuos	M2			
COSTO DIRECTO		\$ 24.240,00	HOBO - HUILA		
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
			SUBTOTAL MATERIALES		\$ -
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor	und	0,10	\$ 18.400	\$ 1.840
2	Andamio	Dia	0,10	\$ 10.000	\$ 1.000
			SUBTOTAL EQUIPOS		\$ 2.840
TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (\$/ m³*km)	VALOR UNITARIO TOTAL
	Volqueta 5 m3	Dia	0,03	\$ 100.000	\$ 3.000
			SUBTOTAL TRANSPORTE		\$ 3.000
MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante	Jornada	0,08	90.000	\$ 7.200
2	Oficial	Jornada	0,08	140.000	\$ 11.200
					\$ -
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		\$ 18.400
COSTO DIRECTO				\$ 24.240	

ITEM	DESCRIPCION	U/M	SECRETARIA DE PLANEACION		
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBERITA	No aplica			
1.2	Suministro e instalacion de estructura metalica de soporte. Vigas, Correas, perfiles metalicos, anclajes, pintura anticorrosiva y soldadura	M2			
COSTO DIRECTO		\$ 129.225,00	HOBO - HUILA		
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Perfil en C 150x50 2.5 mm estructural	MI	0,25	\$ 68.900	\$ 17.225
2	Perfil rectangular 100x50 cal 16	MI	0,50	\$ 53.000	\$ 26.500
3	Pintura anticorrosiva	MI	0,50	\$ 3.800	\$ 1.900
			SUBTOTAL MATERIALES		\$ 45.625
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	15%	\$ 8.850	\$ 8.850
2	Alquiler de compresor para aplicación pintura anticorrosiva	Dia	0,25	\$ 63.000	\$ 15.750
					\$ -
			SUBTOTAL EQUIPOS		\$ 24.600
TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (\$/ m**km)	VALOR UNITARIO TOTAL
					\$ -
			SUBTOTAL TRANSPORTE		\$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Oficial	jornal	0,10	\$ 140.000	\$ 14.000
2	Ayudante	jornal	0,10	\$ 90.000	\$ 9.000
3	Hornamentador	jornal	0,20	\$ 180.000	\$ 36.000
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	\$ 59.000
ELABORO: LUIS FELIPE DIAZ POLANIA				COSTO DIRECTO	\$ 129.225
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA, PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES		A. P. U		ALCADIA MUNICIPAL DE EL HOBO NIT. 891.180.019-3 Carrera 9 No. 5-41 Barrio San Pedro Codigo Postal 413060 - Telefax 8384006	
		13/10/2026			

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA, PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES		A. P. U		ALCADIA MUNICIPAL DE EL HOBO NIT. 891.180.019-3 Carrera 9 No. 5-41 Barrio San Pedro Codigo Postal 413060 - Telefax 8384006	
		13/10/2026			

ITEM	DESCRIPCION	U/M	SECRETARIA DE PLANEACION		
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBERITA	No aplica			
1.3	Suministro e instalacion de cubierta. Incluye lamina metalica galvanizada mastermil	M2			
		COSTO DIRECTO	\$	108.455,00	HOBO - HUILA
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Teja master mil incluye traslapos y desperdicios	M2	1,05	\$ 38.400	\$ 40.320
2	Caballetes y flanches	ml	0,20	\$ 25.000	\$ 5.000
3	Tronillo autoperforantes	und	7,50	\$ 1.038	\$ 7.785
				SUBTOTAL MATERIALES	\$ 53.105
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor	und	0,10	\$ 48.500	\$ 4.850
2	Adamio con accesorios incluye armado y desarme, plataforma, arnes, linea de vida, señalizacion y aislamiento del area de trabajo	Dia	0,20	\$ 10.000	\$ 2.000
				SUBTOTAL EQUIPOS	\$ 6.850
TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (\$/ m**km)	VALOR UNITARIO TOTAL
					\$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	\$ -
MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante	Jornada	0,150	\$ 90.000,00	\$ 13.500
2	Oficial	Jornada	0,250	\$ 140.000,00	\$ 35.000
					\$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	\$ 48.500
				COSTO DIRECTO	\$ 108.455

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA, PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES			A. P. U		 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL HOYO NIT. 891.189.019-3 Carrera 9 No. 5-41 Barrio San Pedro Codigo Postal 433000 - Telefonos 8384000 	
			13/10/2026			

ITEM	DESCRIPCION	U/M	SECRETARIA DE PLANEACION		
2	INSTALACION DE CIERLO RAZO EN PVC	No aplica			
2.1	Instalacion de cielo razo en PVC nicluye estructura para montaje	M2			
COSTO DIRECTO		\$	97.791,00		
			HOBO - HUILA		

MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
	Lamina de PVC	m2	1,05	43.000	45.150
	Perfil metalico Galvanizado principal	ml	1	3.151	3.151
	Perfil metalico galvanizado secundario	ml	1,2	3.151	3.781
	Angulo perimetral galvanizado	und	0,45	2.109	949
	Tornillo autoperforante	und	9,5	800	7.600
	Remate perimetral	ml	0,45	3.800	1.710
	Silicona sellante	gl	0,01	45.000	450
			SUBTOTAL MATERIALES		\$ 62.791

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	10%	\$ 3.000,00	\$ 3.000
2	Adamio con accesorios incluye armado y desarme, plataforma, arnes, linea de vida, señalizacion y aislamiento del area de trabajo	m2	0,20	\$ 10.000,00	\$ 2.000
				\$	-
			SUBTOTAL EQUIPOS		\$ 5.000

TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (\$*km*m3)	VALOR UNITARIO TOTAL
				\$	-
				\$	-
			SUBTOTAL TRANSPORTE		\$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Oficial de cuadrilla	jornal	0,150	\$ 140.000,00	\$ 21.000
2	Ayudante	jornal	0,100	\$ 90.000,00	\$ 9.000
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		\$ 30.000
COSTO DIRECTO		\$	97.791		

ITEM	DESCRIPCION	U/M	SECRETARIA DE PLANEACION		
2	INSTALACION DE CIERLO RAZO EN PVC				
2.2	Suministro E Instalación De, Red Eléctrica En Tubería De Pvc De 1/2", Incluye 2 Cables No. 12, Para Iluminaria, Incluye Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución.	MI			
COSTO DIRECTO		\$	41.961,00		
			HOBO - HUILA		

MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Tubo pvc 1/2"	MI	1,05	\$ 4.900,00	\$ 5.145
2	Cable de cobre # 12THWN	UNIDAD	3,00	\$ 1.749,00	\$ 5.247
3	Curva pvc de 1/2"	UNIDAD	0,30	\$ 6.000,00	\$ 1.800
4	Cinta aislante electr	UNIDAD	0,05	\$ 12.495,00	\$ 625
5	Unión pvc 1/2	UNIDAD	0,34	\$ 1.600,00	\$ 544
			SUBTOTAL MATERIALES		\$ 13.361

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	10%	\$ 2.600,00	\$ 2.600
				\$	-
				\$	-
			SUBTOTAL EQUIPOS		\$ 2.600

TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (\$*km*m3)	VALOR UNITARIO TOTAL
				\$	-
				\$	-
			SUBTOTAL TRANSPORTE		\$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Oficial de cuadrilla	jornal	0,05	\$ 140.000	\$ 7.000
2	Eléctrico	jornal	0,10	\$ 190.000	\$ 19.000
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		\$ 26.000
COSTO DIRECTO		\$	41.961		

ITEM	DESCRIPCION	U/M	SECRETARIA DE PLANEACION		
2	INSTALACION DE CIERLO RAZO EN PVC				
2.3	Suministro E Instalación De Salida Eléctrica Para Iluminación-Panel De 18 W; Incluye Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución.	M2			
	COSTO DIRECTO	\$ 96.150,00	HOBO - HUILA		
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Cable de cobre # 12THWN	MI	2,10	\$ 4.500	\$ 9.450
2	Adaptador terminal pvc 1/2 "	UNIDAD	3,00	\$ 1.800	\$ 5.400
3	Cinta aislante electr	UNIDAD	0,08	\$ 12.495	\$ 1.000

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBÓ, HUILA, PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES			A. P. U		 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL HOBÓ RUT: 801.100.019-9 Carrera 8 No. 5-41 Barrio San Pedro Código Postal 413000 - Teléfono 8384000	
			13/10/2026			
4	Caja octagonal	UNIDAD	1,00	\$	2.800	\$ 2.800
5	Panel de encrustar led 18w luz blanca	UNIDAD	1,00	\$	41.600	\$ 41.600
6	Prensa estopa plástica	UNIDAD	2,00	\$	3.650	\$ 7.300
					\$	-
					SUBTOTAL MATERIALES	\$ 67.550
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	
1	Herramienta menor (% mano de obra)	gib	10%	\$ 2.600,00	\$	2.600
					\$	-
					\$	-
					SUBTOTAL EQUIPOS	\$ 2.600
TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (\$*km*m3)	VALOR UNITARIO TOTAL	
					\$	-
					\$	-
					SUBTOTAL TRANSPORTE	\$ -
MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL	
1	Oficial de cuadrilla	jornal	0,050	\$ 140.000	\$	7.000
2	Eléctrico	jornal	0,100	\$ 190.000	\$	19.000
					SUBTOTAL MANO DE OBRA	\$ 26.000
					COSTO DIRECTO	\$ 96.150

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA, PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES			A. P. U		 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL HOBO NºT. 001.100.010-0 Carretera N° 100, 5-45, Barrio San Pedro Código Postal 01000 - Teléfono 0555555 	
			13/10/2026			
ITEM			DESCRIPCION		U/M	
3			MATENIMIENTO CORRECTIVO AREAS INTERNAS		No aplica	
3.1			Mantenimiento correctivo de baterias sanitarias incluye demolicion, unidades sanitarias, lavamanos y duchas, INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS,		M2	
			COSTO DIRECTO		\$ 266.000,00	
SECRETARIA DE PLANEACION						
HOBO - HUILA						
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Impermeabilizante para areas zonas humedas		M2	1,00	\$ 26.000	\$ 26.000
2	Baldosa antideslizante para piso		M2	1,00	\$ 61.200	\$ 61.200
3	Pegante ceramico		KG	1,00	\$ 9.500	\$ 9.500
4	Boquilla		GL	2,00	\$ 11.500	\$ 23.000
5	Baldosa para pared		M2	1,00	\$ 55.000	\$ 55.000
					SUBTOTAL MATERIALES	\$ 174.700
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)		glb	10%	\$ 8.300,00	\$ 8.300
						\$ -
					SUBTOTAL EQUIPOS	\$ 8.300
TRANSPORTE			UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (\$/ m**km)	VALOR UNITARIO TOTAL
						\$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTE	\$ -
MANO DE OBRA			UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Oficial de cuadrilla		jornal	0,400	\$ 140.000,00	\$ 56.000
2	Ayudante		jornal	0,300	\$ 90.000	\$ 27.000
					SUBTOTAL MANO DE OBRA	\$ 83.000
					COSTO DIRECTO	\$ 266.000
ITEM			DESCRIPCION		U/M	
3			MATENIMIENTO CORRECTIVO AREAS INTERNAS		No aplica	
3.2			Adecuacion de area de lavanderia, incluye demolicion		M2	
			COSTO DIRECTO		\$ 142.240,00	
SECRETARIA DE PLANEACION						
HOBO - HUILA						
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Accesorios PVC presión: codos, tees, uniones, adaptadores		ML	0,20	\$ 40.000,00	\$ 8.000
2	Tubería PVC presión 1/2" para agua potable		ML	1,00	\$ 9.500	\$ 9.500
3	Llave de paso o grifo para lavadora, prorrateado		UND	0,33	\$ 38.000,00	\$ 12.540
4	Instalación punto de agua potable para lavadora, prorrateado		UND	0,33	\$ 85.000,00	\$ 28.050
5	Tubería sanitaria PVC 2" para desagüe		ML	0,80	\$ 16.000,00	\$ 12.800
6	Accesorios sanitarios PVC 2": codos, yeas, sifón, adaptadores		UND	0,20	\$ 45.000,00	\$ 9.000
7	Instalación punto de desagüe para lavadora, prorrateado		UND	0,33	\$ 95.000,00	\$ 31.350
					SUBTOTAL MATERIALES	\$ 30.040
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)		glb	10%	\$ 10.200,00	\$ 10.200
						\$ -
					SUBTOTAL EQUIPOS	\$ 10.200
TRANSPORTE			UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (\$/ m**km)	VALOR UNITARIO TOTAL
						\$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTE	\$ -
MANO DE OBRA			UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Oficial de cuadrilla		jornal	0,100	\$ 120.000,00	\$ 12.000
2	Ayudantes de roceria (3und)		jornal	0,250	\$ 360.000	\$ 90.000
						\$ -
					SUBTOTAL MANO DE OBRA	\$ 102.000
					COSTO DIRECTO	\$ 142.240

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA, PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES			A. P. U		 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL HOBO TEL. 085 120 010 0 Carretera N° 005, 5-45, Barrio San Pedro Código Postal 01000 - Tumbes 01000 	
			13/10/2026			
ITEM			DESCRIPCION		U/M	
3			MATENIMIENTO CORRECTIVO AREAS INTERNAS		No aplica	
SECRETARIA DE PLANEACION						
ITEM			DESCRIPCION		U/M	
3			MATENIMIENTO CORRECTIVO AREAS INTERNAS		No aplica	
3.3			Pintura de muros internos y externos incluye limpieza raspado de paredes sellador lijado resane		M2	
			COSTO DIRECTO		\$ 43.480,00	
SECRETARIA DE PLANEACION						
HOBO - HUILA						
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
Resane menor con estuco			m2	1,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000
Lija			m2	0,20	\$ 2.800,00	\$ 560
Sellador			m2	1,00	\$ 7.500,00	\$ 7.500
Pintura vinilo 1 dos manos			m2	1,00	\$ 15.500,00	\$ 15.500
SUBTOTAL MATERIALES					\$	35.560
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra)			glb	10%	\$ 720,00	\$ 720
					\$	-
SUBTOTAL EQUIPOS					\$	720
TRANSPORTE			UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (\$/ m³*km)	VALOR UNITARIO TOTAL
					\$	-
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$	-
MANO DE OBRA			UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1 Oficial de cuadrilla			jornal	0,030	\$ 120.000,00	\$ 3.600
2 Ayudantes de roceria (3und)			jornal	0,010	\$ 360.000	\$ 3.600
					\$	-
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$	7.200
COSTO DIRECTO					\$	43.480
ITEM			DESCRIPCION		U/M	
3			MATENIMIENTO CORRECTIVO AREAS INTERNAS		No aplica	
3.4			Adecuacion de area de cocina, incluye instalacion lamina acero inoxidable y posetas de acero inoxidable		ML	
			COSTO DIRECTO		\$ 703.260,00	
SECRETARIA DE PLANEACION						
HOBO - HUILA						
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1 Meson en acero inoxidable calibre 18- poceta en acero inoxidable- incluye Llave tipo ganso			ML	1,05	\$ 610.000	\$ 640.500
2 Fijadores			UNIDAD	3,00	\$ 4.200	\$ 12.600
SUBTOTAL MATERIALES					\$	653.100
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra)			glb	10%	\$ 4.560,00	\$ 4.560
					\$	-
SUBTOTAL EQUIPOS					\$	4.560
TRANSPORTE			UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (\$/ m³*km)	VALOR UNITARIO TOTAL
					\$	-
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$	-
MANO DE OBRA			UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1 Oficial de cuadrilla			jornal	0,300	\$ 140.000,00	\$ 42.000
2 Ayudantes de roceria (3und)			jornal	0,010	\$ 360.000	\$ 3.600
					\$	-
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$	45.600
COSTO DIRECTO					\$	703.260

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA, PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES				A. P. U		 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL HOYO NIT. 865.180.513-0 Carretera N° No. 5-45 Barrio San Pedro Código Postal 833000 - Teléfono 8334000 	
				13/10/2026			
ITEM		DESCRIPCION		U/M		SECRETARIA DE PLANEACION	
3		MATENIMIENTO CORRECTIVO AREAS INTERNAS		No aplica			
ITEM		DESCRIPCION		U/M		SECRETARIA DE PLANEACION	
3		DESCRIPCION		No aplica			
3.5		Pintura de carpinteria metalica		ML			
		COSTO DIRECTO		\$ 34.708,00		HOBO - HUILA	
MATERIALES				UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	lija			ML	0,01	\$ 2.800,00	\$ 28
2	Cepillo alambre			m2	1,00	\$ 3.000	\$ 3.000
3	Anticorrosivo			m2	1,00	\$ 9.600	\$ 9.600
4	Pintura esmalte			m2	1,00	\$ 13.500,00	\$ 13.500
SUBTOTAL MATERIALES						\$	26.128
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)			glb	10%	\$ 780,00	\$ 780
						\$	-
SUBTOTAL EQUIPOS						\$	780
TRANSPORTE				UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (\$/ m³*km)	VALOR UNITARIO TOTAL
						\$	-
SUBTOTAL TRANSPORTE						\$	-
MANO DE OBRA				UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Oficial de cuadrilla			jornal	0,030	\$ 140.000,00	\$ 4.200
2	Ayudantes de roceria (3und)			jornal	0,010	\$ 360.000	\$ 3.600
						\$	-
SUBTOTAL MANO DE OBRA						\$	7.800
COSTO DIRECTO						\$	34.708