REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
DESPACHO ALCALDE

PROCESO DE LICITACION PUBLICA NUMERO No. L.P-0001-2026

AVISO

LA ALCALDIA DE LETICIA, SE PERMITE INVITAR A LOS INTERESADOS APRESENTAR PROPUESTAS PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. L.P-0001-2026, LA CUAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, AMAZONAS.

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				PRELIMINARES				
	1.01			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ARQUITECTURA	m²	73.44	$ 3,663.63	$ 269,056.62
	1.02			CERRAMIENTO EN LONA VERDE Y USTON 0.05X0.05X3.0M	ml	15.00	$ 34,294.98	$ 514,424.63
	1.03			DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO	m²	73.44	$ 15,130.18	$ 1,111,160.05
Subtotal								**$ 1,894,641.30**
				CIMENTACIÓN				
	2.01			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO	m³	13.50	$ 51,036.35	$ 688,990.73
	2.02			CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR= 6 cm	m²	0.54	$ 158,189.10	$ 85,422.11
	2.03			VIGA CIMENTACION 0.20X0.20, CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D= 1/2 + F3/8 C/0.10	ml	86.12	$ 567,706.85	$ 48,890,913.92
	2.04			CONCRETO ZAPATA 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO	m³	2.70	$ 2,814,689.55	$ 7,599,661.79

Código Postal General 9110
Área Urbana 911010
Calle 5 # 1-10 Palacio Municipal-Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

	2.05			ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60)	kg	1,711.75	$ 18,258.50	$ 31,253,923.47
	2.06			PLACA CONTRAPISO E:0.10 M DE 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Y METAL DECK	m²	130.32	$ 490,257.75	$ 64,281,349.98
Subtotal								**$ 152,800,262.00**
				ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
	3.01			COLUMNA 0.20 X 0.20 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO	ml	54.00	$ 614,670.15	$ 33,192,188.10
	3.02			VIGA AEREA 0.20 X 0.20 M, CONCRETO 27.58 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D= 5/8 + F3/8 C/0.10	ml	86.12	$ 476,370.63	$ 41,025,038.23
	3.03			VIGA CORONA 0.20 X 0.15 M, CONCRETO 27.58 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D= 5/8 + F3/8 C/0.11	ml	86.12	$ 355,358.38	$ 30,603,463.26
	3.04			ESCALERA EN CONCRETO TIPO ESTRUCTURAL, INCLUYE REFUERZO	und	1.00	$ 14,810,322.65	$ 14,810,322.65
Subtotal								**$ 119,631,012.23**
				CUBIERTA Y ESTRUCTURA				
	4.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA INCLUYE ICOPOR O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	m²	77.72	$ 669,497.33	$ 52,028,010.09
	4.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22	ml	10.20	$ 111,162.20	$ 1,133,854.44
	4.03			BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE ABRAZADERAS Y SOPORTES)	ml	15.00	$ 64,607.00	$ 969,105.00
	4.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° CXC PVC SANITARIO D=4"	und	6.00	$ 29,632.30	$ 177,793.80
	4.05			PERFIL C 2PHR 120X60X2 MM TIPO CAJON INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ml	50.00	$ 268,609.30	$ 13,430,465.00
	4.06			PERFIL RECTANGULAR 120X60X1,5 MM INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ml	142.80	$ 205,045.08	$ 29,280,436.71

Subtotal								$ 97,027,665.04
MAMPOSTERIA Y ACABADOS								
	5.01			MURO BLOQUE DE LA REGION (MORTERO TIPO S 1:3)	m²	215.85	$ 85,335.30	$ 18,419,624.51
	5.02			PAÑETE MUROS INTERIORES Y CULATAS EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m²	431.70	$ 77,760.28	$ 33,569,110.72
	5.03			PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA MURO EXTERIOR (2 CAPAS)	m²	431.70	$ 29,440.18	$ 12,709,323.55
	5.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 m X 0.60 m	m²	130.32	$ 162,989.58	$ 21,240,801.41
	5.05			PORCELANATO PARED BLANCO 0,45X0,45M	m²	15.75	$ 143,329.23	$ 2,257,435.29
Subtotal								$ 88,196,295.48
CARPINTERIA EN ALUMINIO Y DOTACION								
	6.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA	m²	15.75	$ 1,040,628.60	$ 16,437,229.20
	6.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ESTRUCTURA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO 4MM	m²	37.68	$ 954,858.60	$ 35,973,072.05
	6.03			SUMINISTRO DE PUERTA VENTANA CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM	m²	3.00	$ 1,650,192.60	$ 4,950,577.79
Subtotal								$ 57,360,879.04
RED HIDRAULICA DE DISTRIBUCIÓN								
	7.01			RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D 3/4" PVC	ml	19.49	$ 17,189.23	$ 334,846.10
	7.02			RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1/2" PVC	ml	13.02	$ 16,041.78	$ 208,863.91
	7.03			RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC	ml	2.74	$ 33,305.20	$ 91,256.25

	7.04			VALVULA DE CORTINA 3/4" RED-WHITE (250 PSI)	und	3.00	$ 41,008.75	$ 123,026.25
	7.05			TEE PRESION 1/2" T	und	20.00	$ 10,963.05	$ 219,261.00
	7.06			TEE PRESION 3/4" T PAVCO	und	6.00	$ 12,023.05	$ 72,138.30
	7.07			CODO 90° PRESION 1/2"	und	48.00	$ 11,625.55	$ 558,026.40
	7.08			CODO 90° PRESION 3/4"	und	8.00	$ 12,685.55	$ 101,484.40
	7.09			RED DE DISTRIBUCIÓN E IMPULSION D= 1 1/2" PVC	ml	15.73	$ 31,569.45	$ 496,587.45
	7.10			PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UN	6.00	$ 68,782.08	$ 412,692.45
	7.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE Ø1 1/4" PVC, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN	UN	23.00	$ 344,290.65	$ 7,918,684.95
	7.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 385,642.58	$ 1,156,927.73
	7.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE Ø 1 1/2"	UN	2.00	$ 268,471.50	$ 536,943.00
	7.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PIE DE Ø 2"	UN	2.00	$ 472,513.55	$ 945,027.10
	7.15			EQUIPO DE PREISON CONSTANTE DE 2.38 LPS A 27.96 m.c.a con 2 bombas de caudal de 1.19 lps incluye tablero de control, 1 tanque hidroacumulador de 200 litros y elementos necesarios para su correcto funcionamiento	UN	1.00	$ 19,029,016.65	$ 19,029,016.65
	7.16			CONEXIÓN A TANQUES	UN	1.00	$ 491,438.53	$ 491,438.53
	7.17			CONEXIÓN A RED MUNICIPAL	UN	1.00	$ 492,134.15	$ 492,134.15
Subtotal								**$ 33,188,354.61**
				INSTALACIONES SANITARIAS INTERNA Y EXTERNA				
	8.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA D=4" PVC	ml	29.23	$ 57,621.60	$ 1,684,279.37

	8.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA D=3/4" PVC	ml	5.67	$ 47,358.15	$ 268,520.71
	8.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA D=2" PVC	ml	14.61	$ 41,271.10	$ 602,970.77
	8.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° CXC PVC SANITARIO D=4"	und	3.00	$ 28,948.60	$ 86,845.80
	8.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° CXC PVC SANITARIO D=2"	und	10.00	$ 16,361.10	$ 163,611.00
	8.06			SUMINISTRO E INSTALACION YEE EN PVC D=2" DESAGUE	und	5.00	$ 23,844.70	$ 119,223.50
	8.07			SUMINISTRO E INSTALACION YEE EN PVC D=4" DESAGUE	und	10.00	$ 43,112.85	$ 431,128.50
	8.08			CAJA DE INSPECCION DE 60X60X60cm, EN CONCRETO DE f'C=3,000PSI, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	und	2.00	$ 1,101,060.43	$ 2,202,120.85
	8.09			SANITARIO BLANCO	und	2.00	$ 1,511,737.55	$ 3,023,475.10
	8.10			LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	und	3.00	$ 1,092,939.50	$ 3,278,818.50
	8.11			ORINAL PARED MEDIANO EN PORCELANA CORONA O SIMILAR	und	1.00	$ 1,505,092.68	$ 1,505,092.68
	8.12			JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	jgo	3.00	$ 80,757.43	$ 242,272.29
Subtotal								**$ 13,608,359.05**
				TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA				
	9.01			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO	m³	5.95	$ 51,006.95	$ 303,686.26
	9.02			CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA, ESPESOR= 6 cm	m²	3.50	$ 158,189.10	$ 553,661.85
	9.03			CONCRETO 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO	m³	2.67	$ 2,786,516.09	$ 7,439,997.92
	9.04			ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60)	kg	648.20	$ 18,258.50	$ 11,835,159.70

	9.05			PERFORACION POZO ARTESIANO DE 18M A 20M (INCLUYE: EXCAVACION; TUBERIA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, CASETA PARA ELECTROBOMBA, CAJA DE 2 CIRCUITOS, BREAKER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	und	1.00	$ 5,911,193.35	$ 5,911,193.35
Subtotal								$ 26,043,679.10
				RED ELECTRICA				
	10.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	und	1.00	$ 4,007,324.70	$ 4,007,324.70
	10.02			CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN	und	1.00	$ 2,585,842.18	$ 2,585,842.18
	10.03			TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER	und	1.00	$ 1,835,413.85	$ 1,835,413.85
	10.04			SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 W	pto	12.00	$ 314,707.39	$ 3,776,488.50
	10.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUMINARIA TIPO LED DE 18 watts 120 vac EN TUBERIA SCH40 DE 1/2"	pto	24.00	$ 389,978.60	$ 9,357,086.40
Subtotal								$ 21,562,155.63
				transporte de materiales y equipos desde leticia a puerto nariño	**ton**	**191.782813**	**$ 726,867.39**	**$ 139,400,672.83**
				trasciego materiales y equipos desde el puerto del municipio al lugar de la obra	**ton**	**191.782813**	**$ 238,500.00**	**$ 45,740,200.89**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 796,466,176.59**

VALOR TOTAL	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	24.5%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)	**IMPREVISTO**	**I=**	1%
	UTILIDAD	**U=**	7%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	32.5%

PRESUPUESTO OFICIAL: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS **PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($796.460.176.99) M/cte**, los cuales incluyen todos los impuestos, tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos en los que incurra el contratista en la ejecución del objeto contractual., **amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:** Se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Número certificado disponibilidad presupuestal.	Fecha certificado disponibilidad presupuestal.	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
000868	14/09/2026	796.460.176.99

PLAZO ESTIMADO: TREINTA (30) DIAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, entiéndase suscripción del contrato y aprobación de la garantía.

LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO

FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, dará en calidad de anticipo un 50% y para los otros 50% de pagos se realizarán mediante la presentación de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor y

el supervisor del contrato, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

La entrega de este anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones:

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARA PERSONAS DE REGIMEN SIMPLIFICADO. La factura deberá estar acompañada de los siguientes documentos:

La factura deberá estar acompañada de los siguientes documentos:

1. Certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor del contrato.
2. Entrada y Acta de Almacén (Registros fotográficos)
3. Certificado expedido por el Revisor Fiscal o Representante Legal o planilla, según sea el caso, en el que se indique que se encuentra al día en los pagos de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de Ley.

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.

La entidad considera que las condiciones de pago establecidas son adecuadas por cuanto en la gran mayoría de los casos, tales condiciones de pago no han generado riesgos para el cumplimiento de los contratos.

PARÁGRAFO: El Municipio efectuará los descuentos de ley del orden Nacional, Departamental y Municipal, según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por EL CONTRATISTA y con la actividad objeto del contrato

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	13 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad
Publicación de los estudios y documentos previos	13 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	13 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	del 14 de octubre al 27 de octubre de 2026, a las 6:00 pm	asunto: Observaciones al Pliego de Condiciones Proceso de Contratación CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, AMAZONAS	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	13 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	L. 80/93 art. 30 num. 3
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	29 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	N/A	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	30 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad
Publicación del Pliego de Condiciones	30 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad
Audiencia de asignación de Riesgos	05 de noviembre de 2026, 09:00 am	alcaldia de Puerto Nariño, en la direccion calle 5 No. 1-10 palacio municipal - Barrio Centro	L. 80/93 art. 30 num. 4
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	hasta el 05 de noviembre de 2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones	Fecha definida por la Entidad
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	06 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad

Plazo máximo para la expedición de Adendas	06 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto 1082/15 art 2.2.1.1.2.2.1
Cierre del plazo de la convocatoria y Presentación de Ofertas	12 de noviembre del 2026, 08:00 am	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	12 de noviembre del 2026, despues del cierre	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	13 de noviembre del 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	hasta el 23 de noviembre del 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	24 de noviembre del 2025	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	25 de noviembre del 2025 a las 09:00 am	alcaldia de Puerto Nariño, en la direccion calle 5 No. 1-10 palacio municipal - Barrio Centro	Fecha definida por la Entidad
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	25 de noviembre 2026	[Enlace SECOP I]	Dto 1082/15 art 2.2.1.1.1.7.1
Firma del Contrato	26 de noviembre 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	27 de noviembre 2026	alcaldia de Puerto Nariño, en la direccion calle 5 No. 1-10 palacio municipal - Barrio Centro	Fecha definida por la Entidad
Aprobación de Garantías	27 de noviembre 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Proyecto de Pliego de Condiciones.

LUGAR FISICO Y ELECTRONICO: Los oferentes podrán consultar los pliegos de condiciones y los estudios y documentos previos en la página web de contratación www.colombiacompra.gov.co

El presente aviso se firma a los trece (13) días del mes de octubre de 2026.

EDILBERTO SUAREZ PINTO
Alcalde Municipal

Proyecto: Alveiro Antonio Sangama Carvajal / Apoyo Técnico Oficina Asesora Juridica.

Reviso: Cristian Mauricio Segura Ruiz / Jefe Oficina Asesora Juridica