ESTUDIO DE MERCADO

Cabuyaro – Meta, 16 de octubre de 2026.

MODALIDAD DE SELECCIÓN:	**LICITACION PUBLICA**
OBJETO A CONTRATAR:	**"ALQUILER, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO - META"**
CONTRATO A SUSCRIBIR:	**PRESTACION DE SERVICIOS**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**UN (01) MES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**

1. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL VALOR UNITARIO

Para determinar el valor del Presupuesto Oficial, **MAURICIO ALEJANDRO GUERRERO HERNANDEZ**, en calidad de **secretario de Planeación e infraestructura** de la Alcaldía de Cabuyaro, realizo el siguiente procedimiento:

2. ESTIMACIÓN DEL PRECIO UNITARIO

Para la determinación del presupuesto oficial, la Entidad realizó el análisis de precios de las actividades contempladas en el presupuesto, teniendo en cuenta los precios de referencia disponibles para los diferentes ítems, así como las condiciones particulares, características y requerimientos del proyecto.

Para aquellos ítems respecto de los cuales la Entidad contaba con precios de referencia del AIM, estos fueron utilizados como base para la determinación de los respectivos valores unitarios.

Adicionalmente, para los ítems correspondientes que no se contaba con referencia del AIM, respecto de los cuales se requería complementar la información disponible de precios de referencia, la Entidad realizó un estudio de mercado mediante la solicitud y análisis de cotizaciones a proveedores.

A partir de las cotizaciones recibidas se elaboró el respectivo cuadro comparativo, mediante el cual se analizaron los precios ofertados y se determinó el valor de referencia correspondiente para cada uno de ítems. Para tal efecto, se tomó como referencia el precio promedio obtenido de las cotizaciones analizadas, conforme a la metodología establecida para el estudio de mercado.

2.1. Se cursó invitación a cotizar a diferentes proveedores que dentro de su (certificado mercantil /certificado de existencia y representación legal), contemplan en su objeto social realizar cualquier actividad económica licita tanto en Colombia como en el extranjero.

2.2. Las invitaciones fueron entregadas a cada uno de los proveedores de la siguiente manera:

NIT	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	COMUNICACIÓN DIRIGIDA A (representante legal – jefe de ventas – gerente)	TELÉFONOS DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO
901570065-1	DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES	CL 19 29 30 BRR ALONSO BUCARAMANGA – SANTANDER	PLATA SANTOS MYRIAM	3124094535	disocosas@gmail.com

NIT	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	COMUNICACIÓN DIRIGIDA A (representante legal – jefe de ventas – gerente)	TELÉFONOS DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO
	COLOMBIA DISOCO S.A.S				
901003280-8	INVERSIONES Y ASESORIAS J&M SAS	DG 10 14 42 CENTRO PUERTO GAITAN – META	GUTIERREZ SALAMANCA JAIRO ALONSO	3168684824	inversionesjymadmon@gmail.com
901360740-4	BITA MEGA PROYECTOS S.A.S	CL 9 10 08 BRR ACASIAS PUERTO CARREÑO – VICHADA	CORREDOR MOYANO MARÍA JOSE	3102244726	Vr.megaproyectos@gmail.com

2.3. Se remitieron a los proveedores los documentos que se relacionan a continuación, para la cotización de los bienes y/o servicios relacionados:

a) Carta Solicitud de cotización
b) Relación de bienes y/o servicios a cotizar
c) Fichas técnicas de los bienes / especificaciones técnicas
d) Obligaciones a cargo del proveedor
e) Otros

2.4. Los proveedores que remitieron sus respectivas cotizaciones se relacionan a continuación con sus cotizaciones así:

NIT	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	COMUNICACIÓN DIRIGIDA A (representante legal – jefe de ventas – gerente)	TELÉFONOS DE CONTACTO	MEDIO UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE LAS COTIZACIONES
901570065-1	DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES COLOMBIA DISOCO S.A.S	CL 19 29 30 BRR ALONSO BUCARAMANGA – SANTANDER	PLATA SANTOS MYRIAM	3124094535	Digital
901003280-8	INVERSIONES Y ASESORIAS J&M SAS	DG 10 14 42 CENTRO PUERTO GAITAN – META	GUTIERREZ SALAMANCA JAIRO ALONSO	3168684824	Digital
901360740-4	BITA MEGA PROYECTOS S.A.S	CL 9 10 08 BRR ACASIAS PUERTO CARREÑO – VICHADA	CORREDOR MOYANO MARÍA JOSE	3102244726	Digital

2.5. Estimación del costo directo del contrato:

Se elaboró el cuadro comparativo de cotizaciones, calculando el promedio de los precios cotizados.

Se calculó el valor total del costo directo, Se Anexa Tabla con el promedio, donde se establece los valores promedio de las tres cotizaciones de cada uno de los ítems para la compra del bien y/o servicios.

"ALQUILER, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO - META"				BITA MEGA PROYECTOS S.A.S	DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES COLOMBIA DISOCO S.A.S	INVERSIONES Y ASESORIAS J&M SAS	PROMEDIO
ITEM	CODIGO	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UND (IVA INCLUIDO)	PRECIO UND (IVA INCLUIDO)	PRECIO UND (IVA INCLUIDO)	PRECIO UND (IVA INCLUIDO)
1	C-5.6.1	ALQUILER DE FIGURA 2D - FAMILIA DE VACAS EN CORRAL 1,5X2,5 MT : Figura bidimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela de colores e iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro y luces tipo ratán lineal cálido.	UND	$ 2.442.358,30	$ 2.600.095,44	$ 2.466.812,51	$ 2.503.088,75
2	C-4.1.1	ALQUILER DE FIGURA 2D - OSO CON REGALOS 2,00X2,10X0,20 MT : Figura bidimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela marrón y roja con textura de peluche, iluminado con manguera LED cálida de 32 bombillos por metro.	UND	$ 2.594.539,44	$ 2.541.781,99	$ 2.372.944,82	$ 2.503.088,75
3	C-5.2.1	ALQUILER DE FIGURA 2D - LLANERO COLEANDO 1,5X2 MT : Figura bidimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela e iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro y luces tipo ratán lineal cálido.	UND	$ 1.918.076,43	$ 1.894.142,54	$ 1.894.823,38	$ 1.902.347,45
4	C-4.8.1	ALQUILER DE FIGURA 3D BAGRE DIMENSION 0,44X0,50X1,25 MT : Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con cinta tipo papel y texturizado con aerografía, iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro y luz LED lineal.	UND	$ 1.217.928,70	$ 1.241.851,67	$ 1.144.667,43	$ 1.201.482,60
5	C-4.10.1	ALQUILER DE FIGURA 3D CACHAMA DIMENSION 0,55X0,20X1,10 MT : Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con cinta tipo papel y texturizado con aerografía, iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro y luz LED lineal.	UND	$ 1.170.246,50	$ 1.204.736,32	$ 1.229.464,98	$ 1.201.482,60
6	C-2.3.1	ALQUILER DE FIGURA 3D CANOA DIMENSIONES 0,60X1,03X3,00 MT : Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con cinta tipo papel y texturizado con aerografía, iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro y luz LED lineal.	UND	$ 1.459.349,81	$ 1.541.038,77	$ 1.505.171,17	$ 1.501.853,25
7	C-4.3.1	ALQUILER DE FIGURA 3D DE ARCO CHAMIZO 2,50X2,50X0,30 MT : Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; texturizado con ramas blancas, iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro.	UND	$ 2.219.456,17	$ 2.198.101,77	$ 2.190.596,36	$ 2.202.718,10
8	C-5.12.1	ALQUILER DE FIGURA 3D DE CABALLO DIMENSIONES 1,60X0,80X2,00 MT : Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela y texturizado con aerografía, iluminado con luz tipo ratán lineal cálido.	UND	$ 2.182.678,16	$ 2.209.983,13	$ 2.215.493,01	$ 2.202.718,10
9	C-5.4.1	ALQUILER DE FIGURA 3D DE COROCORA DIMENSION 1,00X0,35X1,20 MT : Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela y texturizado con aerografía, iluminado con luz tipo ratán lineal cálido.	UND	$ 1.089.378,12	$ 1.073.084,71	$ 1.141.614,32	$ 1.101.359,05
10	C-4.14.1	ALQUILER DE FIGURA 3D JOSÉ DIMENSION 4,50X2,80X1,00 MT : Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela de colores e iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro.	UND	$ 3.575.047,62	$ 3.513.450,44	$ 3.424.474,69	$ 3.504.324,25
11	C-4.13.1	ALQUILER DE FIGURA 3D MARIA DIMENSION 1,80X0,70X0,70 MT : Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela de colores e iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro.	UND	$ 3.623.726,99	$ 3.469.002,65	$ 3.420.243,11	$ 3.504.324,25
12	C-4.2.1	ALQUILER DE FIGURA 3D MARIPOSA DIMENSION 1,20X1,00X0,20 MT : Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela y texturizado con aerografía, iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro y bombillo LED de 6w.	UND	$ 493.076,69	$ 496.159,69	$ 512.616,87	$ 500.617,75
13	C-4.15.1	ALQUILER DE FIGURA 3D NIÑO JESUS DIMENSION 0,70X0,60X0,90 MT : Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela de colores e iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro.	UND	$ 1.942.943,58	$ 2.041.587,15	$ 2.022.882,27	$ 2.002.471,00
14	C-4.16.1	ALQUILER DE FIGURA 3D REYES MAGOS DIMENSION 4,50X2,80X1,00 MT : Figura tridimensional elaborada en alambrón	UND	$ 3.621.061,24	$ 3.601.654,51	$ 3.290.257,00	$ 3.504.324,25

		de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela de colores e iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro.					
15	C-2.2.1	ALQUILER DE ILUMINACIÓN PARA TRONCO Y TALLOS DE ÁRBOL : Decoración tipo gargantilla del tronco del árbol con luces LED tipo ratán lineal de color cálido x 50 o 100 mt y luces tipo cortina color cálido, Incluye también todos los accesorios y materiales de sujeción y conexión eléctrica, como alambre, abrazaderas y cable dúplex 2 x 12 AWG certificado para alimentación eléctrica.	UND	$ 333.143,51	$ 328.529,33	$ 299.513,24	$ 320.395,36
16	C-6.2.1	ALQUILER DE ILUMINACIÓN LED Y DECORACIÓN DE TECHO CON MASTILES DE SOPORTE : Tendido de guaya de 1/8 soportada en mástiles de tubo de acero galvanizado de 6 mt de largo x 3 pulg de diámetro, con puntos de soldadura donde se requiera y con acabado superficial en pintura anticorrosiva negra; iluminado con luz tipo ratán lineal LED100 metros de 1000 LEDS. Incluye todos los accesorios y materiales de amarre y conexión eléctrica, como abrazaderas plásticas para sostener las luces LED, guaya de 1/8, tensores, perros de fijación y cable dúplex 2 x 12 AWG certificado para alimentación eléctrica.	UND	$ 250.700,40	$ 251.337,85	$ 252.305,75	$ 251.448,00
17	C-6.1.1	ALQUILER DE SISTEMA DE PANTALLA DE AGUA HOLOGRAFICA - INCLUYE SISTEMA DE PROYECCIÓN, RECIRCULACION DE AGUA, CERRAMIENTO Y VIGILANCIA : Pantalla de agua de 12,00 MT de ancho por 4,50 de alto donde se proyectarán imágenes y videos creando un efecto lumínico. Incluye todos los accesorios y materiales de estructuración de espacio, sistema de recirculación de 10,000 litros de agua y conexiones eléctricas.	UND	$ 183.776.337,15	$ 184.076.574,43	$ 186.923.105,42	$ 184.925.339,00
18	C-4.18.1	ALQUILER, INSTALACIÓN DE ILUMINACION ESTILO CARRUCEL DE LA PLAZA : Tendido de guaya de 1/8 soportada en un mástil central en tubo de acero galvanizado de 6 mt de largo, iluminado con luz tipo feria o carrusel con bombillo vintage. Incluye todos los accesorios y materiales de amarre y conexión eléctrica, como abrazaderas plásticas para sostener las luces LED, guaya de 1/8, tensores, perros de fijación y cable dúplex 2 x 12 AWG certificado para alimentación eléctrica.	UND	$ 4.115.101,18	$ 3.997.512,44	$ 3.902.212,38	$ 4.004.942,00
19	PR-001	CABLE DUPLEX 2x12 CABLE BLANCO	M	$ 12.633,48	$ 13.133,82	$ 11.757,90	$ 12.508,40
20	PR-003	CINTA AISLANTE 165 NEGRA x 18MT	UND	$ 9.097,27	$ 9.457,56	$ 8.466,77	$ 9.007,20
21	PR-005	CINTA DECORATIVA DE PAPEL DE 45,00 MT DE LARGO X 0,05 MT DE ANCHO (MATERIAL FUNGIBLE)	UND	$ 12.853,26	$ 13.362,30	$ 11.962,44	$ 12.726,00
22	PR-006	CONECTOR DE MANGUERA LED DE 3 VIAS, CABLE TRANSPARENTE	UND	$ 10.613,48	$ 11.033,82	$ 9.877,90	$ 10.508,40
23	PR-008	CORTINA LED 300 LED, 3M X 1MT, CABLE SILICONADO	UND	$ 58.408,30	$ 60.721,50	$ 54.360,20	$ 57.830,00
24	PR-009	GUALLA 1/8 GALVANIZADA ALMA DE FIBRA X MTS	M	$ 4.701,65	$ 4.887,86	$ 4.375,80	$ 4.655,10
25	PR-012	LUZ LINEAL DE 1000 LED, 100 METROS, CABLE TRANSPARENTE.	UND	$ 209.130,36	$ 217.412,75	$ 194.636,17	$ 207.059,76
26	PR-013	LUZ LINEAL DE 500 LED, CABLE SILICONADO 5 VIAS, 40 M	UND	$ 94.036,05	$ 97.760,25	$ 87.518,70	$ 93.105,00
27	PR-015	MALLA METALICA GALVANIZADA DE 1,50 MT DE ALTO X 36,0 MT DE LARGO CON DIAMETRO DE 2"	MT	$ 4.017,78	$ 4.176,90	$ 3.739,32	$ 3.978,00
28	PR-018	MANGUERA DE 3 VIAS, 32 LED X MT, DIAMETRO 10.5 MM	M	$ 7.581,06	$ 7.881,30	$ 7.055,64	$ 7.506,00
29	PR-028	MASTIL METALICO X 6MTS GALVANIZADO CON ANCLAJE	UND	$ 2.323.000,00	$ 2.415.000,00	$ 2.162.000,00	$ 2.300.000,00
30	PR-026	PEGAMENTO URANO PLATINO X LT	LT	$ 45.486,36	$ 47.287,80	$ 42.333,84	$ 45.036,00
31	PR-019	PERRO GALVANIZADO 3/16	UND	$ 2.020,00	$ 2.100,00	$ 1.880,00	$ 2.000,00
32	PR-023	TELA CORAL SUBLIMADA	M2	$ 29.015,28	$ 30.164,40	$ 27.004,32	$ 28.728,00
33	PR-021	TELA DE RECUBRIMIENTO	M2	$ 7.581,06	$ 7.881,30	$ 7.055,64	$ 7.506,00
34	PR-024	TENSOR GALVANIZADO 3/16	UND	$ 5.050,00	$ 5.250,00	$ 4.700,00	$ 5.000,00

Nota: Los ítems correspondientes al alquiler de las figuras y elementos de alumbrado navideño comprenden los servicios de alquiler, armado, instalación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de las estructuras y elementos decorativos, según corresponda. Los demás materiales e insumos relacionados en el presupuesto corresponden a los elementos, accesorios y componentes necesarios para el armado, montaje, instalación y adecuado funcionamiento de las figuras y estructuras de alumbrado navideño, los cuales hacen parte integral del servicio de alquiler y no constituyen una adquisición independiente de materiales.

2.6. Estimación de los costos indirectos del contrato:

Deben analizarse todas las variables que pueden incidir en la estimación del costo y que dependen de los entornos geográficos, económicos, legales, socioculturales, técnicos y tecnológicos del territorio. Se procedió a calcular los costos indirectos requeridos de acuerdo con la naturaleza del contrato, cuantía, condiciones particulares del contrato, la cobertura de riesgos del contrato, etc.

Se tuvieron en cuenta los siguientes costos indirectos:

2.6.1. Impuestos, tasas y contribuciones: (Debe revisarse la tabla de impuestos)

DESCUENTOS	APLICA DESDE	PORCENTAJE
ESTAMPILLA PROCULTURA	$1,00	2%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	$1,00	4%
ESTAMPILA PRODEPORTE Y RECREACION	$1,00	2,5%
ESTAMPILLA PRO UNILLANOS	$1,00	1%
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	$1,00	1%
RETEIVA POR COMPRAS	$1,00	15%
ICA SEGÚN RESOLUCIÓN 022 DE 2020	$1,00	0,1% - 1%
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$1,00	2%
ESTAMPILLA PROTURISMO DPTO	$1,00	2%
PROHOSPITALES	$49.025.341,00	1%
RETENCION EN LA FUENTE SEGÚN RESOLUCIÓN 572 DE 2025		

Nota: Los impuestos, tasas y contribuciones las cuales fueron calculados por los cotizantes según se indicó en la solicitud de las cotizaciones.

2.6.2. Otros costos indirectos

- Logística y gestiones para la correcta ejecución del servicio requerido.
- Recurso humano usado para el servicio requerido.
- Otros

Nota: Estos otros costos indirectos deben estimarse a través de cotizaciones.

3. VALOR ESTIMADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

El valor estimado del presupuesto oficial para la ejecución del proyecto **"ALQUILER, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO - META"** fue determinado con fundamento en el análisis de las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y en la estimación de los costos asociados a su ejecución.

Para la determinación de los precios unitarios del presupuesto oficial se tuvieron en cuenta, de manera complementaria, las cotizaciones obtenidas como resultado del estudio de mercado y los precios de referencia establecidos por la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, de

conformidad con la Resolución No. 100-37-021 de 2025, mediante la cual se actualiza y adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades.

Adicionalmente, a partir de los valores unitarios ponderados obtenidos del análisis de mercado y de los precios de referencia aplicables, se elaboraron los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales se adjuntan como soporte del estudio de mercado y sirvieron de base para la estructuración y determinación del presupuesto oficial del proyecto, quedando de la siguiente manera;

ÍTEM	TITULO	DESCRIPCIÓN	ALTO	ANCHO	LARGO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PARQUE LA LLANERIDAD								
1.1	ALQUILER, INSTALACIÓN DE FIGURA: **OSO CON REGALOS**	Figura bidimensional elaborada en alambrón de 4 mm y 5 mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela marrón y roja con textura de peluche, iluminado con manguera LED cálida de 32 bombillos por metro.	2,00	2,10	0,20	UND	1,00	$ 4.932.313,78	$ 4.932.313,78
1.2	ALQUILER, INSTALACIÓN DE FIGURA: **MARIPOSA**	Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4 mm y 5 mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela y texturizado con aerografía, iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro y bombillo LED de 6w.	1,20	1,00	0,20	UND	30,00	$ 1.053.299,46	$ 31.598.983,80
1.3	ALQUILER, INSTALACIÓN DE FIGURA: **ARCO CHAMIZO**	Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4 mm y 5 mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; texturizado con ramas blancas, iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro.	2,50	2,50	0,30	UND	5,00	$ 4.109.759,10	$ 20.548.795,50
1.4	ALQUILER, MONTAJE, INSTALACIÓN DE: **BAGRE**	Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4 mm y 5 mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura	0,44	0,50	1,25	UND	2,00	$ 2.946.573,99	$ 5.893.147,98

		anticorrosiva; tapizado con cinta tipo papel y texturizado con aerografía, iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro y luz LED lineal.							
1.5	ALQUILER DE ILUMINACIÓN PARA **TRONCO Y TALLOS DE ÁRBOL**	Decoración tipo gargantilla del tronco del árbol con luces LED tipo ratán lineal de color cálido x 50 o 100 mt y luces tipo cortina color cálido, Incluye también todos los accesorios y materiales de sujeción y conexión eléctrica, como alambre, abrazaderas y cable dúplex 2 x 12 AWG certificado para alimentación eléctrica.	N/A	N/A	N/A	UND	15,00	$ 2.058.973,83	$ 30.884.607,45
1.6	ALQUILER, MONTAJE, INSTALACIÓN DE: **CACHAMA**	Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4 mm y 5 mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con cinta tipo papel y texturizado con aerografía, iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro y luz LED lineal.	0,55	0,20	1,10	UND	2,00	$ 2.910.545,19	$ 5.821.090,38
1.7	ALQUILER, INSTALACIÓN DE FIGURA: **CANOA**	Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4 mm y 5 mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela, iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro y luz LED lineal.	0,60	1,03	3,00	UND	1,00	$ 3.590.863,89	$ 3.590.863,89
1.8	ALQUILER, INSTALACIÓN DE FIGURA: **MARIA**	Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4 mm y 5 mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela de colores e iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro.	1,80	0,70	0,70	UND	1,00	$ 5.943.732,13	$ 5.943.732,13

1.9	ALQUILER, INSTALACIÓN DE FIGURA: **JOSÉ**	Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4 mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela de colores e iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro.	1,90	0,90	0,70	UND	1,00	$ 5.943.732,13	$ 5.943.732,13
1.10	ALQUILER, INSTALACIÓN DE FIGURA: **NIÑO JESÚS**	Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4 mm y 5 mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela de colores e iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro.	0,70	0,60	0,90	UND	1,00	$ 4.141.508,23	$ 4.141.508,23
1.11	ALQUILER, INSTALACIÓN DE FIGURA: **REYES MAGOS**	Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4 mm y 5 mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela de colores e iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro.	1,90	0,90	0,70	UND	3,00	$ 5.943.732,13	$ 17.831.196,39
1.12	ALQUILER, INSTALACIÓN DE ILUMINACION ESTILO CARRUCEL DE LA PLAZA	Tendido de guaya de 1/8 soportada en un mástil central en tubo de acero galvanizado de 6 mt de largo, iluminado con luz tipo feria o carrusel con bombillo vintage. Incluye todos los accesorios y materiales de amarre y conexión eléctrica, como abrazaderas plásticas para sostener las luces LED, guaya de 1/8, tensores, perros de fijación y cable dúplex 2 x 12 AWG certificado para alimentación eléctrica.	N/A	N/A	N/A	UND	1,00	$ 14.106.626,10	$ 14.106.626,10
								Subtotal:	**$ 151.236.597,76**
2	**PARQUE EL MALECÓN**								
2.1	ALQUILER E INSTALACIÓN	Figura bidimensional elaborada en alambrón	1,50	2,00	N/A	UND	1,00	$ 3.582.431,04	$ 3.582.431,04

	DE FIGURA: **VALLA LLANERO COLEANDO**	de 4 mm y 5 mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela e iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro.							
2.2	ALQUILER E INSTALACIÓN DE FIGURA: **DECORACIÓN DE LOS ARBOLES**	Decoración tipo gargantilla del tronco del árbol con luz LED lineal.	N/A	N/A	N/A	UND	15,00	$ 2.058.973,83	$ 30.884.607,45
2.3	ALQUILER E INSTALACIÓN DE FIGURA: **COROCORA**	Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4 mm y 5 mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela y texturizado con aerografía, iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro y bombillo LED de 6 w.	1,00	0,20	0,80	UND	4,00	$ 2.536.912,47	$ 10.147.649,88
2.4	ALQUILER E INSTALACIÓN DE FIGURA: **VALLA DE FAMILIA DE VACAS**	Figura bidimensional elaborada en alambrón de 4 mm y 5 mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela e iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro.	1,50	2,50	N/A	UND	1,00	$ 4.449.520,20	$ 4.449.520,20
2.5	ALQUILER E INSTALACIÓN DE FIGURA: **CABALLO**	Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4 mm y 5 mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela, iluminado con manguera LED de 32 bombillos por metro y luz LED lineal.	1,60	0,80	2,00	UND	1,00	$ 4.053.871,38	$ 4.053.871,38
								Subtotal:	**$ 53.118.079,95**
3	**TECHOS Y SHOW DE LUCES**								
3.1	DISEÑO, ALQUILER, INSTALACIÓN Y VIGILANCIA	Pantalla de agua de 12,00 MT de ancho por 4,50 MT de alto donde se proyectarán	4,50	12,00	12,00	UND	1,00	$ 229.853.912,50	$ 229.853.912,50

	MAPPING SOBRE AGUA	imágenes y videos creando un efecto lumínico. Incluye todos los accesorios y materiales de estructuración de espacio, sistema de recirculación de agua y conexiones eléctricas. Incluye recurso humano y material para vigilar, instalar, desinstalar. Comprende el transporte desde el punto de almacenaje hasta el lugar de instalación.							
3.2	ALQUILER, MONTAJE, E INSTALACIÓN DE: **TECHO DE LUZ x ML - CALLE 2**	Tendido de guaya de 1/8" soportada en mastiles de tubo de acero galvanizado de 5 mt de largo x 3 pulg de diámetro, con puntos de soldadura donde se requiera y con acabado superficial en pintura anticorrosiva negra; iluminado con luz lineal LED100 metros de 1000 LEDS. Incluye todos los accesorios y materiales de amarre y conexión eléctrica, como abrazaderas plásticas para sostener las luces LED, guaya de **1/8"**, tensores, perros de fijación y cable dúplex 2 x 12 AWG certificado para alimentación eléctrica. Incluye recurso humano y material para vigilar, instalar, desinstalar. Comprende el transporte desde el punto de almacenaje hasta el lugar de instalación.	N/A	N/A	N/A	M	178,00	$ 554.152,90	$ 98.639.216,20
3.3	ALQUILER, MONTAJE Y INSTALACIÓN DE: **TECHO DE LUZ x ML - CRA 8**	Tendido de guaya de 1/8" soportada en mastiles de tubo de acero galvanizado de 5 mt de largo x 3 pulg de diámetro, con puntos de soldadura donde se requiera y con acabado superficial en pintura anticorrosiva negra;	N/A	N/A	N/A	M	446,00	$ 554.152,90	$ 247.152.193,40

		iluminado con luz lineal LED100 metros de 1000 LEDS. Incluye todos los accesorios y materiales de amarre y conexión eléctrica, como abrazaderas plásticas para sostener las luces LED, guaya de 1/8", tensores, perros de fijación y cable dúplex 2 x 12 AWG certificado para alimentación eléctrica. Incluye recurso humano y material para vigilar, instalar. Comprende el transporte desde el punto de almacenaje hasta el lugar de instalación.							
							Subtotal:	**$ 575.645.322,10**	
							TOTAL ANTES IVA	**$ 655.462.184,87**	
							IVA:	**$ 124.537.815,13**	
							TOTAL	**$ 780.000.000,00**	

El valor total estimado del presupuesto oficial para la ejecución del proyecto corresponde a la suma de **SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($780.000.000,00)**, conforme al presupuesto oficial que se presenta y anexa al presente documento.

MAURICIO ALEJANDRO GUERRERO HERNANDEZ
Secretario de Planeación e infraestructura

Proyectó:	**Revisó:**	**Vo: Bo.:**
Nombre: Raúl Andrés Ávila Ortega	Nombre: Mauricio Alejandro Guerrero H.	Nombre: Mauricio Alejandro Guerrero H.
Cargo: CPS No.317 de 2026 DE SPI	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura