Impreso el 9/09/2026 6:07:27 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Rehabilitación DE JAGÜEYES PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES INDÍGENAS PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDÍGENA DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA, MUNICIPIO DE Uribia

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000020253

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/09/2026 15:39:35

Identificador: 1809055

Formulador Ciudadano: BENJAMIN CERVERA GUTIERREZ

Formulador Oficial : ANGIE CAROLINA GUERRA ROMERO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1709 - Infraestructura productiva y comercialización

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CUMPLIENDO LA PALABRA

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. DESARROLLO Y JUSTICIA SOCIAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1709 - Infraestructura productiva y comercialización

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LINEA 1. YANAMA POR EL BIENESTAR INTEGRAL Y COHESIÓN SOCIAL

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LINEA 1. YANAMA POR EL BIENESTAR INTEGRAL Y COHESIÓN SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1709 - Infraestructura productiva y comercialización

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Grupos étnicos - pueblos y comunidades indígenas

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (AESGPRI) PARA EL RESGUARDO INDÍGENA DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE URIBIA, VIGENCIA FISCAL DE 2026

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Reducida capacidad útil de almacenamiento de agua lluvia en los jagüeyes de las comunidades indígenas de Uribia.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En los jagüeyes examinados se identificó acumulación progresiva de sedimentos en el fondo, con un espesor promedio estimado de 0,40 metros. Al relacionar este espesor con las áreas correspondientes a cada tipología, se estima que los 170 jagüeyes presentan aproximadamente 218.504 m³ de material sedimentado, volumen que actualmente ocupa parte de su capacidad útil de almacenamiento de agua lluvia.

La sedimentación está acompañada por crecimiento de malezas en el vaso, los bordes y los taludes. Esta cobertura vegetal obstaculiza sectores de captación y almacenamiento, favorece la retención de nuevos materiales arrastrados por la escorrentía y dificulta el manejo físico de las estructuras. Asimismo, la acumulación de sedimentos modifica la profundidad efectiva del vaso y reduce el volumen disponible para recibir y conservar las aguas provenientes de las temporadas lluviosas.

La distribución por tipologías evidencia que el problema no tiene la misma escala física en todos los sitios. Aunque los jagüeyes Tipo 1 representan el 62,9 % de las unidades identificadas, los 39 jagüeyes Tipo 3 concentran cerca del 39,6 % del volumen total estimado de sedimentos debido a su mayor extensión. En consecuencia, la situación problemática se define como la reducción de la capacidad útil y el deterioro de las condiciones físicas de los 170 jagüeyes, ocasionados por la acumulación de sedimentos, el crecimiento de malezas y la afectación de sus taludes, situación que limita su funcionamiento como infraestructura comunitaria para el almacenamiento de agua lluvia destinada al sostenimiento de actividades agropecuarias.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Indicador: volumen estimado de capacidad útil de almacenamiento ocupado por sedimentos en los 170 jagüeyes priorizados.

Línea base: 218.504 m³ de capacidad útil ocupada por sedimentos

Fuente: Visitas de campo del equipo estructurador.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deterioro de las condiciones físicas y operativas de los vasos y taludes de los jagüeyes.	**1.1** Acumulación progresiva de sedimentos en el fondo de los vasos, con un espesor promedio de 0,40 metros
	1.2 Crecimiento de malezas en los vasos, bordes y taludes de los jagüeyes

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Menor disponibilidad estacional de agua lluvia almacenada para el desarrollo de actividades agropecuarias en las comunidades beneficiarias	**1.1** Mayor vulnerabilidad de la cría de ganado durante los periodos secos
	1.2 Menores condiciones para sostener la producción comunitaria de alimentos

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** URIBIA - LA GUAJIRA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Ejecutar las intervenciones previstas en los 170 jagüeyes, alcanzar la recuperación estimada de 218.504 m³ de capacidad útil y cumplir las metas físicas, presupuestales y temporales del proyecto.	Gestión presupuestal y contractual; coordinación institucional; seguimiento de metas; recepción y cierre del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Asamblea General de Autoridades Tradicionales del Resguardo Indígena de la Media y Alta Guajira **Posición:** Oponente **Intereses o Expectativas:** Que la inversión priorizada para la vigencia 2026 se ejecute con equidad territorial, pertinencia cultural y correspondencia con las necesidades productivas de las comunidades.	Orientación estratégica; legitimación de la intervención; articulación con la estructura de gobierno propio y seguimiento general a los compromisos concertados.
Actor: Otro **Entidad:** Autoridades tradicionales de las 170 comunidades beneficiarias **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Que las obras se ejecuten en los jagüeyes priorizados, respeten las dinámicas territoriales de cada comunidad y produzcan las condiciones físicas previstas para el almacenamiento de agua lluvia.	Validación territorial; coordinación del ingreso de personal y maquinaria; suministro de información local; resolución de situaciones comunitarias y acompañamiento al recibo de las intervenciones.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidades indígenas beneficiarias y productores agropecuarios **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Disponer de jagüeyes rehabilitados con mayor capacidad útil para almacenar agua lluvia destinada al desarrollo de cultivos y al sostenimiento de la actividad pecuaria.	Participación en las jornadas de socialización; identificación de condiciones de acceso y uso de los jagüeyes; seguimiento comunitario; control social y adopción de prácticas de uso y mantenimiento de la infraestructura.
Actor: Otro **Entidad:** Contratista de obra **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Ejecutar integralmente las actividades contratadas dentro del plazo de 3,5 meses y obtener el recibo conforme de las intervenciones realizadas.	Capacidad técnica, operativa y logística; suministro de personal, maquinaria e insumos; limpieza y retiro de malezas; extracción y manejo de sedimentos; conformación de taludes; implementación de medidas ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo.

Actor: Otro **Entidad:** Interventoría del proyecto **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Verificar que las obras cumplan las especificaciones técnicas, cantidades, costos, plazo y demás obligaciones contractuales, y que los resultados reportados correspondan con las condiciones.	Control técnico, administrativo, financiero, ambiental, social y jurídico; verificación de cantidades; seguimiento al cronograma; documentación de avances; validación de los volúmenes recuperados y emisión de conceptos para el recibo de las obras.

02 - Análisis de los participantes

Durante la ejecución, el Municipio de Uribia ejercerá la coordinación general y articulará al contratista, la interventoría y las autoridades tradicionales mediante una programación territorial de los frentes de trabajo. Antes de iniciar la intervención en cada comunidad se realizará una segunda verificación conjunta del jagüey, su tipología, condiciones de acceso, área de trabajo, volumen previsto de sedimentos y lugar definido para el manejo del material extraído.

La autoridad tradicional facilitará la coordinación comunitaria y validará las condiciones territoriales; el contratista ejecutará las actividades conforme a las especificaciones y cantidades aprobadas; la comunidad realizará acompañamiento y control social; y la interventoría verificará los avances, la calidad de las obras y la correspondencia entre las cantidades ejecutadas y el volumen de capacidad recuperado. El Municipio consolidará el seguimiento físico y financiero, resolverá oportunamente las decisiones que incidan en la programación y mantendrá informadas a las instancias representativas del resguardo. El cierre de cada frente comprenderá la inspección conjunta, el registro fotográfico, la medición de las cantidades ejecutadas, la suscripción del acta correspondiente y la entrega del jagüey a la comunidad para su utilización y mantenimiento.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

11.480

Fuente de la información

Registro Multidimensional Wayuu 2024–2025 y Sistema de Información Wayuu, DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Uribia **Tipo de Agrupación:** Resguardo **Agrupación:** Alta Y Media Guajira	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

11.480

Fuente de la información

Registro Multidimensional Wayuu 2024–2025 y Sistema de Información Wayuu, DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Uribia **Tipo de Agrupación:** Resguardo **Agrupación:** Alta Y Media Guajira		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Reducida capacidad útil de almacenamiento de agua lluvia en los jagüeyes de las comunidades indígenas de Uribia.

Objetivo general – Propósito

Aumentar la capacidad útil de almacenamiento de agua lluvia en los Jagüeyes de las comunidades indígenas de Uribia

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Capacidad útil de almacenamiento de agua lluvia en los jagüeyes intervenidos incrementada	**Medido a través de:** Metros cúbicos **Meta:** 218.504 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de interventoría

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deterioro de las condiciones físicas y operativas de los vasos y taludes de los jagüeyes.	Mejorar las condiciones físicas y operativas de los vasos y taludes de los jagüeyes
Causa indirecta 1.1 Acumulación progresiva de sedimentos en el fondo de los vasos, con un espesor promedio de 0,40 metros	Reducir el espesor de los sedimentos presentes en el fondo de los vasos
Causa indirecta 1.2 Crecimiento de malezas en los vasos, bordes y taludes de los jagüeyes	Eliminar la maleza de los vasos, bordes y taludes de los Jagueyes

Impreso el 9/09/2026 6:07:27 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES PARA SU RECUPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO EN COMUNIDADES INDÍGENAS PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDÍGENA DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES PARA SU RECUPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO EN COMUNIDADES INDÍGENAS PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDÍGENA DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de rehabilitación de Jagüeyes

Medido a través de

Número

Descripción

El servicio incluye limpieza, retiro y conformación de taludes en Jagüeyes según su tipología.

Descripción de la Demanda

Jagüeyes existentes en las 170 comunidades priorizadas que requieren limpieza, retiro de sedimentos, eliminación de malezas y conformación de taludes.

Descripción de la Oferta

Jagüeyes rehabilitados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2026	0,00	170,00	-170,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en rehabilitar 170 jagüeyes existentes mediante una intervención física integral sobre sus vasos, fondos, bordes y taludes. Su mecanismo técnico de actuación comprende la eliminación de malezas y materiales que interfieren con el funcionamiento del reservorio, la remoción del volumen de sedimentos acumulado y la restitución de una geometría funcional que favorezca el almacenamiento de las aguas lluvias destinadas al sostenimiento de actividades pecuarias y de producción de alimentos.

La solución se desarrolla sobre infraestructura existente y utiliza cada jagüey como unidad independiente de intervención, identificada mediante el número asignado en el listado oficial, el nombre de la comunidad, el sector y sus coordenadas. Esta organización permite conciliar la localización, la tipología, el presupuesto, las cantidades ejecutadas, el registro fotográfico y las actas de recibo correspondientes a cada comunidad.

Dimensionamiento de la solución
Las observaciones técnicas y las memorias de cantidades clasifican los jagüeyes en tres tipologías de acuerdo con el perímetro exterior y el área aproximada de sus vasos. Para las tres categorías se adoptó un espesor promedio de sedimentación de 0,40 metros, a partir del cual se estimó el volumen de material por retirar y la capacidad útil susceptible de recuperación.

La tipología 1 concentra el 62,94 % de las intervenciones y el 43,09 % del volumen estimado de sedimentos; la tipología 2 representa el 14,12 % de las unidades y el 17,35 % del volumen; y la tipología 3 comprende el 22,94 % de los jagüeyes, pero concentra el 39,55 % del material por retirar. Esta diferenciación permite ajustar la intensidad de los trabajos, el tiempo de utilización de maquinaria y el costo unitario a la escala física de cada reservorio.

Ver análisis detallado en el documento técnico del proyecto

Alternativa: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES PARA SU RECUPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO EN

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Uribia **Tipo de Agrupación:** Resguardo **Agrupación:** Alta Y Media Guajira **Latitud:** **Longitud:**	Ver listado detallado de comunidades y puntos de ubicación de los Jagüeyes georreferenciados en el documento técnico del proyecto

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 12.883.881.731,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 12.883.881.731,00

Mejorar las condiciones físicas y operativas de los vasos y taludes de los jagüeyes

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos de adecuación de tierras (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Adecuación de reservorios de agua de uso agropecuario **Medido a través de:** Número de proyectos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 12.883.881.731,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 11480 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 11480	**1.1.1** LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR BAHIA HONDA **Costo:** $ 1.401.601.265,25 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CABO DE LA VELA **Costo:** $ 575.610.604,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CARDON-CARDON NORTE **Costo:** $ 145.749.470,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CARRIZAL **Costo:** $ 477.447.240,25 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CASTILLETES **Costo:** $ 64.431.755,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos de adecuación de tierras (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Adecuación de reservorios de agua de uso agropecuario **Medido a través de:** Número de proyectos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 12.883.881.731,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 11480 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 11480	**1.1.6** LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR FLOR DEL PARAÍSO **Costo:** $ 730.858.760,01 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CERRO DE LA TETA **Costo:** $ 355.850.074,51 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR IRRAIPA **Costo:** $ 1.771.346.145,50 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR JONJONCITO **Costo:** $ 2.418.924.961,73 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR PORPORTIN **Costo:** $ 90.856.710,25 **Etapa:** Inversión
	1.1.11 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR TAPARAJIN **Costo:** $ 1.412.128.875,75 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos de adecuación de tierras (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Adecuación de reservorios de agua de uso agropecuario **Medido a través de:** Número de proyectos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 12.883.881.731,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 11480 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 11480	**1.1.12** LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR TAROA **Costo:** $ 90.856.710,25 **Etapa:** Inversión
	1.1.13 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR URU **Costo:** $ 2.068.976.575,27 **Etapa:** Inversión
	1.1.14 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR VÍA MANAURE **Costo:** $ 81.277.404,76 **Etapa:** Inversión
	1.1.15 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR WIMPESHI **Costo:** $ 530.297.150,74 **Etapa:** Inversión
	1.1.16 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR PORSHINA **Costo:** $ 172.134.115,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.17 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL PROYECTO **Costo:** $ 495.533.912,73 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR BAHIA HONDA

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.401.601.265,25
Total	**$1.401.601.265,25**

Periodo	Total
0	$1.401.601.265,25
Total	

Actividad 1.1.10 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR PORPORTIN

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$90.856.710,25
Total	**$90.856.710,25**

Periodo	Total
0	$90.856.710,25
Total	

Actividad 1.1.11 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR TAPARAJIN

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.412.128.875,75
Total	**$1.412.128.875,75**

Periodo	Total
0	$1.412.128.875,75
Total	

Actividad 1.1.12 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR TAROA

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$90.856.710,25
Total	**$90.856.710,25**

Periodo	Total
0	$90.856.710,25
Total	

Actividad 1.1.13 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR URU

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$2.068.976.575,27
Total	**$2.068.976.575,27**

Periodo	Total
0	$2.068.976.575,27
Total	

Actividad 1.1.14 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR VÍA MANAURE

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$81.277.404,76
Total	**$81.277.404,76**

Periodo	Total
0	$81.277.404,76
Total	

Actividad 1.1.15 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR WIMPESHI

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$530.297.150,74
Total	**$530.297.150,74**

Periodo	Total
0	$530.297.150,74
Total	

Actividad 1.1.16 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR PORSHINA

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$172.134.115,00
Total	**$172.134.115,00**

Periodo	Total
0	$172.134.115,00
Total	

Actividad 1.1.17 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL PROYECTO

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$495.533.912,73
Total	**$495.533.912,73**

Periodo	Total
0	$495.533.912,73
Total	

Actividad 1.1.2 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CABO DE LA VELA

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$575.610.604,00
Total	**$575.610.604,00**

Periodo	Total
0	$575.610.604,00
Total	

Actividad 1.1.3 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CARDON-CARDON NORTE

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$145.749.470,00
Total	**$145.749.470,00**

Periodo	Total
0	$145.749.470,00
Total	

Actividad 1.1.4 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CARRIZAL

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$477.447.240,25
Total	**$477.447.240,25**

Periodo	Total
0	$477.447.240,25
Total	

Actividad 1.1.5 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CASTILLETES

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$64.431.755,00
Total	**$64.431.755,00**

Periodo	Total
0	$64.431.755,00
Total	

Actividad 1.1.6 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR FLOR DEL PARAÍSO

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$730.858.760,01
Total	**$730.858.760,01**

Periodo	Total
0	$730.858.760,01
Total	

Actividad 1.1.7 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CERRO DE LA TETA

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$355.850.074,51
Total	**$355.850.074,51**

Periodo	Total
0	$355.850.074,51
Total	

Actividad 1.1.8 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR IRRAIPA

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.771.346.145,50
Total	**$1.771.346.145,50**

Periodo	Total
0	$1.771.346.145,50
Total	

Actividad 1.1.9 LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR JONJONCITO

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$2.418.924.961,73
Total	**$2.418.924.961,73**

Periodo	Total
0	$2.418.924.961,73
Total	

Alternativa: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES PARA SU RECUPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO EN COMUNIDADES INDÍGENAS PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDÍGENA DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De calendario	Inicio de la ejecución en una fecha incompatible con el plazo de 3,5 meses y la anualidad 2026.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Ejecución parcial de las 170 intervenciones; incumplimiento de la meta de 218.504 m³; obligaciones sin cierre físico y financiero; pérdida de la oportunidad de ejecutar dentro de la vigencia.	Definir la fecha máxima de inicio mediante programación retrospectiva desde el 31 de diciembre; verificar ruta crítica y capacidad de frentes antes del acta de inicio; controlar semanalmente avance físico, financiero y documental; activar un plan de recuperación cuando el pronóstico comprometa la fecha final.
	Operacionales	Diferencia material entre el espesor real de sedimentos y el parámetro tipológico de 0,40 m.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Subestimación o sobrestimación de cantidades; permanencia de sedimentos sin retirar; sobrecostos; desviación de la meta de capacidad útil recuperada.	Levantar secciones y cotas iniciales de cada vaso; determinar conjuntamente el espesor y volumen intervenible; diferenciar cantidad de diseño y cantidad ejecutada; aprobar mediante acta cualquier desviación antes de excavar o pagar; actualizar la proyección agregada de 218.504 m³ con las mediciones aceptadas.
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Ocurrencia de lluvias intensas o crecientes durante la intervención simultánea de los jagüeyes.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Inundación de vasos y frentes; suspensión de excavaciones; pérdida de trabajos parciales; reducción del volumen recuperado; retraso del cierre.	Programar los frentes con información meteorológica actualizada; mantener rutas de evacuación y puntos seguros para equipos; suspender el ingreso al vaso ante alertas; reprogramar semanalmente los frentes afectados y medir nuevamente las cantidades antes de reiniciar.

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
2-Componente (Productos)	Operacionales	Diferencia material entre el espesor real de sedimentos y el parámetro tipológico de 0,40 m.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Subestimación o sobrestimación de cantidades; permanencia de sedimentos sin retirar; sobrecostos; desviación de la meta de capacidad útil recuperada.	Levantar secciones y cotas iniciales de cada vaso; determinar conjuntamente el espesor y volumen intervenible; diferenciar cantidad de diseño y cantidad ejecutada; aprobar mediante acta cualquier desviación antes de excavar o pagar; actualizar la proyección agregada de 218.504 m³ con las mediciones aceptadas.
	Operacionales	Sobreexcavación del fondo o de los taludes	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Afectación de la estabilidad; daño de estratos de baja permeabilidad; aumento de cantidades no autorizadas; reducción de la calidad funcional del reservorio.	Materializar límites y cotas con estacas y referencias protegidas; guiar al operador con control topográfico; verificar diariamente tolerancias; detener la excavación ante desviaciones; restaurar la geometría aprobada antes de medir y recibir la unidad.
	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Geometrías o materiales heterogéneos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Desprendimiento de material hacia el vaso; pérdida de capacidad recuperada; riesgos para personas y animales; reprocesos y no recibo de la intervención.	Caracterizar superficialmente el material y la pendiente durante el replanteo; definir la sección de talud por sitio; evitar cortes abruptos y sobreexcavación; inspeccionar diariamente grietas y erosión; corregir zonas inestables antes del recibo; revisar nuevamente después de eventos de lluvia
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR BAHIA HONDA Riesgo: Confusión entre nombres, sectores o coordenadas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 2. Menor	Ejecución sobre un activo no elegible; duplicidad territorial; permanencia del jagüey priorizado sin atención; rechazo de cantidades y pagos.	Usar el código único del 1 al 170; validar comunidad, sector y coordenada con el listado oficial; obtener acta de la autoridad tradicional; tomar fotografía georreferenciada antes de movilizar maquinaria; exigir aprobación de identidad por la interventoría antes de abrir el frente.
	Administrativos	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CABO DE LA VELA Riesgo: Falta de concertación con la autoridad tradicional.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Tiempos improductivos de maquinaria y personal; costos adicionales de movilización; alteración de rutas; retraso acumulado de los frentes.	Contactar previamente a cada autoridad mediante el enlace territorial; realizar socialización culturalmente pertinente; formalizar acceso, horarios, manejo de animales y zonas sensibles en acta; no despachar equipos sin confirmación; disponer de una secuencia alterna de sitios concertados.
	Administrativos	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR URU Riesgo: Expediente individual incompleto o inconsistente al momento del recibo de un jagüey.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Imposibilidad de verificar identidad, cantidades o calidad; retención de pagos; rechazo del recibo; acumulación de pendientes al cierre contractual.	Usar un expediente estandarizado por código; cargar diariamente ficha, coordenada, actas, fotografías y bitácoras; aplicar lista de chequeo de contratista e interventoría; cerrar el archivo inmediatamente después de cada recibo; condicionar el pago a la completitud validada.
	Administrativos	Actividad/Entregable: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL PROYECTO Riesgo: Cobertura insuficiente de la interventoría para verificar	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Ejecución sin control oportuno; errores no detectados; mediciones controvertidas; menor calidad; retraso en recibos y pagos.	Conciliar el despliegue de residentes y comisiones topográficas con el número real de frentes; asignar responsable y agenda por sector; impedir actividades críticas sin presencia o autorización de control;

		simultáneamente los frentes activos.			escalonar operaciones de medición; usar evidencia georreferenciada y revisión semanal de cobertura.
	De calendario	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR WIMPESHI Riesgo: Corrección tardía de no conformidades detectadas en los frentes terminados.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Acumulación de trabajos pendientes; prolongación del recibo; costos adicionales; incumplimiento del cierre físico y financiero de la vigencia.	Registrar cada no conformidad dentro de las 24 horas siguientes; asignar responsable y plazo; revisar semanalmente su antigüedad; retener el recibo parcial del sitio hasta corregir; activar recursos adicionales cuando una desviación amenace la ruta crítica.
	De calendario	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR PORSHINA Riesgo: Corrección tardía de no conformidades detectadas en los frentes terminados.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Acumulación de trabajos pendientes; prolongación del recibo; costos adicionales; incumplimiento del cierre físico y financiero de la vigencia.	Registrar cada no conformidad dentro de las 24 horas siguientes; asignar responsable y plazo; revisar semanalmente su antigüedad; retener el recibo parcial del sitio hasta corregir; activar recursos adicionales cuando una desviación amenace la ruta crítica.
	De mercado	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR FLOR DEL PARAÍSO Riesgo: Disponibilidad insuficiente de bulldozers D6, operadores o servicios de cama baja para sostener los frentes simultáneos.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Rendimiento inferior al requerido; frentes inactivos; concentración excesiva de trabajo al final de la vigencia; incumplimiento del alcance y el plazo.	Conciliar el plan de equipos con las 42.674,81 horas de bulldozer previstas en los APU y el plazo de 3,5 meses; exigir compromisos verificables de disponibilidad; definir flota mínima, operadores de relevo y proveedores alternos; aprobar el plan de movilización antes del acta de inicio.
	Legales	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CARRIZAL Riesgo: Desbroce de vegetación fuera de la huella indispensable o en áreas culturalmente sensibles.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Afectación ambiental o cultural; conflicto con la comunidad; suspensión del frente; obligación de restauración o compensación.	Delimitar físicamente la huella autorizada; validar áreas sensibles con la autoridad tradicional; verificar permisos aplicables; supervisar el desbroce; detener la actividad y activar el protocolo social o ambiental ante cualquier hallazgo no previsto.
	Legales	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR TAROA Riesgo: Hallazgo arqueológico o cultural fortuito durante la excavación.	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 4. Mayor	Interrupción del frente; riesgo de afectación del patrimonio; modificación de la programación; requerimientos de la autoridad competente.	Capacitar al personal en reconocimiento y reporte; detener inmediatamente la actividad en el punto; aislar y proteger el hallazgo; informar a la autoridad competente y a la autoridad tradicional; documentar el evento; trasladar equipos a un frente alterno mientras se define el manejo.
	Operacionales	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR VÍA MANAURE Riesgo: Diferencias no	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Controversias de pago; indicador de resultado no confiable; sobrepago o subpago; imposibilidad de consolidar el volumen recuperado.	Comparar levantamientos inicial y final; suscribir mediciones conjuntas; mantener matriz de variaciones por sitio; justificar y aprobar técnicamente cada diferencia; consolidar el indicador únicamente con cantidades aceptadas por la

		conciliadas entre las cantidades de diseño, ejecutadas y aceptadas.			interventoría.
	Operacionales	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CASTILLETES Riesgo: Limpieza superficial incompleta antes del ingreso de la maquinaria de excavación.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Obstrucción de la operación; mezcla de residuos con sedimentos; reprocesos; menor calidad de la preparación del vaso y sus bordes.	Aplicar lista de chequeo por sitio; separar residuos, vegetación y material mineral; registrar fotografías de la superficie preparada; exigir recibo parcial de la interventoría antes de autorizar la excavación.
	Operacionales	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR TAPARAJIN Riesgo: Disposición del material retirado en un punto que bloquee drenajes o permita su retorno al jagüey.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Resedimentación; erosión concentrada; pérdida de capacidad útil; afectación de escorrentías; no recibo ambiental de la intervención.	Aprobar durante el replanteo el sitio de disposición o aprovechamiento; mantener retiro respecto del borde y de las rutas de escorrentía; conformar depósitos estables; aplicar control temporal de erosión; georreferenciar y fotografiar la ubicación final antes del recibo.
	Operacionales	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR IRRAIPA Riesgo: Imposibilidad de movilizar maquinaria pesada hasta alguno de los 170 puntos por condiciones reales de acceso.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Comunidades sin intervención; costos adicionales de transporte; daño de rutas; necesidad de reprogramación o ajuste técnico del alcance.	Realizar reconocimiento previo de cada ruta; verificar ancho, radios de giro, pendientes, capacidad de pasos y suelo; definir ruta y punto de descarga por sector; concertar accesos alternos; no despachar cama baja hasta que la ficha de accesibilidad sea aprobada.
	Operacionales	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CARDON-CARDON NORTE Riesgo: Error en el replanteo topográfico de límites, cotas, área o tipología del jagüey.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Cálculo incorrecto de cantidades; excavación fuera de límites; disputas de pago; incumplimiento de la geometría y del volumen previsto.	Usar equipos calibrados y puntos de control verificables; levantar la ficha con contratista e interventoría; efectuar comprobación independiente de cálculos; proteger las referencias de campo; prohibir el inicio de excavación sin plano o croquis, memoria y acta aprobados.
	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR JONJONCITO Riesgo: Atropellamiento, vuelco o colisión de maquinaria con trabajadores, habitantes o animales.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 5. Catastrófico	Lesiones graves o pérdida de vidas; daños a bienes; suspensión de actividades; investigaciones y responsabilidades legales; afectación de la relación comunitaria.	Implementar plan de tránsito interno y exclusión del frente; señalizar y aislar el vaso; asignar vigía para maniobras; concertar horarios seguros; inspeccionar accesos diariamente; realizar charla preoperacional; mantener capacidad de primeros auxilios, comunicación y evacuación conforme al SG-SST.
	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos,	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4.	Contaminación de suelo y agua; retiro adicional de material; interrupción del frente; costos de limpieza; reporte y posible actuación ambiental.	Abastecer y mantener equipos fuera del vaso y de drenajes; usar contención secundaria; inspeccionar mangueras y conexiones; mantener

	térmicos	SECTOR PORPORTIN Riesgo: Derrame de combustible o lubricante dentro del vaso o en una ruta de escorrentía.	Mayor		kits de derrames y personal entrenado; detener, contener, recuperar, disponer y reportar inmediatamente cualquier incidente.
	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Actividad/Entregable: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES SECTOR CERRO DE LA TETA Riesgo: Falla mecánica prolongada de un bulldozer durante la remoción de sedimentos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Paralización del frente; personal ocioso; pérdida de rendimiento; movilización extraordinaria; retraso de los sitios dependientes del equipo.	Ejecutar mantenimiento preventivo y revisión preoperacional diaria; mantener repuestos críticos y asistencia técnica; establecer tiempo máximo contractual de reposición; disponer de equipo sustituto; redistribuir la programación territorial cuando la reparación supere el umbral definido.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Liberación de recursos por costos evitados de transporte de agua para usos agropecuarios en las 170 comunidades beneficiarias con jagüeyes rehabilitados.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Metros cúbicos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Volumen anual de agua lluvia almacenado y aprovechado que sustituye el transporte externo de agua para usos agropecuarios.

Descripción Valor Unitario: Costo de mercado evitado por transportar un metro cúbico de agua hasta las comunidades beneficiarias

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	109.252,00	$43.071,32	$4.705.627.852,64
2	109.252,00	$43.071,32	$4.705.627.852,64
3	109.252,00	$43.071,32	$4.705.627.852,64
4	109.252,00	$43.071,32	$4.705.627.852,64
5	109.252,00	$43.071,32	$4.705.627.852,64

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$4.705.627.852,64	$4.705.627.852,64
2	$4.705.627.852,64	$4.705.627.852,64
3	$4.705.627.852,64	$4.705.627.852,64
4	$4.705.627.852,64	$4.705.627.852,64
5	$4.705.627.852,64	$4.705.627.852,64

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$10.307.105.384,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-10.307.105.384,8
1	$3.764.502.282,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.764.502.282,1
2	$3.764.502.282,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.764.502.282,1
3	$3.764.502.282,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.764.502.282,1
4	$3.764.502.282,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.764.502.282,1
5	$3.764.502.282,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.764.502.282,1

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES PARA SU RECUPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO EN COMUNIDADES INDÍGENAS PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDÍGENA DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA					
$4.335.495.672,70	24,13 %	$1,42	$897.831,48	$10.307.105.384,80	$966.467.755,82

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para proyectos de adecuación de tierras (Producto principal del proyecto)	$10.307.105.384,80

03 - Decisión

Alternativa

LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN JAGÜEYES PARA SU RECUPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO EN COMUNIDADES INDÍGENAS PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDÍGENA DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA

04 - Alcance

El proyecto, localizado en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira, tiene como objetivo general aumentar la capacidad útil de almacenamiento de agua lluvia en los jagüeyes de las comunidades indígenas, mediante el mejoramiento de las condiciones físicas y operativas de sus vasos y taludes. Para alcanzar este propósito se prestará el servicio de apoyo financiero para proyectos de adecuación de tierras, correspondiente al producto principal de adecuación de reservorios de agua de uso agropecuario, cuya meta es ejecutar un proyecto, medido en número de proyectos. Con esta intervención se incrementará en 218.504 metros cúbicos la capacidad útil de almacenamiento de agua lluvia de los jagüeyes intervenidos.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones físicas y operativas de los vasos y taludes de los jagüeyes

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para proyectos de adecuación de tierras (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Proyectos financiados y cofinanciados

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 9/09/2026 6:07:28 p. m.

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo financiero para proyectos de adecuación de tierras (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	La Guajira	Uribia	Resguardo	Alta Y Media Guajira	
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	12.883.881.731,00	12.883.881.731,00	1,0000	1,0000	11.480

Impreso el 9/09/2026 6:07:28 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
Grupos étnicos - Comunidades Indígenas	No Asociado A Organización	No Asociado a Acuerdo	$12.883.881.731,00
	Total Categoría	Total Categoría	$12.883.881.731,00
TOTAL POLITICA TRANSVERSAL			$12.883.881.731,00