

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL								
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]								
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. FLORIDA GRANDE								
1		REDES DE TUBERÍA						
	1,1			Localización y replanteo	m	5.258,00	\$ 3.915,00	\$ 20.585.702,00
	1,2			Excavaciones varias sin clasificar en zanja.	m3	525,80	\$ 47.472,00	\$ 24.961.030,00
	1,3			Suministro e instalación tubería PVC de 1/2" Presión RDE 13.5, incluye acc	m	2.500,00	\$ 12.883,00	\$ 32.208.000,00
	1,4			Suministro e instalación tubería PVC de 2" RDE 21, incluye accesorios	m	2.558,00	\$ 39.489,00	\$ 101.013.170,00
	1,5			Suministro e instalación tubería PVC de 3" RDE 21, incluye accesorios	m	200,00	\$ 80.850,00	\$ 16.170.000,00
	1,6			Relleno con material proveniente de la excavación	m3	420,64	\$ 36.400,00	\$ 15.311.432,00
Subtotal								\$ 210.249.334,00
2		TANQUE DE ALMACENAMIENTO						
	2,1			Excavaciones varias sin clasificar a mano	m3	15,65	\$ 47.472,00	\$ 742.945,00
	2,2			Solado de limpieza en concreto simple 2.000 P.S.I. con espesor de 0.05m	m2	13,25	\$ 88.214,00	\$ 1.168.840,00
	2,3			Concreto simple impermeabilizado 4000 P.S.I. para muros, losa inferior y losa superior. Incluye formaleta. No incluye acero.	m3	13,03	\$ 2.037.993,00	\$ 26.555.049,00
	2,4			Corte, figurado y colocación de acero de refuerzo corrugado 60.000 P.S.I.	kg	1.879,89	\$ 15.172,00	\$ 28.521.842,00
	2,5			Caja de salida en concreto reforzado 08*0.8, espesor: 0.10m	und	1,00	\$ 952.323,00	\$ 952.324,00
	2,6			Suministro e instalacón de tubería sanitaria PVC 4"	m	20,00	\$ 176.906,00	\$ 3.538.129,00
	2,7			Suministro e instalacón de válvula de 4"	und	1,00	\$ 490.728,00	\$ 490.729,00
Subtotal								\$ 61.969.858,00
2. ANDES ALTOS								
1		REDES DE TUBERÍA						
	1,1			Localización y replanteo	m	3.192,00	\$ 3.915,00	\$ 12.497.062,00
	1,2			Excavaciones varias sin clasificar en zanja.	m3	319,20	\$ 47.472,00	\$ 15.153.215,00
	1,3			Suministro e instalacón tubería PVC de 1/2" Presión RDE 13.5, incluye accesorios.	m	1.000,00	\$ 12.883,00	\$ 12.883.200,00
	1,4			Suministro e instalacón tubería PVC de 1 1/2" RDE 21, incluye accesorios.	m	2.000,00	\$ 29.093,00	\$ 58.185.600,00
	1,5			Suministro e instalacón tubería PVC de 2" RDE 21, incluye accesorios	m	192,00	\$ 39.489,00	\$ 7.581.910,00
	1,6			Relleno con material proveniente de la excavación	m3	287,28	\$ 36.400,00	\$ 10.457.083,00
Subtotal								\$ 116.758.070,00
2		TANQUE DE ALMACENAMIENTO						
	2,1			Excavaciones varias sin clasificar a mano	m3	15,65	\$ 47.472,00	\$ 742.944,00
	2,2			Solado de limpieza en concreto simple 2.000 P.S.I. con espesor de 0.05m	m2	13,25	\$ 88.214,00	\$ 1.168.840,00
	2,3			Concreto simple impermeabilizado 4000 P.S.I. para muros, losa inferior y losa superior. Incluye formaleta. No incluye acero.	m3	13,03	\$ 2.037.993,00	\$ 26.555.048,00
	2,4			Corte, figurado y colocación de acero de refuerzo corrugado 60.000 P.S.I.	kg	1.879,89	\$ 15.172,00	\$ 28.521.842,00
	2,5			Caja de salida en concreto reforzado 08*0.8, espesor: 0.10m	und	1,00	\$ 952.323,00	\$ 952.323,00
	2,6			Suministro e instalacón de tubería sanitaria PVC 4"	m	20,00	\$ 176.906,00	\$ 3.538.129,00
	2,7			Suministro e instalacón de válvula de 4"	und	1,00	\$ 490.728,00	\$ 490.728,00
Subtotal								\$ 61.969.854,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 450.947.116,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 450.947.116,00
VALOR TOTAL	\$ 450.947.116,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	24%
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	3%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	32%