MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

				FECHA		**Jul-26**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - SANTANDER**						
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	**1.2**	**DESCRIPCION**	**CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE**	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**163800.00**

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Motoniveladora		$ 230,000.00	0.00290	$ 665.85
	Vibrocompactador		$ 150,000.00	0.00290	$ 434.25
	HERRAMIENTA MENOR (%)			5.00%	$ 3.82
				SUBTOTAL $	**$ 1,103.92**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
	Transporte de equipo	GL	1.000			$ 83.00	83
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	**$ 83.00**

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Obrero (2)	$ 130,000.00	185	$ 240,500.00	3,150.00	$ 76.35
					SUBTOTAL $	$ 76.35
					TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 1,263.27**

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	29%	$ 366.35
IMPREVISTOS	1%	$ 12.63
UTILIDAD	5%	$ 63.16
	SUBTOTAL $	**$ 442.14**
	Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	**$ 1,705.00**

Brayan Calderon Pacheco

ING BRAYAN CALDERON PACHECO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Proyectó y revisó: Alejandra Maria Del Pilar Olivares Velasco - CPS Apoyo técnico Secretaria de Planeacion e Infraestructura