MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

				FECHA		Jul-26	
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - SANTANDER						
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	1.3	DESCRIPCION	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA CANALES, CUNETAS Y AMPLIACIÓN DE CALZADA Y REMOCION DE DERRUMBES (SIN RETIRO)	UNIDAD	M3	CANTIDAD	720.00

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Minicargador		$ 105,000.00	0.17200	$ 18,060.00
	HERRAMIENTA MENOR (%)				$ 181.00
				SUBTOTAL $	$ 18,241.00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Obrero	$ 70,000.00	185	$ 129,500.00	118.10	$ 1,096.53
					SUBTOTAL $	$ 1,096.53
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 19,337.53

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	29%	$ 5,607.88
IMPREVISTOS	1%	$ 193.38
UTILIDAD	5%	$ 966.88
	SUBTOTAL $	$ 6,768.13
	Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	$ 26,106.00

Brayan calderon Pacheco

ING BRAYAN CALDERON PACHECO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Proyectó y revisó: Alejandra Maria Del Pilar Olivares Velasco - CPS Apoyo técnico Secretaria de Planeacion e Infraestructura