DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.01	Pintura Para Exteriores Impermeabilizante	M2	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 988,13
	Andamios		$ 680,63	0,67	$ 1.020,95
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 2.009,07

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Pintura para exteriores impermeabilizante	Galon	0,050	$ 126.732,86	$ 6.336,64
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 6.336,64

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	AYUDANTE	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	16,00	$ 6.637,50
	OFICIAL	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	16,00	$ 13.125,00
					SUBTOTAL $	$ 19.762,50
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 28.108,00

A	29%	8151,32
I	1%	281,08
U	5%	1405,4
TOTAL		$ 37.945,80

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.02	Pintura Esmalte Para Puertas y Ventanas	m2	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 790,50
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 790,50

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Esmalte Doméstico	Galon	0,060	$ 117.012,46	$ 7.020,75
	Pintura Epóxica	Galon	0,060	$ 178.778,98	$ 10.726,74
	Thinner	Galon	0,040	$ 27.275,47	$ 1.091,02
	Lija de agua No. 100	UN	1,000	$ 1.966,38	$ 1.966,38
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 20.804,89

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	AYUDANTE	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	20,00	$ 5.310,00
	OFICIAL	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	20,00	$ 10.500,00
					SUBTOTAL $	$ 15.810,00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 37.405,00

A	29%	10847,45
I	1%	374,05
U	5%	1870,25
TOTAL		$ 50.496,75

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.03	Pintura Vinilo Tipo 1	m2	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 790,50
	Andamios		$ 680,63	0,83	$ 816,76
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 1.607,26

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Vinilo Tipo 1 (viniltex)	GAL	0,020	$ 112.671,72	$ 2.253,43
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 2.253,43

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Ayudante	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	20,00	$ 5.310,00
	Oficial	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	20,00	$ 10.500,00
					SUBTOTAL $	$ 15.810,00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 19.671,00

A	29%	5704,59
I	1%	196,71
U	5%	983,55
TOTAL		$ 26.555,85

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.04	Mortero pulido para piso	M2	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 1.244,88
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 1.244,88

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
301	Cemento gris	KG	2,500	$ 806,18	$ 2.015,45
304	Arena	M3	0,015	$ 90.292,20	$ 1.354,38
303	Agua (consumo en obra)	Galón	0,172	$ 282,27	$ 48,55
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 3.418,38

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	AYUDANTE	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	12,70	$ 8.362,20
	OFICIAL	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	12,70	$ 16.535,43
					SUBTOTAL $	$ 24.897,64
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 29.561,00

A	29%	8572,69
I	1%	295,61
U	5%	1478,05
TOTAL		$ 39.907,35

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.05	Desmonte de Cubierta	M2	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 752,86
	Andamios	Und	$ 680,63	0,42	$ 1.607,15
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 2.360,01

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	AYUDANTE	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	21,00	$ 5.057,14
	OFICIAL	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	21,00	$ 10.000,00
					SUBTOTAL $	$ 15.057,14
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 17.417,00

A	29%	5050,93
I	1%	174,17
U	5%	870,85
TOTAL		$ 23.512,95

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.06	Suministro e Instalación de Teja Ethernit	M2	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 1.581,00
	Andamios	Und	$ 680,63	0,42	$ 1.633,51
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 3.214,51

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Teja Ethernit Perfil 7	M2	1,100	$ 22.000,00	$ 24.200,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 24.200,00

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	AYUDANTE	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	10,00	$ 10.620,00
	OFICIAL	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	10,00	$ 21.000,00
					SUBTOTAL $	$ 31.620,00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 59.035,00

A	29%	17120,15
I	1%	590,35
U	5%	2951,75
TOTAL		$ 79.697,25

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.07	Filtro frances seccion de 0,45mx0,65m incluye geotextil no tejido, tuberia perforada con filtro de 4 pulgadas, piedra filtro de 4 pulgadas	MI	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 2.459,35
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 2.459,35

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Tuberia de Drenaje de 4"	MI	1,000	$ 15.000,00	$ 15.000,00
	Geotextil NT 1600	M2	2,650	$ 4.000,00	$ 10.600,00
	Triturado 3/4"	M3	0,293	$ 100.000,00	$ 29.250,00
				SUBTOTAL $	$ 54.850,00

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Oficial	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	6,43	$ 32.666,89
	Ayudante	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	6,43	$ 16.520,11
					SUBTOTAL $	$ 49.187,00

	TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 106.496,00
A	29%	30883,84
I	1%	1064,96
U	5%	5324,8
	TOTAL	$ 143.769,60

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.08	Impermeabilizacion de Viga Canal con Impermeabilizante Elastomerico	ML	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 1.229,66
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 1.229,66

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Impermeabilizante Elastomerico	Kg	0,500	$ 25.000,00	$ 12.500,00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 12.500,00

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Ayudante	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	12,86	$ 8.259,95
	Oficial	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	12,86	$ 16.333,23
					SUBTOTAL $	$ 24.593,18

	TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 38.323,00
A	29%	11113,67
I	1%	383,23
U	5%	1916,15
TOTAL		$ 51.736,05

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.09	Pintura Epoxica para pisos	m2	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 790,50
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 790,50

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Pintura Epóxica Base solvente Para pisos (Incluye Catalizador)	Galon	0,100	$ 270.000,00	$ 27.000,00
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 27.000,00

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	AYUDANTE	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	20,00	$ 5.310,00
	OFICIAL	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	20,00	$ 10.500,00
					SUBTOTAL $	$ 15.810,00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 43.601,00

A	29%	12644,29
I	1%	436,01
U	5%	2180,05
TOTAL		$ 58.861,35

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.10	Pintura Epoxica a base de agua (Para Paredes)	m2	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 790,50
	Andamios		$ 680,63	0,83	$ 816,76
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 1.607,26

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Pintura Epóxica de alta asepsia Base Agua (Incluye Catalizador)	Galon	0,077	$ 183.100,00	$ 14.084,62
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 14.084,62

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	AYUDANTE	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	20,00	$ 5.310,00
	OFICIAL	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	20,00	$ 10.500,00
					SUBTOTAL $	$ 15.810,00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 31.502,00

A	29%	9135,58
I	1%	315,02
U	5%	1575,1
TOTAL		$ 42.527,70

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.11	Reparación de Puerta Principal	GLB	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 19.674,66
	Equipo de soldadura	Día	$ 50.000,00	1,25	$ 40.000,00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 59.674,66

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Lija de agua No. 100	UN	5,000	$ 1.966,38	$ 9.831,90
	Anticorrosivo	Galon	0,250	$ 75.712,47	$ 18.928,12
	Esmalte Doméstico	Galon	0,250	$ 117.012,46	$ 29.253,12
	Thinner	Galon	0,250	$ 27.275,47	$ 6.818,87
	Soldadura E-6013 1/8"	KG	1,000	$ 18.000,00	$ 18.000,00
	Bisagra pesada de nudo 5/8"	Und	3,000	$ 16.000,00	$ 48.000,00
	Disco de corte / pulido 4-1/2"	Und	2,000	$ 8.000,00	$ 16.000,00
				SUBTOTAL $	$ 146.832,00

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Ayudante	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	0,80	$ 132.159,98
	Oficial	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	0,80	$ 261.333,30
					SUBTOTAL $	$ 393.493,29
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 600.000,00

A	29%	174000
I	1%	6000
U	5%	30000
TOTAL		$ 810.000,00

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.12	Suministro e instalación de fachaleta	M2	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 1.639,56
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 1.639,56

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Fachaleta rustica (57 und./ m2)	M2	1,020	$ 45.000,00	$ 45.900,00
	Mortero 1:3 normal	M3	0,020	$ 627.397,68	$ 12.547,95
	Boquilla	KG	0,050	$ 6.500,00	$ 325,00
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 58.772,95

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	AYUDANTE	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	9,64	$ 11.013,39
	Oficial	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	9,64	$ 21.777,89
					SUBTOTAL $	$ 32.791,28
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 93.204,00

A	29%	27029,16
I	1%	932,04
U	5%	4660,2
TOTAL		$ 125.825,40

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.13	Suministro e Instalación de Meson en Acero Inoxidable	UND	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 6.148,32
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 6.148,32

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Meson en Acero Inoxidable	Galon	1,000	$ 300.000,00	$ 300.000,00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 300.000,00

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Ayudante	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	2,57	$ 41.299,93
	Oficial	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	2,57	$ 81.666,53
					SUBTOTAL $	$ 122.966,46

	TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 429.115,00
A	29%	124443,35
I	1%	4291,15
U	5%	21455,75
	TOTAL	$ 579.305,25

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.14	Pintura Vinilo Tipo 1 con Tratamiento de Superficies	M2	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 1.639,55
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 1.639,55

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Vinilo Tipo 1 (viniltex)	M2	0,020	$ 112.671,72	$ 2.253,43
	Invecryl	kg	0,020	$ 20.500,00	$ 410,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 2.663,43

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Ayudante	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	9,64	$ 11.013,30
	Oficial	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	9,64	$ 21.777,72
					SUBTOTAL $	$ 32.791,02

	TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 37.094,00
A	29%	10757,26
I	1%	370,94
U	5%	1854,7
	TOTAL	$ 50.076,90

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.15	Pintura Vinilo Tipo 1 con Tratamiento de Superficies Lineal	ML	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 983,75
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 983,75

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Vinilo Tipo 1 (viniltex)	M2	0,008	$ 112.671,72	$ 901,37
	Invecryl	kg	0,008	$ 20.500,00	$ 164,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 1.065,37

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Ayudante	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	16,07	$ 6.608,14
	Oficial	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	16,07	$ 13.066,94
					SUBTOTAL $	$ 19.675,08

	TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 21.724,00
A	29%	6299,96
I	1%	217,24
U	5%	1086,2
	TOTAL	$ 29.327,40

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.16	Mantenimiento de Domo (Incluye cambio de Policarbonato Alveolar y Mantenimiento a Estructura)	M2	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 819,78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 819,78

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Esmalte Doméstico	Galon	0,030	$ 117.012,46	$ 3.510,37
	Pintura Epóxica	Galon	0,030	$ 178.778,98	$ 5.363,37
	Thinner	Galon	0,030	$ 27.275,47	$ 818,26
	Lija de agua No. 100	UN	1,000	$ 1.966,38	$ 1.966,38
	Lamina de Policarbonato Alveolar 6mm	M2	1,000	$ 55.000,00	$ 55.000,00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 66.658,39

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Ayudante	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	19,29	$ 5.506,69
	Oficial	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	19,29	$ 10.888,94
					SUBTOTAL $	$ 16.395,63

	TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 83.874,00
A	29%	24323,46
I	1%	838,74
U	5%	4193,7
TOTAL		$ 113.229,90

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE OCAMONTE

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - SECRETARIA DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.17	Reparación de Puerta Principal (Incluye Lijado, Sellador y Pintura)	GLB	

I. EQUIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 144.063,93
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 144.063,93

II. MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	Lija para madera	Und	25,000	$ 1.240,55	$ 31.013,75
	Tapaporos Para Madera	Gal	0,222	$ 148.900,00	$ 33.088,89
	Pintura - Barniz	Galon	0,059	$ 213.516,72	$ 12.559,81
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 76.662,45

III. TRANSPORTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Ayudante	$ 59.000,00	80,00%	$ 106.200,00	0,11	$ 967.715,99
	Oficial	$ 116.666,67	80,00%	$ 210.000,00	0,11	$ 1.913.562,69
					SUBTOTAL $	$ 2.881.278,67

TOTAL COSTO DIRECTO $		$ 3.102.005,05
A	29%	899581,4655
I	1%	31020,05053
U	5%	155100,2527
TOTAL		$ 4.187.706,82