REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE CASABIANCA

ANEXOS DEL ESTUDIO PREVIO

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-MC-008-2026

OBJETO:
"REPOSICIÓN DE TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADOS EN LA CARRERA 3, ENTRE LAS CALLES 1N Y 2 DEL BARRIO NEIRA, Y EN EL BARRIO MIRADOR DE CALDAS, DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

OCTUBRE DE 2026

CONTENIDO

Anexo 1. Especificaciones técnicas y cantidades de obra por frente.
Anexo 2. Análisis del sector.
Anexo 3. Presupuesto oficial por frente de obra, análisis de precios unitarios y cuadro de cuadrillas de mano de obra 2026.
Anexo 4. Matriz de riesgos.
Anexo 5. Análisis de acuerdos comerciales.
Anexo 6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ____ de 2026.
Anexo 7. Formato de propuesta económica.
Anexo 8. Formatos para los proponentes.

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA

Las obras objeto del contrato se ejecutarán en dos frentes, con las siguientes actividades, unidades y cantidades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	FRENTE 1: CARRERA 3 ENTRE CALLES 1N Y 2, BARRIO NEIRA		
1-1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.	ML	111,2
1-2.1	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO, CON ESPESORES INFERIORES O IGUALES A 20 CM. INCLUYE CORTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A SITIO DE DISPOSICIÓN NO MAYOR DE 10 KM.	M2	88,96
1-3.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE 0 A 4,00 M EN SECO, EN MATERIAL COMÚN Y CONGLOMERADO.	M3	93,408
1-3.2	RETIRO Y CARGUE DE SOBRANTES AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL HASTA 10 KM.	M3	40,032
1-4.1	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN.	M3	53,376
1-4.2	SUMINISTRO DE RECEBO DEL SECTOR, COMPACTADO CON MEDIO MECÁNICO.	M3	40,032
1-4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA APOYO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA.	M3	6,672
1-5.1	MANEJO DE AGUAS CON DIÁMETROS DE 8" A 12".	GL	1
1-5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE 8".	ML	28
1-5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE 14".	ML	83,2
1-5.4	DOMICILIARIA, LONGITUD MÁXIMA 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, TUBERÍA, MATERIAL DE ATRAQUE, RELLENO, SILLA YEE DE 6" X 8", CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 X 60 CM EN CONCRETO DE 2.500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, CORTES Y RESANES DE VÍA Y ANDENES.	UND	7
1-5.5	DOMICILIARIA, LONGITUD MÁXIMA 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, TUBERÍA, MATERIAL DE ATRAQUE, RELLENO, SILLA YEE DE 6" X 14", CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 X 60 CM EN CONCRETO DE 2.500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, CORTES Y RESANES DE VÍA Y ANDENES.	UND	12
1-6.1	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE MURO DE 0,15 M, ALTURA MÁXIMA DE 2,00 M, TAPA CON ARO EN HIERRO.	UND	4
1-7.1	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 3.000 PSI, ESPESOR 20 CM. INCLUYE MANEJO DE JUNTAS.	M2	84,16
	FRENTE 2: BARRIO MIRADOR DE CALDAS		
2-1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.	ML	63,7
2-2.1	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO, CON ESPESORES INFERIORES O IGUALES A 20 CM. INCLUYE CORTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A SITIO DE DISPOSICIÓN NO MAYOR DE 10 KM.	M2	50,96
2-3.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.	M3	49,686
2-3.2	RETIRO Y CARGUE DE SOBRANTES AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL HASTA 10 KM.	M3	15,288
2-4.1	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN.	M3	34,398
2-4.2	SUMINISTRO DE RECEBO DEL SECTOR, COMPACTADO CON MEDIO MECÁNICO.	M3	15,288
2-4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA APOYO.	M3	3,822
2-5.1	MANEJO DE AGUAS CON DIÁMETROS DE 8" A 12".	GL	1
2-5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE 8".	ML	63,7
2-5.3	DOMICILIARIA, LONGITUD MÁXIMA 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, TUBERÍA, MATERIAL DE ATRAQUE, RELLENO, SILLA YEE DE 6" X 8", CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 X 60 CM EN CONCRETO DE 2.500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, CORTES Y RESANES DE VÍA Y ANDENES.	UND	10

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2-6.1	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE MURO DE 0,15 M, ALTURA MÁXIMA DE 2,00 M, TAPA CON ARO EN HIERRO.	UND	3
2-7.1	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 3.000 PSI, ESPESOR 20 CM. INCLUYE MANEJO DE JUNTAS.	M2	35,52

CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

1. Lugar de ejecución: casco urbano del municipio de Casabianca, Tolima. Frente 1: Carrera 3 entre Calles 1N y 2, barrio Neira. Frente 2: barrio Mirador de Caldas.
2. Normas técnicas: las obras se ejecutarán conforme al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS (Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y sus modificaciones), las normas técnicas colombianas aplicables a tuberías, concretos y agregados, y las especificaciones de cada ítem del presupuesto oficial.
3. Materiales: la tubería corrugada, los accesorios y las sillas yee serán nuevos y contarán con certificado de conformidad de producto. Los concretos tendrán la resistencia indicada en cada ítem (2.500 psi para cajas de inspección y 3.000 psi para tapas, pozos y placas).
4. Excavaciones y rellenos: se ejecutarán con las protecciones necesarias para la estabilidad de las zanjas; los rellenos se compactarán por capas y se verificarán con ensayos de densidad de campo. La tubería se apoyará sobre cama de arena.
5. Pruebas: antes de los rellenos se harán pruebas de estanqueidad e inspección de alineamiento y pendiente de la tubería y de los pozos, con presencia de la supervisión.
6. Manejo de aguas y continuidad del servicio: el contratista garantizará el manejo provisional de las aguas residuales y la reconexión de todas las acometidas domiciliarias existentes.
7. Señalización y tránsito: cada frente contará con señalización, cerramiento y pasos peatonales conforme al Manual de Señalización Vial vigente del Ministerio de Transporte.
8. Residuos de construcción y demolición: los escombros y sobrantes se dispondrán en sitios autorizados, conforme a la Resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
9. Garantía de estabilidad y calidad de la obra: la exigida en el estudio previo (20% del valor final del contrato, con vigencia de cinco (5) años desde el recibo final de la obra).

ANEXO 2
ANÁLISIS DEL SECTOR

El análisis del sector económico y de los oferentes, elaborado de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se presenta en documento separado denominado "Estudio del Sector – Alcantarillado Neira y Mirador de Caldas 2026", que hace parte integral del estudio previo. Contiene el contexto económico 2026, los aspectos generales del mercado, los aspectos técnicos y regulatorios, el estudio de la demanda, el estudio de la oferta, el presupuesto oficial, el análisis de los requisitos habilitantes, la matriz de riesgos, las garantías y el análisis de acuerdos comerciales.

ANEXO 3
PRESUPUESTO OFICIAL, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y CUADRO DE CUADRILLAS

El presupuesto oficial fue elaborado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura mediante análisis de precios unitarios, con precios de materiales, equipos, transporte y cuadrillas de mano de obra de 2026, más un AIU del 30% sobre el costo directo (administración 24%, imprevistos 1% y utilidad 5%).

El presupuesto oficial por frente de obra es el siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	FRENTE 1: CARRERA 3 ENTRE CALLES 1N Y 2, BARRIO NEIRA				
1-1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.	ML	111,2	$ 2.574	$ 286.229
1-2.1	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO, CON ESPESORES INFERIORES O IGUALES A 20 CM. INCLUYE CORTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A SITIO DE DISPOSICIÓN NO MAYOR DE 10 KM.	M2	88,96	$ 81.366	$ 7.238.319
1-3.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE 0 A 4,00 M EN SECO, EN MATERIAL COMÚN Y CONGLOMERADO.	M3	93,408	$ 46.946	$ 4.385.132
1-3.2	RETIRO Y CARGUE DE SOBRANTES AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL HASTA 10 KM.	M3	40,032	$ 50.724	$ 2.030.583
1-4.1	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN.	M3	53,376	$ 51.222	$ 2.734.025
1-4.2	SUMINISTRO DE RECEBO DEL SECTOR, COMPACTADO CON MEDIO MECÁNICO.	M3	40,032	$ 147.442	$ 5.902.398
1-4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA APOYO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA.	M3	6,672	$ 257.071	$ 1.715.178
1-5.1	MANEJO DE AGUAS CON DIÁMETROS DE 8" A 12".	GL	1	$ 402.957	$ 402.957
1-5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE 8".	ML	28	$ 132.249	$ 3.702.972
1-5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE 14".	ML	83,2	$ 295.256	$ 24.565.299
1-5.4	DOMICILIARIA, LONGITUD MÁXIMA 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, TUBERÍA, MATERIAL DE ATRAQUE, RELLENO, SILLA YEE DE 6" X 8", CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 X 60 CM EN CONCRETO DE 2.500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, CORTES Y RESANES DE VÍA Y ANDENES.	UND	7	$ 2.062.878	$ 14.440.146
1-5.5	DOMICILIARIA, LONGITUD MÁXIMA 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, TUBERÍA, MATERIAL DE ATRAQUE, RELLENO, SILLA YEE DE 6" X 14", CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 X 60 CM EN CONCRETO DE 2.500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, CORTES Y RESANES DE VÍA Y ANDENES.	UND	12	$ 2.454.555	$ 29.454.660
1-6.1	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE MURO DE 0,15 M, ALTURA MÁXIMA DE 2,00 M, TAPA CON ARO EN HIERRO.	UND	4	$ 4.943.446	$ 19.773.784
1-7.1	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 3.000 PSI, ESPESOR 20 CM. INCLUYE MANEJO DE JUNTAS.	M2	84,16	$ 241.510	$ 20.325.482
	FRENTE 2: BARRIO MIRADOR DE CALDAS				
2-1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.	ML	63,7	$ 2.574	$ 163.964
2-2.1	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO, CON ESPESORES INFERIORES O IGUALES A 20 CM. INCLUYE CORTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A SITIO DE DISPOSICIÓN NO MAYOR DE 10 KM.	M2	50,96	$ 81.366	$ 4.146.411
2-3.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.	M3	49,686	$ 56.535,60	$ 2.809.028
2-3.2	RETIRO Y CARGUE DE SOBRANTES AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL HASTA 10 KM.	M3	15,288	$ 50.724	$ 775.469
2-4.1	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN.	M3	34,398	$ 51.222	$ 1.761.934
2-4.2	SUMINISTRO DE RECEBO DEL SECTOR, COMPACTADO CON MEDIO MECÁNICO.	M3	15,288	$ 147.442	$ 2.254.093
2-4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA APOYO.	M3	3,822	$ 257.071	$ 982.525

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2-5.1	MANEJO DE AGUAS CON DIÁMETROS DE 8" A 12".	GL	1	$ 200.000	$ 200.000
2-5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE 8".	ML	63,7	$ 132.249	$ 8.424.261
2-5.3	DOMICILIARIA, LONGITUD MÁXIMA 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, TUBERÍA, MATERIAL DE ATRAQUE, RELLENO, SILLA YEE DE 6" X 8", CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 X 60 CM EN CONCRETO DE 2.500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, CORTES Y RESANES DE VÍA Y ANDENES.	UND	10	$ 2.062.878	$ 20.628.780
2-6.1	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE MURO DE 0,15 M, ALTURA MÁXIMA DE 2,00 M, TAPA CON ARO EN HIERRO.	UND	3	$ 4.943.446	$ 14.830.338
2-7.1	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 3.000 PSI, ESPESOR 20 CM. INCLUYE MANEJO DE JUNTAS.	M2	35,52	$ 241.510	$ 8.578.435
COSTO DIRECTO FRENTE 1					**$ 136.957.164**
AIU FRENTE 1 (A 24% + I 1% + U 5%)					**$ 41.087.149**
VALOR TOTAL FRENTE 1					**$ 178.044.313**
COSTO DIRECTO FRENTE 2					**$ 65.555.238**
AIU FRENTE 2 (A 24% + I 1% + U 5%)					**$ 19.666.571**
VALOR TOTAL FRENTE 2					**$ 85.221.809**
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 202.512.402**
ADMINISTRACIÓN (24%)					**$ 48.602.976**
IMPREVISTOS (1%)					**$ 2.025.124**
UTILIDAD (5%)					**$ 10.125.620**
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL					**$ 263.266.122**

Nota: Se adjuntan los presupuestos de cada frente, los análisis de precios unitarios de cada ítem y el cuadro de cuadrillas de mano de obra 2026 elaborados por la Secretaría de Planeación e Infraestructura.

ANEXO 4
MATRIZ DE RIESGOS

Los riesgos previsibles del proceso se identifican, valoran y asignan de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la identificación y cobertura del riesgo de Colombia Compra Eficiente:

N.º	ETAPA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROB.	IMP.	VALOR	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO / MITIGACIÓN
1	Planeación	Errores en cantidades de obra, diseños o presupuesto del proceso	2	3	5	Medio	Municipio	Revisión técnica previa; publicación del proyecto de pliego y respuesta a observaciones
2	Selección	Baja participación de oferentes o declaratoria de desierto del proceso	2	3	5	Medio	Municipio	Requisitos habilitantes proporcionales soportados en el análisis del sector
3	Selección	Ofertas con precios artificialmente bajos	2	3	5	Medio	Municipio	Aplicación del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015
4	Contratación	Demora en la suscripción del contrato, la constitución de garantías o la firma del acta de inicio	2	4	6	Medio	Contratista	Plazos definidos en el cronograma; garantía de seriedad de la oferta
5	Ejecución	Hallazgo de redes de acueducto, energía o telecomunicaciones no previstas en la zona de excavación	3	3	6	Medio	Compartido	Verificación previa de redes; coordinación con las empresas de servicios públicos; ajuste del programa
6	Ejecución	Condiciones del suelo diferentes a las previstas (roca, nivel freático, inestabilidad de taludes)	2	4	6	Medio	Compartido	Inspección previa; entibado y achique cuando se requieran; mayores cantidades aprobadas por la supervisión
7	Ejecución	Interrupción del servicio de alcantarillado o reboses durante la construcción	3	4	7	Alto	Contratista	Manejo provisional de aguas; trabajo por tramos; coordinación con el prestador
8	Ejecución	Accidentes de trabajo en excavaciones o con equipos	2	5	7	Alto	Contratista	SG-SST, ARL, entibado, señalización y elementos de protección personal
9	Ejecución	Daños a viviendas, redes, vías o bienes de terceros	2	4	6	Medio	Contratista	Póliza de responsabilidad civil extracontractual; actas de vecindad
10	Ejecución	Afectación de la movilidad y del acceso a las viviendas	3	3	6	Medio	Contratista	Plan de manejo de tránsito; pasos peatonales provisionales; socialización con la comunidad
11	Ejecución	Lluvias o temporada invernal que retrasen las excavaciones y los rellenos	3	3	6	Medio	Contratista	Programación flexible; protección de zanjas; achique
12	Ejecución	Obras con defectos de construcción o materiales no conformes	2	4	6	Medio	Contratista	Ensayos de laboratorio y pruebas de estanqueidad; garantía de estabilidad y calidad de la obra
13	Ejecución	Retraso en la ejecución que impida cumplir el plazo	3	4	7	Alto	Contratista	Programa de obra aprobado; seguimiento semanal; multas
14	Ambiental	Inadecuada disposición de escombros y sobrantes de excavación	2	3	5	Medio	Contratista	Sitios autorizados de disposición; soportes de entrega
15	Económico	Variación de precios de materiales, combustibles y mano de obra	3	3	6	Medio	Contratista	Precio unitario fijo; el proponente debe incluir estas variaciones en su oferta
16	Económico	Creación o modificación de tributos que afecten directamente el contrato, posterior al cierre	1	3	4	Bajo	Municipio	Restablecimiento del equilibrio económico del contrato

Escala: probabilidad e impacto de 1 (rara vez / insignificante) a 5 (casi cierto / catastrófico). Valor del riesgo = probabilidad + impacto: 2 a 4 bajo; 5 a 6 medio; 7 alto; 8 a 10 extremo, conforme al Manual para la identificación y cobertura del riesgo de Colombia Compra Eficiente.

ANEXO 5
ANÁLISIS DE ACUERDOS COMERCIALES

Para determinar si el proceso está cubierto por acuerdos comerciales se verificaron los criterios del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente: (i) existencia de un acuerdo comercial vigente; (ii) inclusión del Municipio de Casabianca en la lista de entidades cubiertas; (iii) valor del proceso frente al umbral del acuerdo, según los umbrales publicados por Colombia Compra Eficiente para 2026; y (iv) excepciones aplicables. El resultado es el siguiente:

Acuerdo comercial	Entidad estatal incluida	Umbral 2026 servicios de construcción (entidades territoriales)	Presupuesto superior al umbral	Excepción aplicable	Proceso cubierto
Alianza del Pacífico (Chile y Perú)	Sí	Superior a $27.000.000.000	No	No	No
Canadá	No	N/A	N/A	N/A	No
Chile	Sí	Superior a $27.000.000.000	No	No	No
Corea	No	N/A	N/A	N/A	No
Costa Rica	Sí	Superior a $27.000.000.000	No	No	No
Estados AELC	Sí	Superior a $27.000.000.000	No	No	No
Estados Unidos	No	N/A	N/A	N/A	No
Israel	No (solo cinco municipios)	5.000.000 DEG	No	No	No
México	No	N/A	N/A	N/A	No
Triángulo Norte – El Salvador	Sí	Desde el límite inferior de la menor cuantía	Sí	Sí, si la convocatoria se limita a Mipyme	Sí, salvo limitación a Mipyme
Triángulo Norte – Guatemala	Sí	Desde el límite inferior de la menor cuantía	Sí	Sí, si la convocatoria se limita a Mipyme	Sí, salvo limitación a Mipyme
Triángulo Norte – Honduras	No	N/A	N/A	N/A	No
Unión Europea (incluye Reino Unido)	Sí	Superior a $27.000.000.000	No	No	No
Comunidad Andina (Decisión 439)	Sí	No aplica umbral (servicios)	Sí	No	Sí

De conformidad con el análisis anterior, el presente proceso está cubierto por el Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (El Salvador y Guatemala), incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1241 de 2008, que aplica a los procesos de las entidades territoriales desde el límite inferior de la menor cuantía, y por la Decisión 439 de la Comunidad Andina en lo relativo a los servicios. En consecuencia, el Municipio concederá trato nacional a los proponentes y a los bienes y servicios de El Salvador y Guatemala, y a los servicios de los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador y Perú). El presupuesto oficial no supera los umbrales de los demás acuerdos comerciales vigentes. En todo caso, si la convocatoria se limita a Mipyme en los términos de los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, se aplicará la excepción prevista para las convocatorias limitadas a Mipyme y el proceso no estará cubierto por el Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte.

ANEXO 6
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Se adjunta copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 351 del 16 de octubre de 2026 por $263.266.122, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), incluidos recursos del balance y rendimientos financieros, por $260.908.651,23, y de Retiros FONPET por $2.357.470,77 (proyectos BPIN 2024731520025 y 2024731520021), que respalda el presupuesto oficial de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($263.266.122).