[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		17	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m3	14.40

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - HERRAMIENTA MENOR		%	$ 24,420.00	10.00	$ 2,442.00
				SUBTOTAL $	$ 2,442.00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	$ 0.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - OFICIAL (1 DIA)					
2 - AYUDANTE (1 DIA)	$ 74,000.00	185.00%	$ 273,800.00	5.00	$ 54,760.00
				SUBTOTAL $	$ 54,760.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 54,760.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	$ 15,880.40	
IMPREVISTOS	1%	$ 547.60	
UTILIDAD	5%	$ 2,738.00	
		SUBTOTAL $	$ 19,166.00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 73,926.00

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	17	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.02	SUM E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 6"	ml	84.00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - HERRAMIENTA MENOR		%	$ 12,795.80	10.00	$ 1,279.58
				SUBTOTAL $	$ 1,280.00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBO SANITARIO LISO DE 6"	ML	1.05	$ 95,317.30	100,083.17
LIMPIADOR DE TUBERIA PAVCO * 1/4 de Gal	UNIDAD	0.25	$ 79,095.60	19,773.90
SOLDADURA * 1/4 de Gal	UNIDAD	0.25	$ 164,037.60	41,009.40
			SUBTOTAL $	$ 160,866.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TUBERIA ALCANTARILLADO DE 4" 6" 8" 10"	1.05	55.00	57.75	300.00	17,325.00
				SUBTOTAL $	$ 17,325.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - OFICIAL (1 DIA)	$ 120,000.00	185.00%	$ 222,000.00	12.00	$ 18,500.00
2 - AYUDANTE (4 DIA)	$ 74,000.00	185.00%	$ 136,900.00	12.00	$ 11,408.33
				SUBTOTAL $	$ 29,908.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 209,379.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	$ 60,719.91	
IMPREVISTOS	1%	$ 2,093.79	
UTILIDAD	5%	$ 10,468.95	
		SUBTOTAL $	$ 73,282.65
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 282,661.65

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	17	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.03	CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 21 MPa (60X60X60cm)	UND	2.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - HERRAMIENTA MENOR		%			$ 9,188.33
2 - ALQUILER FORMALETA PARA CAJA DE INSPECCION		Dia	$ 12,000.00	3	$ 4,000.00
				SUBTOTAL $	$ 13,188.00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGREGADO PETREO 1/2"	M3	0.270	$ 90,000.00	$ 24,300.00
AGUA	LT	72.000	$ 60.00	$ 4,320.00
ARENA LAVADA DE RIO	M3	0.216	$ 75,000.00	$ 16,200.00
CEMENTO CEMEX	KG	126.000	$ 750.00	$ 94,500.00
SIKA - LATE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO * GALON DE 4.5KG	KG	0.630	$ 55,440.00	$ 34,927.20
			SUBTOTAL $	$ 174,247.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCI	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRITURADO	0.270	119.0	32.13	2000.00	$ 64,260.00
ARENA DE RIO	0.216	119.0	25.70	2000.00	$ 51,408.00
CEMENTO	2.520	55.0	138.60	100.00	$ 13,860.00
				SUBTOTAL $	$ 129,528.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - OFICIAL (1 DIA)	$ 120,000.00	185.00%	$ 222,000.00	3.00	$ 74,000.00
2 - AYUDANTE (3 DIA)	$ 74,000.00	185.00%	$ 410,700.00	3.00	$ 136,900.00
				SUBTOTAL $	$ 210,900.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 527,863.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	$ 153,080.27	
IMPREVISTOS	1%	$ 5,278.63	
UTILIDAD	5%	$ 26,393.15	
		SUBTOTAL $	$ 184,752.05
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 712,615.05

Firma _____
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		17	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.04	SUB BASE (INCLUYE SUMINISTRO INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN)	m3	6.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - HERRAMIENTA MENOR		%			$ 1,016.50
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS		Hora	$ 160,000.00	18.00	8,888.89
VIBRO COMPACTADOR DE CILINDRO 7 Ton		Hora	$ 145,000.00	18.00	8,055.56
				SUBTOTAL $	$ 17,961.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUB BASE SBG-C	M3	1.400	$ 99,500.00	$ 139,300.00
AGUA	LT	80.000	$ 60.00	$ 4,800.00
EMULSION ASFALTICA	KG	1.5	$ 11,000.00	$ 16,500.00
			SUBTOTAL $	$ 160,600.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUB BASE	1.40	44.00	61.60	2000.00	123,200.00
				SUBTOTAL $	$ 123,200.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - OFICIAL (2 DIA)					
2 - AYUDANTE (3 DIA)	$ 74,000.00	185.00%	$ 410,700.00	18.00	$ 22,816.67
				SUBTOTAL $	$ 22,817.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 324,578.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	$ 94,127.62	
IMPREVISTOS	1%	$ 3,245.78	
UTILIDAD	5%	$ 16,228.90	
		SUBTOTAL $	$ 113,602.30
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 438,180.30

Firma _____
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	17	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.05	LOSA EN CONCRETO E=10 cm (INCLUYE MALLA REFUERZO)	m2	52.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - HERRAMIENTA MENOR		%			$ 2,599.25
MEZCLADORA DE CONCRETO (1Bulto)		Dia	$ 90,000.00	20.00	$ 4,500.00
FUMIGADORA CON MOTOR		Dia	$ 80,000.00	20.00	$ 4,000.00
VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRIO ó MECANICO		Dia	$ 100,000.00	20.00	$ 5,000.00
FORMALETA PARA PAVIMENTO RIGIDO		ML/Dia	$ 2,500.00	5.00	$ 500.50
				SUBTOTAL $	$ 16,600.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
24127 - CONCRETO 3000 PSI EN OBRA	M3	0.100	$ 813,250.00	$ 81,325.00
CURADOR DE CONCRETO * 200KG	KG	0.350	$ 11,710.00	$ 4,098.50
MALLA ELECTROSOLDADA DE 5mm cada 15 cm (6m*2.35m) (P=29.26 KG)	KG	2.500	$ 7,997.00	$ 19,992.50
			SUBTOTAL $	$ 105,416.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - OFICIAL (1 DIA)	$ 120,000.00	185.00%	$ 222,000.00	20.00	$ 11,100.00
2 - AYUDANTE (7 DIA)	$ 74,000.00	185.00%	$ 958,300.00	20.00	$ 47,915.00
				SUBTOTAL $	$ 59,015.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 181,031.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	$ 52,498.99	
IMPREVISTOS	1%	$ 1,810.31	
UTILIDAD	5%	$ 9,051.55	
		SUBTOTAL $	$ 63,360.85
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 244,391.85

Firma _____
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	17	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.06	RESANES SOBRE FRISO	m2	20.00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - HERRAMIENTA MENOR		%			$ 407.00
ALQUILER ANDAMIOS (Incluye 2 crucetas,tablon)		Dia	$ 13,000.00	30.00	$ 433.33
				SUBTOTAL $	$ 840.00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	0.04	$ 746,042.00	$ 26,111.47
			SUBTOTAL $	$ 26,111.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - OFICIAL (1 DIA)					
2 - AYUDANTE (1 DIA)	$ 74,000.00	185.00%	$ 273,800.00	30.00	$ 9,126.67
				SUBTOTAL $	$ 9,127.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 36,078.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	$ 10,462.62	
IMPREVISTOS	1%	$ 360.78	
UTILIDAD	5%	$ 1,803.90	
		SUBTOTAL $	$ 12,627.30
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 48,705.30

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		17	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.07	PINTURA TIPO I SOBRE MUROS [2 Manos]	m2	560.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - HERRAMIENTA MENOR		%			$ 388.50
ALQUILER ANDAMIOS (Incluye 2 crucetas,tablon)		Dia	13,000.00	30	$ 433.33
				SUBTOTAL $	$ 822.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CUÑETE PINTURA VINILTEX TIPO 1	UND	0.050	$ 490,000.00	$ 24,500.00
BROCHA 2"	UND	0.030	$ 8,000.00	$ 240.00
RODILLO FELPA	UND	0.03	$ 9,000.00	$ 270.00
			RODILLO FELPA	$ 25,010.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - OFICIAL (1 DIA)	$ 120,000.00	185.00%	$ 222,000.00	30.00	$ 7,400.00
2 - AYUDANTE (1 DIA)	$ 74,000.00	185.00%	$ 136,900.00	30.00	$ 4,563.33
				SUBTOTAL $	$ 11,963.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 37,795.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	$ 10,960.55	
IMPREVISTOS	1%	$ 377.95	
UTILIDAD	5%	$ 1,889.75	
		SUBTOTAL $	$ 13,228.25
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 51,023.25

Firma _____
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		17	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.08	PINTURA ESMALTE m2	m2	110.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - HERRAMIENTA MENOR		%			$ 388.50
ALQUILER ANDAMIOS (Incluye 2 crucetas,tablon)		Dia	13,000.00	30	$ 433.33
				SUBTOTAL $	$ 822.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PINTURA TIPO ESMALTE	GAL	0.200	$ 140,000.00	$ 28,000.00
BROCHA 2"	UND	0.040	$ 8,000.00	$ 320.00
RODILLO FELPA	UND	0.04	$ 9,000.00	$ 360.00
			RODILLO FELPA	$ 28,680.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - OFICIAL (1 DIA)	$ 120,000.00	185.00%	$ 222,000.00	30.00	$ 7,400.00
2 - AYUDANTE (1 DIA)	$ 74,000.00	185.00%	$ 136,900.00	30.00	$ 4,563.33
				SUBTOTAL $	$ 11,963.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 41,465.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	$ 12,024.85	
IMPREVISTOS	1%	$ 414.65	
UTILIDAD	5%	$ 2,073.25	
		SUBTOTAL $	$ 14,512.75
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 55,977.75

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	17	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO HORIZONTAL DE 5000L TRES COMPARTIMENTOS	UND	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - HERRAMIENTA MENOR		%			$ 3,451.35
				SUBTOTAL $	$ 3,451.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
sistema septico integrado 5,000 lts	UND	1	$ 12,925,000.00	$ 12,925,000.00
			SUBTOTAL $	$ 12,925,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE POZO SÉPTICO	0.10	28.00	2.80	1493.00	4,180.40
				SUBTOTAL $	$ 4,180.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - OFICIAL AVANZADO TÉCNICO HIDRAULICO(1 DIA)	$ 140,000.00	185.00%	$ 259,000.00	1.00	$ 259,000.00
2 - AYUDANTE (1 DIA)	$ 74,000.00	185.00%	$ 136,900.00	1.00	$ 136,900.00
				SUBTOTAL $	$ 395,900.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 13,328,531.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	$ 3,865,273.99	
IMPREVISTOS	1%	$ 133,285.31	
UTILIDAD	5%	$ 666,426.55	
		SUBTOTAL $	$ 4,664,985.85
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 17,993,516.85

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	MUNICIPIO DE CHIMA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	17	9	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.10	RELLENO EN GRAVILLA DE 3/4" PARA CAMPO DE INFILTRACIÓN	m3	2.00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 - HERRAMIENTA MENOR		%			$ 3,061.65
				SUBTOTAL $	$ 3,062.00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
GRAVILLA 3/4	M3	1.000	$ 90,000.00	$ 90,000.00
			SUBTOTAL $	$ 90,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCI	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE TRITURADO	0.04	28.00	1.12	1493.00	1,672.16
				SUBTOTAL $	$ 1,672.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
2 - AYUDANTE (1 DIA)	$ 74,000.00	167.00%	$ 123,580.00	2.00	$ 61,790.00
				SUBTOTAL $	$ 61,790.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 156,524.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	$ 45,391.96	
IMPREVISTOS	1%	$ 1,565.24	
UTILIDAD	5%	$ 7,826.20	
		SUBTOTAL $	$ 54,783.40
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 211,307.40

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :