Alcaldía de Arauquita

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NIT: 892.099.494-7
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO GENERAL

Codigo: 120 - 160.12
Version: 0-2024

Fecha elaboración: 29/05/2026

OBJETO: ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR	VALOR TOTAL
1.0	PRELIMINARES				317.788.397,63
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	5.594,91	13.484,00	75.441.766,44
1.2	DESCAPOTE Y RETIRO MECÁNICO	M2	2.438,33	29.714,00	72.462.537,62
1.3	DEMOLICION MANUAL DE PLACAS DE PISO e=10 cm	M2	2.686,50	22.235,00	59.734.327,50
1.4	DEMOLICIÓN DE SARDINELES E=0,15MTS	ML	335,34	14.540,00	4.875.843,60
1.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=10 cm	M2	86,60	35.829,00	3.102.791,40
1.6	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE RETIRO)	M3	1.620,12	37.826,00	61.282.659,12
1.7	RETIRO MECÁNICO DE MATERIAL SOBRANTE DE ESCOMBROS	M3	277,31	92.894,00	26.760.435,14
1.8	RELLENO SELECCIONADO DE CANTERA COMPACTADO CON RANA PARA ACCESO CUARTO FRÍO	M3	47,97	315.573,00	15.138.036,81
2.0	ZONA DE PARQUEO, DESCARGUE Y REDUCCIÓN DE VELOCIDAD				402.921.150,70
2.1	MATERIAL CRUDO TAMAÑO MÁXIMO 4 PULG. PARA PAVIMENTOS INSTALADO Y COMPACTADO CON TOPOGRAFÍA	M3	256,63	249.221,00	63.957.585,23
2.2	SUB BASE GRANULAR PARA VÍAS URBANAS-INCLUYE COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN (INCLUYE TOPOGRAFÍA)	M3	141,31	277.273,00	39.181.447,63
2.3	GEOTEXTIL T-2400	M2	706,59	31.509,00	22.263.944,31
2.4	PLACA DE CONCRETO DE E=0,18M DE 4,0 MPA	M2	641,59	263.106,00	168.806.178,54
2.5	PLACA DE CONCRETO DE E=0,18M DE 21 MPA	M2	61,75	255.982,00	15.806.888,50
2.6	ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 60.000 PSI	KG	3.517,03	13.873,00	48.791.757,19
2.7	CORTE DE JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	460,60	12.799,00	5.895.219,40
2.8	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	460,60	28.219,00	12.997.671,40
2.9	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,25x0,50M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI PARA POMPEYANO	M3	11,75	2.146.422,00	25.220.458,50
3.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO				429.128.426,96
3.1	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE REFLECTOR LED JETA 30W DL, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	30,00	160.284,00	4.808.520,00
3.2	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED DECO STEP 6W INC. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	28,00	242.221,00	6.782.188,00
3.3	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED STREET ZD229 25-35W NW 3P, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	40,00	1.051.614,00	42.064.560,00
3.4	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO FAROL LED SPRING 40W NW 3P G2, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	17,00	2.319.399,00	39.429.783,00
3.5	SUBACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENO (3X4+4N+6T) AWG HF FR LS TC.	ML	5,00	180.284,00	901.420,00
3.6	SUBACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENO (2X8+8N+8T) AWG HF FR LS T.	ML	178,00	72.058,00	12.826.324,00
3.7	SUBACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENO (1X8+8N+8T) AWG HF FR LS T.	ML	441,71	58.166,00	25.692.503,86
3.8	CIRCUITOS GENERALES EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS (1X12+12N+12T) AWG HF FR LS T.	ML	162,43	27.340,00	4.440.836,20
3.9	DERIVACIÓN SUBTERRANEA EN CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X12 AWG THHN.	ML	923,00	38.024,00	35.096.152,00
3.10	TUBO PVC CONDUIT DE 3/4".	ML	587,00	10.491,00	6.158.217,00
3.11	TUBO METÁLICO EMT 3/4".	ML	162,43	21.308,00	3.461.058,44
3.12	TUBO PVC CONDUIT DE 1".	ML	276,41	12.034,00	3.326.317,94
3.13	AFLORAMIENTO DE CIRCUITO SUBTERRANEO EN TUBERÍA IMC 3/4"	UND	4,00	170.882,00	683.528,00
3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PARA MEDIDORES DE 18 CUENTAS CON BARRAJE TRIFÁSICO, AUTOSOPORTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, DISPOSICIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL ARRIBA Y DERIVACIONES ABAJO CON BREAKER TIPO RIEL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	1,00	11.685.415,00	11.685.415,00
3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN TRIFÁSICO, CON SISTEMA TEMPORIZADO DE 12 CIRCUITOS CON PROTECCIÓN DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN.	UND	1,00	5.437.221,00	5.437.221,00
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PARA MEDIDORES DE 24 CUENTAS CON BARRAJE TRIFÁSICO, AUTOSOPORTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, DISPOSICIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL ARRIBA Y DERIVACIONES ABAJO CON BREAKER TIPO RIEL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	1,00	13.709.470,00	13.709.470,00
3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PARA BARRAJES DE CONEXIÓN CON ESPACIO PARA 42 CUENTAS CON BARRAJES Y PROTECCIONES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, AUTOSOPORTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA.	UND	1,00	17.220.230,00	17.220.230,00
3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELECTRONICO ACTIVA Y REACTIVA, BIDIRECCIONAL ISKRA MT174-D2, CON RS 485 E INTERFAZ ÓPTICO.	UND	42,00	1.819.224,00	76.407.408,00

3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 3X40A	UND	1,00	267.513,00	267.513,00
3.20	POSTE METÁLICO PARA LUMINARIA 4.5M BRAZO SENCILLO DE 1M CON ANCLAJE Y CIMENTACIÓN.	UND	40,00	1.451.292,00	58.051.680,00
3.21	EXCAVACIÓN MANUAL DE 40X60 CM HONDO	ML	276,41	21.044,00	5.816.772,04
3.22	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON VARILLA DE COBRE DE 2.4M CON UNIÓN EN SOLDADURA EXOTERMICA Y ADITIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE SUELOS.	UND	3,00	959.395,00	2.878.185,00
3.23	CAJA DE INSPECCIÓN CS274	UND	10,00	1.223.107,00	12.231.070,00
3.24	POSTE METÁLICO PARA LUMINARIA TIPO FAROL DE 4.5M CON ANCLAJE Y CIMENTACIÓN.	UND	17,00	1.036.055,00	17.612.935,00
3.25	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO DE APLICACIÓN: PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8 - GHFC 1 CONECT AP-1	UND	66,00	228.077,00	15.053.082,00
3.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI SOBREPUESTO EN ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE.	UND	21,00	167.836,00	3.524.556,00
3.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFLORAMIENTO PARA CIRCUITO SUBTERRÁNEO DE TOMACORRIENTES EN PÉRGOLA, CONFORMADO POR DOS DUCTOS IMC DE 3/4" (SUBIDA Y BAJADA), CAJA DE CONEXIONES TIPO RAWELL 10"X10" Y TAPA	UND	4,00	271.700,00	1.086.800,00
3.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO TIPO RAWELT 2"X4", REFERENCIA 5800.	UND	18,00	41.500,00	747.000,00
3.29	CIRCUITOS GENERALES EN CABLE DE COBRE (1X10+10N+12T) AWG THHN.	ML	62,77	27.524,00	1.727.681,48
4.0	**SISTEMA DE GENERACIÓN**				**723.773.842,03**
4.1	ANCLAJE EN PLATINA 7.5x20CM x 6MM SOBRE CERCHA METÁLICA PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA INCLUYE SOLDADURA Y PINTURA	UND	117,00	80.307,00	9.395.919,00
4.2	ANCLAJE EN 2 VARILLAS Ø5/8" x 28CM C/U " SOBRE VIGA DE CONCRETO PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA INC. PERFORACIÓN DE CUBIERTA, EPÓXICO, POLIURETANO Y CINTA ASFÁLTICA	UND	32,00	83.426,00	2.669.632,00
4.3	PLATINA DE CONEXIÓN EN U DE D=11x6x11CM A=7.5CM E=6MM PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA INC. 2 PERFORACIONES Ø1/2", SOLDADURA Y PINTURA	UND	32,00	103.044,00	3.297.408,00
4.4	PLATINA DE CONEXIÓN EN Y DE D=8x6x8x7CM A=7.5CM E=6MM PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA INC. 2 PERFORACIONES Ø1/2", PERFORACIÓN DE CUBIERTA, SOLDADURA, PINTURA, POLIURETANO Y CINTA ASFÁLTICA	UND	117,00	144.586,00	16.916.562,00
4.5	PLATINA DE RIGIDEZ EN L DE D=5x5CM A=4CM E=1.5MM PARA ESTABILIDAD DE ESTRUCTURA INC. SOLDADURA Y PINTURA	UND	149,00	55.961,00	8.338.189,00
4.6	ESTRUCTURA EN PTR 120x60x2MM INC. SOLDADURA Y PINTURA	ML	362,34	94.172,00	34.122.282,48
4.7	ESTRUCTURA EN PTR 80x40x1.6MM INC. SOLDADURA Y PINTURA	ML	401,75	69.321,00	27.849.711,75
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO HC 665W	UND	192,00	1.257.792,00	241.496.064,00
4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIG TAILS DE TIERRA ENTRE PANELES SOLARES	UND	192,00	9.484,00	1.820.928,00
4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO 8 AWG PARA ANILLO DE TIERRA EN GROUND CLAMP	ML	136,00	14.492,00	1.970.912,00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIELES MRAIL DE ALUMINIO 6,2 METROS. INCLUYE G-CLAMP	ML	504,04	78.401,00	39.517.240,04
4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MCLAMP 3.5 CM	UND	342,00	20.845,00	7.128.990,00
4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ECLAMP 3.5 CM	UND	84,00	22.972,00	1.929.648,00
4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GROUND CLAMP 3.5 CM	UND	43,00	22.121,00	951.203,00
4.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MICROINVERSORES ON GRID, TRIFÁSICO 208 VAC, 60 HZ, 1728W. INCLUYE CONECTORES Y BUS WIRE	UND	8,00	3.062.607,00	24.500.856,00
4.16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MICROINVERSORES ON GRID, BIFÁSICO 208 VAC, 60 HZ, 2000W. INCLUYE CONECTORES Y BUS WIRE	UND	22,00	2.375.977,00	52.271.494,00
4.17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MICROINVERSORES ON GRID, MONOFÁSICO 110 VAC, 60 HZ, 900 W. INCLUYE CONECTORES Y BUS WIRE	UND	36,00	1.960.177,00	70.566.372,00
4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTOR ZIGBEE PARA MICROINVERSORES	UND	48,00	1.162.507,00	55.800.336,00
4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SOLAR CU 2X6MM^2 1.5 KV EN50618	ML	446,00	17.626,00	7.861.196,00
4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES MC4 MACHO + HEMBRA	UND	296,00	9.022,00	2.670.512,00
4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 1" X 3 METROS. INCLUYE ACCESORIOS	ML	30,78	51.417,00	1.582.615,26
4.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 2" X 3 METROS. INCLUYE ACCESORIOS	ML	174,00	125.011,00	21.751.914,00
4.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA THHN/THWN CU 3X10(F) + 1X10(N) + 1X10 (T) AWG	ML	66,40	54.383,00	3.611.031,20
4.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA THHN/THWN CU 2X10(F) + 1X10(N) + 1X10 (T) AWG	ML	914,32	42.823,00	39.153.925,36
4.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA THHN/THWN CU 1X10(F) + 1X10(N) + 1X10 (T) AWG	ML	664,06	34.949,00	23.208.232,94
4.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PERFORADA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE Y ANCLAJE	UND	1,00	2.470.605,00	2.470.605,00
4.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIONES MEDIANTE MODEM RS485	UND	1,00	1.535.782,00	1.535.782,00
4.28	CAJA DE PASO TIPO EXTERIOR DE 230X295X116MM	UND	34,00	226.754,00	7.709.636,00
4.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE L LOCK DE 40X84MM	UND	375,00	25.645,00	9.616.875,00
4.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION PARA RIEL DE 150X8MM	UND	55,00	37.414,00	2.057.770,00

5.0	**URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO**				**1.663.671.740,98**
5.1	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	57,15	188.157,00	10.753.172,55
5.2	SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500 PSI 50x20x80CM	ML	352,56	162.149,00	57.167.251,44
5.3	SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO 3500PSI 35x20x80CM BAJO RAMPAS	ML	33,77	145.493,00	4.913.298,61
5.4	SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO 3500 PSI 20x50x35CM L=50CM (PIEZA DE EMPALME)	ML	10,00	145.758,00	1.457.580,00
5.5	PISO EN BLOQUE CONCRETO T-ADOQUÍN AMARILLO 6x10x20CM	M2	29,66	184.030,00	5.458.329,80
5.6	PISO EN BLOQUE CONCRETO T-ADOQUÍN ANTICADO 8x10x20CM	M2	1.900,54	223.012,00	423.843.226,48
5.7	PISO EN BLOQUE CONCRETO T-ADOQUÍN COLOR TERRACOTA 8x10x20CM	M2	1.270,63	258.449,00	328.393.052,67
5.8	BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO REFORZADO DE 3000 PSI 50x35CM INC. CADA 150CM ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 30x30x30CM	ML	72,14	381.168,00	27.497.459,52
5.9	CONTENEDOR DE RAÍZ CUADRADO 1.50x1.50 M	UND	17,00	1.288.047,00	21.896.799,00
5.10	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 3000 PSI. 10x35x100CM	ML	507,85	109.713,00	55.717.747,05
5.11	MATERIAL CRUDO TAMAÑO MÁXIMO 4 PULG. PARA URBANISMO INSTALADO Y COMPACTADO CON TOPOGRAFÍA	M3	652,72	234.604,00	153.130.722,88
5.12	GEOTEXTIL T-1600	M2	3.478,45	21.786,00	75.781.511,70
5.13	SUBBASE GRANULAR SENDEROS PEATONALES Y PARQUE -INCLUYE COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN (INCLUYE TOPOGRAFÍA)	M3	521,77	277.273,00	144.672.733,21
5.14	CAMA DE ARENA e=4cm	M3	130,55	93.284,00	12.178.226,20
5.15	VIGA EN CONCRETO ARMADO DE 3000 PSI 25*30CM - CERRAMIENTO ZONA DE JUEGOS	M3	3,53	2.146.422,00	7.576.869,66
5.16	BOLARDO TIPO IDU M-62	UND	42,00	370.252,00	15.550.584,00
5.17	GRAMA SINTÉTICA PARA ZONA DE JUEGOS SISTEMA PRO PLAY	M2	214,88	546.260,00	117.384.646,40
5.18	LOSETA PREFABRICADA DE CONCRETO TIPO TÁCTIL DE 2020x4CM INCLUYE INSTALACIÓN	M2	53,79	221.830,00	11.932.235,70
5.19	LOSETA PREFABRICADA DE CONCRETO TOPEROLES 20x20x4CM INCLUYE INSTALACIÓN	M2	8,95	221.830,00	1.985.378,50
5.20	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN VIAL	ML	194,95	5.758,00	1.122.522,10
5.21	DEMARCACIÓN DE VÍAS CON PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	152,84	58.737,00	8.977.363,08
5.22	TUBO EN ACERO DE DIAMETRO 7.5CM X 100 CM DE ALTURA PARA CERRAMIENTO EN ZONA DE JUEGOS	UND	215,00	128.517,00	27.631.155,00
5.23	PUERTA METÁLICA DE 80CM X 100CM DE ALTURA EN TUBERÍA Ø7.5CM	UND	1,00	1.235.664,00	1.235.664,00
5.24	PLACA DE PISO ESTAMPADO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10M. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	201,51	185.173,00	37.314.211,23
6.0	**MOBILIARIO**				**516.552.161,00**
6.1	CANECA EN ACERO INOXIDABLE	UND	10,00	1.675.304,00	16.753.040,00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE JUEGOS ATI410	UND	1,00	470.777.900,00	470.777.900,00
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO ATI048	UND	1,00	29.021.221,00	29.021.221,00
7.0	**PERGOLA URBANA**				**414.128.053,98**
7.1	PANEL TERMOACÚSTICO TIPO SÁNDWICH PARA CUBIERTA CALIBRE 28 AMBAS CARAS Y NÚCLEO DE POLISOCIANURATO PIRSAFE E: 30 MM REF: KINGROOF	M2	534,30	255.861,00	136.706.532,30
7.2	CANAL METÁLICA DE AGUAS LLUVIAS	ML	89,40	154.782,00	13.837.510,80
7.3	VIGA BAJANTE PERFIL TUBULAR DE ACERO PTR 150x200x4MM INC. SOLDADURA Y PINTURA	ML	132,00	425.188,00	56.124.816,00
7.4	VIGA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL TUBULAR DE ACERO PTR 100x200x4MM INC. SOLDADURA Y PINTURA	ML	356,20	247.687,00	88.226.109,40
7.5	CARTERA RIGIZADORA 4MM INC. SOLDADURA Y PINTURA	UND	44,00	332.356,00	14.623.664,00
7.6	BAJANTE PARA AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC-S Ø4"	ML	21,00	57.260,00	1.202.460,00
7.7	COLUMNA EN PERFIL TUBULAR DE ACERO PTR 200x200x6MM INC. PLATINA 30x30x2.5CM CON 8 PERFORACIONES Ø1/2" Y 8 PERNOS CON TUERCAS, SOLDADURA Y PINTURA	ML	85,14	632.652,00	53.863.991,28
7.8	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E=5CM	M2	21,12	66.649,00	1.407.626,88
7.9	ZAPATA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 120x80x30CM	UND	22,00	579.957,00	12.759.054,00
7.10	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 30x30CM	ML	75,43	325.724,00	24.569.361,32
7.11	PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 45x45x60CM	UND	22,00	491.224,00	10.808.928,00
				SUB TOTAL OBRA FISICA	**$ 4.357.663.773,28**
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**$ 68.663.550,00**
				CERTIFICACION RETILAP	**$ 17.850.000,00**
				CERTIFICACION RETIE	**$ 23.600.000,00**
				PLAN DE MANEJO TRANSITO	**$ 69.691.888,00**
				TOTAL OBRA FISICA	**$ 4.637.869.211,28**
				PERMISOS AMBIENTALES	**$ 29.101.236,06**
				APOYO A LA SUPERVISION	**$ 36.900.000,00**
				INTERVENTORIA TECNICA	**$ 363.328.000,00**
				VALOR TOTAL PROYECTO	**$ 4.967.198.447,34**

NELSON FABIAN TRASLAVIÑA LÓPEZ
Jefe de Obras e Interventoría

DAYANA YINETH PINZÓN CAÑAS
Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente