SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Mitú, 19/10/2026

SONDEO DE MERCADO

La descripción de los bienes que se pretenden adquirir en el presente proceso —equipos, elementos y software para el sistema de cámaras de seguridad y la sala de monitoreo, incluido su suministro, instalación y puesta en marcha— se ajusta conforme a las necesidades y al presupuesto de la entidad. Para el Municipio de Mitú es de vital importancia que el contratista cumpla con la calidad y las condiciones establecidas en cada una de las especificaciones técnicas, conforme a lo ofrecido en la propuesta y en las cantidades requeridas.

El estudio de precios de mercado, que se lleva a cabo una vez elaborado el estudio técnico, permite establecer el presupuesto oficial de la contratación. Comprende el análisis de los diferentes precios de los bienes y servicios a contratar que se registran en el mercado, los cuales pueden obtenerse a través de mecanismos como:

a) Análisis de consumos y precios históricos.
b) Solicitud de cotizaciones a proveedores.

Así mismo, involucra el análisis de las variables consideradas para calcular el presupuesto oficial o precio del contrato, tales como las condiciones de transporte, suministro e instalación de equipos propias de la región, dada la ubicación geográfica del Municipio de Mitú y su dependencia del transporte fluvial y aéreo.

Para determinar el valor del contrato, se procedió mediante la solicitud de tres (03) cotizaciones a personas naturales y/o jurídicas que suministran e instalan equipos de videovigilancia, telecomunicaciones y energia, las cuales presentaron sus respectivas cotizaciones, con base en las cuales se estableció el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de Licitación Pública.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	COTIZACION 1 COMERCIALIZADORA WACAPU SAS NIT 901504165-9	COTIZACION 2 COMERCIALIZADORA AGROVAUPES SAS NIT 901595960-7	COTIZACION 3 TEKNIK CONSULTING SAS NIT 900730597-1	PROMEDIO	VR UNIT
1	Suministro e instalación de UPS True On-Line 1.5 KVA, doble conversión, 120V AC, FP >0.9, eficiencia z86%. Incluye baterlas VRLA internas, bypass electrónico y monitoreo SNMP.	UND	1	$ 1.925.000,00	$ 1.915.000,00	$ 1.950.000,00	$ 1.930.000,00	$ 19.300.000,00
2	Suministro e instalación de inversor de 1000W, 24 VDC -120 VCA. 60 HZ, onda sinusoidal pura, Tensión nominal 25,6V voltaje de entrada 12/24/110 VDC voltaje de salida 110/220/230/240V AC, Eficiencia >87% con Display.	UND	1	$ 1.827.000,00	$ 1.803.000,00	$ 1.830.000,00	$ 1.820.000,00	$ 18.200.000,00
3	Suministro e instalación de batería de litio LifePo4 - 100 AH - 24V - 4000 Ciclos al 90% de descarga; Energia nominal 3,19kwh; temperatura de trabajo dese arga: -28° C a + 45° C; Carga: 0°C a +45°C. Debe contener: Entrada de Carga AC 110V, + Sensor de Temperatura; GPS; Acelerómetro, Salida RS485	UND	1	$ 5.650.000,00	$ 5.598.000,00	$ 5.642.000,00	$ 5.630.000,00	$ 56.300.000,00
4	Suministro e instalación de interruptor termomagnético monopolar 20 Amp VDC, para conexion externa en caja IP65 y en el gabinete para la conexión de la caja IP65 al Regulador	UND	1	$ 67.700,00	$ 68.500,00	$ 67.800,00	$ 68.000,00	$ 1.360.000,00
5	Suministro e instalación de Equipo de monitoreo de batería e inversor con puertos de conexión RJ45, USB, CAN, Wifi Y SALIDA loraWan. Con Memoria	UND	1	$ 3.866.000,00	$ 3.816.000,00	$ 3.868.000,00	$ 3.850.000,00	$ 38.500.000,00

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	COTIZACION 1 COMERCIALIZADORA WACAPU SAS NIT 901504165-9	COTIZACION 2 COMERCIALIZADORA AGROVAUPES SAS NIT 901595960-7	COTIZACION 3 TEKNIK CONSULTING SAS NIT 900730597-1	PROMEDIO	VR UNIT
	interna USB de 1GB, consumo de energia 110 mA @ 24V, con salida ethernet para enviar la información de la bateria y del sensor de temperatura del gabinete al servidor							
6	Suministro e instalación de Acometida general al gabinete en poste, en cable encauchetado 2x8 thl4n/thwn, para alimentación del gabinete de comunicación tipo exterior.	ML	1	$ 56.600,00	$ 55.000,00	$ 56.400,00	$ 56.000,00	$ 12.600.000,00
7	Suministro e instalación y puesta en marcha de Fibra óptica Mono modo de 24 Hilos span 120a 160 para Subsistema de entre backbone y Centro de comunicaciones de la sala de monitoreo - puntos de cámaras de seguridad incluye herrajes de su suspensión, herrajes fijación y certificación en sitio.	ML	1	$ 39.500,00	$ 37.000,00	$ 39.000,00	$ 38.500,00	$ 278.355.000,00
8	Suministro e instalación y puesta en marcha de Transceivers (SFP) módulos de Conectorización para fibra óptica enlaces a 1 Gb Mono modo, incluyen Transceivers y conectores SFP, incluye certificación de conexión de cada enlace de fibra óptica.	UND	1	$ 950.000,00	$ 935.000,00	$ 965.000,00	$ 950.000,00	$ 19.000.000,00
9	Suministro e instalacidn y puesta en marcha de Switch de fibra de 8 puertos Gigabit SFP Ports • (1) Serial Console PortNon-Blocking Throughput: 14 Gbps • Switching Capacity: 32 Gbps • Forwarding Rate: 14.88 Mbps • Maximum AC Power Consumption: 120W • Rackmountable with Rack-Mount Brackets (Included) • DC Input Option (Redundant ar Stand-Alone), include configuracién.	UND	1	$ 2.459.000,00	$ 2.426.000,00	$ 2.465.000,00	$ 2.450.000,00	$ 24.500.000,00
10	Suministro e instalación y puesta en marcha de Switch de fibra de 24 puertos Gigabit SFP. Puertos RJ45 de 24 ^ 10/100/1000 Mbps.	UND	1	$ 3.881.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.869.000,00	$ 3.850.000,00	$ 7.700.000,00
11	Suministro e instalación Cable UTP cat 6 exterior protección UV, malla de blindaje antiestática, incluye accesorios, Certificación en sitio	ML	1	$ 11.900,00	$ 12.000,00	$ 13.300,00	$ 12.400,00	$ 6.944.000,00
12	Suministro e instalación y puesta en marcha de Cámara Domo de red PTZ Full HD 4MP (2560 x 1440) resolución en tiempo real WDR. Con el Lente d[a / noche con zoom óptico de 25X. Rango de giro sin fin de 360 °	UND	1	$ 18.285.000,00	$ 19.000.000,00	$ 18.215.000,00	$ 18.500.000,00	$ 185.000.000,00
13	Suministro en instalación y puesta en marcha de Joystick para controlar la función PTZ control de Panorámica / Inclinación / Zoom, Enfoque, Enfoque automático, Predefinido, Grupo, Recorrido,Swing, Trace, Auto tracking, Alarm off / on, Freeze, include instalación y configuración en sitio. Capaz de controlar domos PTZ IP con interfaz de red LAN. Pantalla de hasta 7" Touch Screen.	UND	1	$ 6.262.000,00	$ 6.350.000,00	$ 6.288.000,00	$ 6.300.000,00	$ 12.600.000,00
14	Suministro en instalación y puesla en marcha de Matriz video Wall, Monitores de 55" Industrial Videowall Bisel Ultradelgado / Tamaño: 55" / Operación: 24x7 / Brillo (Nit): 450 /	UND	1	$ 117.000.000,00	$ 122.000.000,00	$ 121.000.000,00	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	COTIZACION 1 COMERCIALIZADORA WACAPU SAS NIT 901504165-9	COTIZACION 2 COMERCIALIZADORA AGROVAUPES SAS NIT 901595960-7	COTIZACION 3 TEKNIK CONSULTING SAS NIT 900730597-1	PROMEDIO	VR UNIT
	Resolución: FHD / Panel: IPS / Wi-Fi: No / Player: No / Sonido: No / Bisel: 0.44mm (left/top) / 0.44mm (right/bottom)/ Modo: Horizontal y Vertical / DVI in-out / Garantía: 3 Años, observación, operación del sistema Video Wall matriz 3x2,Soportes, Cables y Accesorios de Instalación para observación y operación del sistema Video							
15	Suministro e instalación de un Decoder (Ultra-HD Network Video Decoder), Sistema operativo linux, formatos: MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/MJPEG; entradas: 2 HDMI, 2 DVI-I; comunicación: 2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485; audio de salida: 6ch HDMI (embedded)	UND	1	$ 15.650.000,00	$ 15.850.000,00	$ 15.300.000,00	$ 15.600.000,00	$ 15.600.000,00
16	Suministro e Instalación de Servidor: Hasta dos procesadores escalables 3a generación, con hasta 24 núcleos por procesador; Controladoras internas (RAID): PERC H345, PERC H355, HBA355i, PERC H745, PERC H755, S150; Inicio interno: módulo SD dual interno o Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x M.2 SSD o USB; Hasta 4 SAS / SATA (HDD / SSD) de 3,5pulgadas máximo 64 TB; SAS/SATA (HDD/SSD) de hasta 8 x 2,5 pulgadas y 61,4 TB; Sistema de alimentación Modo mixto Platinum de 600 W (100-240 V de CA o 240 V de CC) redundante de intercambio en caliente	UND	1	$ 98.570.000,00	$ 98.500.000,00	$ 98.550.000,00	$ 98.540.000,00	$ 98.540.000,00
17	Suministro e instalación de un sistema de almacenamiento con redundancia de 180 días, 64-bit multi-core processor, Embedded Linux, 8 GB by default (extendable to 64 GB), Ê mini SAS HD ports with maximum speed 12Gb/s, 1 x 1GbE management port; 4 x 1GbE LAN ports, 2 • NVMe SSD ports	UND	1	$ 105.540.000,00	$ 106.000.000,00	$ 105.380.000,00	$ 105.640.000,00	$ 105.640.000,00
18	Suministro e Instalación de NVR con IA para análisis de video. Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG; Capacidad máxima de decodificación: 32 • 1080p a 30 fps; Ancho de banda de entrada/grabación/salida máxima de 1280/1280/1024 Mbps; hasta 64 canales; Admite clúster N+M, Raid 0/1/5/6/10, El diseño de chasis tipo cajón permite el intercambio en caliente de discos duros	UND	1	$ 18.420.000,00	$ 18.500.000,00	$ 18.430.000,00	$ 18.450.000,00	$ 18.450.000,00
19	instalacion de sistema electrico para independizar la sala de monitoreo y control	UND	1	$ 4.400.000,00	$ 4.750.000,00	$ 4.350.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
20	Suministro e instalación de un sistema de respaldo de energía con capacidad nominal de 26kw/hora con baterías de lithio. Sensor de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 Ciclos al 90% de descarga; temperatura de trabajo descarga: -28° C a + 45° C; Carga: 0°C a +45°C. Con sistema de	UND	1	$ 62.645.000,00	$ 62.500.000,00	$ 62.625.000,00	$ 62.590.000,00	$ 62.590.000,00

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	COTIZACION 1 COMERCIALIZADORA WACAPU SAS NIT 901504165-9	COTIZACION 2 COMERCIALIZADORA AGROVAUPES SAS NIT 901595960-7	COTIZACION 3 TEKNIK CONSULTING SAS NIT 900730597-1	PROMEDIO	VR UNIT
	monitoreo del estado de las baterias, conexión wifi e integrado con la licencia del software de monitoreo							
21	Suministro e Instalación de un Inversor Híbrido 10KVA, entrada de hasta 6000W, 145VC D, con un controlador MPPT de 60 VDC-115 VDC, voltaje de salida 220/230/240 VAG Con sistema de monitoreo del consumo de energia, conexión wifi e integrado con la licencia del software de monitoreo	UND	1	$ 24.619.000,00	$ 24.650.000,00	$ 24.621.000,00	$ 24.630.000,00	$ 24.630.000,00
22	Suministro de material de oficina, compuesto por: 4 Sillas Ergonómica: 80x48 cm; Peso soportado 100kg, material tela, mesa para el operador; 3mtrs x 0,8 mtrs; 4 monitor para el operador; R etroiluminación LED 1080P Ángulo de Visión 178°(H)/178°(V) HDMI/VGA/USB Parlante 4WX2 + Tandem Risma 4 Puestos Negro + Basurero Metálico Redondo Papelera De Oficina Malla Grande Color Negro	UND	1	$ 16.460.000,00	$ 16.240.000,00	$ 16.500.000,00	$ 16.400.000,00	$ 16.400.000,00
23	Suministro y configuración de un (1) Software en nube de monitoreo del estado de las baterias y monitoreo de la temperatura interna de cada gabinete, monitoreo del consumo de energia de los inversores. El cual permita generar alertas de posibles fallas: El software debe tener licencia vitalicia para el monitoreo de las baterias que componene este proyecto	UND	1	$ 36.773.000,00	$ 36.700.000,00	$ 36.777.000,00	$ 36.750.000,00	$ 36.750.000,00
24	Suministro e Instalación de una licencia del Software para el monitoreo de las cámaras de seguridad + sistema de voceo, con capacidad para 30 cámaras de seguridad	UND	1	$ 13.040.000,00	$ 12.900.000,00	$ 13.000.000,00	$ 12.980.000,00	$ 12.980.000,00

8. Presupuesto Oficial:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de UPS True On-Line 1.5 KVA, doble conversión, 120V AC, FP >0.9, eficiencia z86%. Incluye baterlas VRLA internas, bypass electrónico y monitoreo SNMP.	UND	10	$ 1.930.000,00	$ 19.300.000,00
2	Suministro e instalación de inversor de 1000W, 24 VDC -120 VCA. 60 HZ, onda sinusoidal pura, Tensión nominal 25,6V voltaje de entrada 12/24/110 VDC voltaje de salida 110/220/230/240V AC, Eficiencia >87% con Display.	UND	10	$ 1.820.000,00	$ 18.200.000,00
3	Suministro e instalación de batería de litio LifePo4 - 100 AH - 24V - 4000 Ciclos al 90% de descarga; Energia nominal 3,19kwh; temperatura de trabajo dese arga: -28° C a + 45° C; Carga: 0°C a +45°C. Debe contener: Entrada de Carga AC 110V, + Sensor de Temperatura; GPS; Acelerómetro, Salida RS485	UND	10	$ 5.630.000,00	$ 56.300.000,00

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
4	Suministro e instalación de interruptor termomagnético monopolar 20 Amp VDC, para conexion externa en caja IP65 y en el gabinete para la conexión de la caja IP65 al Regulador	UND	20	$ 68.000,00	$ 1.360.000,00
5	Suministro e instalación de Equipo de monitoreo de batería e inversor con puertos de conexión RJ45, USB, CAN, Wifi Y SALIDA loraWan. Con Memoria interna USB de 1GB, consumo de energia 110 mA @ 24V, con salida ethernet para enviar la información de la batería y del sensor de temperatura del gabinete al servidor	UND	10	$ 3.850.000,00	$ 38.500.000,00
6	Suministro e instalación de Acometida general al gabinete en poste, en cable encauchetado 2x8 thl4n/thwn, para alimentación del gabinete de comunicación tipo exterior.	ML	225	$ 56.000,00	$ 12.600.000,00
7	Suministro e instalación y puesta en marcha de Fibra óptica Mono modo de 24 Hilos span 120a 160 para Subsistema de entre backbone y Centro de comunicaciones de la sala de monitoreo - puntos de cámaras de seguridad incluye herrajes de su suspensión, herrajes fijación y certificación en sitio.	ML	7230	$ 38.500,00	$ 278.355.000,00
8	Suministro e instalación y puesta en marcha de Transceivers (SFP) módulos de Conectorización para fibra óptica enlaces a 1 Gb Mono modo, incluyen Transceivers y conectores SFP, incluye certificación de conexión de cada enlace de fibra óptica.	UND	20	$ 950.000,00	$ 19.000.000,00
9	Suministro e instalacidn y puesta en marcha de Switch de fibra de 8 puertos Gigabit SFP Ports • (1) Serial Console PortNon-Blocking Throughput: 14 Gbps • Switching Capacity: 32 Gbps • Forwarding Rate: 14.88 Mbps • Maximum AC Power Consumption: 120W • Rackmountable with Rack-Mount Brackets (Included) • DC Input Option (Redundant ar Stand-Alone), include configuracién.	UND	10	$ 2.450.000,00	$ 24.500.000,00
10	Suministro e instalación y puesta en marcha de Switch de fibra de 24 puertos Gigabit SFP. Puertos RJ45 de 24 ^ 10/100/1000 Mbps.	UND	2	$ 3.850.000,00	$ 7.700.000,00
11	Suministro e instalación Cable UTP cat 6 extenor protección UV, malla de blindaje antiestática, incluye accesorios, Certificación en sitio	ML	560	$ 12.400,00	$ 6.944.000,00
12	Suministro e instalación y puesta en marcha de Cámara Domo de red PTZ Full HD 4MP (2560 x 1440) resolución en tiempo real WDR. Con el Lente d[a / noche con zoom óptico de 25X. Rango de giro sin fin de 360 °	UND	10	$ 18.500.000,00	$ 185.000.000,00
13	Suministro en instalación y puesta en marcha de Joystick para controlar la función PTZ control de Panorámica / Inclinación / Zoom, Enfoque, Enfoque automático, Predefinido, Grupo, Recorrido,Swing, Trace, Auto tracking, Alarm off / on, Freeze, include instalación y configuración en sitio. Capaz de controlar domos PTZ IP con	UND	2	$ 6.300.000,00	$ 12.600.000,00

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
	interfaz de red LAN. Pantalla de hasta 7" Touch Screen.				
14	Suministro en instalación y puesla en marcha de Matriz video Wall, Monitores de 55" Industrial Videowall Bisel Ultradelgado / Tamaño: 55" / Operación: 24x7 / Brillo (Nit): 450 / Resolución: FHD / Panel: IPS / Wi-Fi: No / Player: No / Sonido: No / Bisel: 0.44mm (left/top) / 0.44mm (right/bottom)/ Modo: Horizontal y Vertical / DVI in-out / Garantía: 3 Años, observación, operación del sistema Video Wall matriz 3x2,Soportes, Cables y Accesorios de Instalación para observación y operación del sistema Video	UND	1	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00
15	Suministro e instalación de un Decoder (Ultra-HD Network Video Decoder), Sistema operativo linux, formatos: MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/MJPEG; entradas: 2 HDMI, 2 DVI-I; comunicación: 2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485; audio de salida: 6ch HDMI (embedded)	UND	1	$ 15.600.000,00	$ 15.600.000,00
16	Suministro e Instalación de Servidor: Hasta dos procesadores escalables 3a generación, con hasta 24 núcleos por procesador; Controladoras internas (RAID): PERC H345, PERC H355, HBA355i, PERC H745, PERC H755, S150; Inicio interno: módulo SD dual interno o Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x M.2 SSD o USB; Hasta 4 SAS / SATA (HDD / SSD) de 3,5pulgadas máximo 64 TB; SAS/SATA (HDD/SSD) de hasta 8 x 2,5 pulgadas y 61,4 TB; Sistema de alimentación Modo mixto Platinum de 600 W (100-240 V de CA o 240 V de CC) redundante de intercambio en caliente	UND	1	$ 98.540.000,00	$ 98.540.000,00
17	Suministro e instalación de un sistema de almacenamiento con redundancia de 180 dlas, 64-bit multi-core processor, Embedded Linux, 8 GB by default (extendable to 64 GB), É mini SAS HD ports with maximum speed 12Gb/s, 1 x 1GbE management port; 4 x 1GbE LAN ports, 2 • NVMe SSD ports	UND	1	$ 105.640.000,00	$ 105.640.000,00
18	Suministro e Instalación de NVR con IA para análisis de video. Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG; Capacidad máxima de decodificación: 32 • 1080p a 30 fps; Ancho de banda de entrada/grabación/salida máxima de 1280/1280/1024 Mbps; hasta 64 canales; Admite clúster N+M, Raid 0/1/5/6/10, El diseño de chasis tipo cajón permite el intercambio en caliente de discos duros	UND	1	$ 18.450.000,00	$ 18.450.000,00
19	instalacion de sistema electrico para independizar la sala de monitoreo y control	UND	1	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
20	Suministro e instalación de un sistema de respaldo de energla con capacidad nominal de 26kw/hora con baterías de lithio. Sensor de temperatura y humedad. Capacidad de 4000	UND	1	$ 62.590.000,00	$ 62.590.000,00

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
	Ciclos al 90% de descarga; temperatura de trabajo descarga: -28° C a + 45° C; Carga: 0°C a +45°C. Con sistema de monitoreo del estado de las baterías, conexión wifi e integrado con la licencia del software de monitoreo				
21	Suministro e Instalación de un Inversor Híbrido 10KVA, entrada de hasta 6000W, 145VC D, con un controlador MPPT de 60 VDC-115 VDC, voltaje de salida 220/230/240 VAG Con sistema de monitoreo del consumo de energía, conexión wifi e integrado con la licencia del software de monitoreo	UND	1	$ 24.630.000,00	$ 24.630.000,00
22	Suministro de material de oficina, compuesto por: 4 Sillas Ergonómica: 80x48 cm; Peso soportado 100kg, material tela, mesa para el operador; 3mtrs x 0,8 mtrs; 4 monitor para el operador; R etroiluminación LED 1080P Ángulo de Visión 178°(H)/178°(V) HDMI/VGA/USB Parlante 4WX2 + Tandem Risma 4 Puestos Negro + Basurero Metálico Redondo Papelera De Oficina Malla Grande Color Negro	UND	1	$ 16.400.000,00	$ 16.400.000,00
23	Suministro y configuración de un (1) Software en nube de monitoreo del estado de las baterias y monitoreo de la temperatura interna de cada gabinete, monitoreo del consumo de energía de los inversores. El cual permita generar alertas de posibles fallas: El software debe tener licencia vitalicia para el monitoreo de las baterias que componene este proyecto	UND	1	$ 36.750.000,00	$ 36.750.000,00
24	Suministro e Instalación de una licencia del Software para el monitoreo de las cámaras de seguridad + sistema de voceo, con capacidad para 30 cámaras de seguridad	UND	1	$ 12.980.000,00	$ 12.980.000,00
				TOTAL	$ 1.196.439.000,00

VALOR TOTAL: MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 1.196.439.000).

PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (01) MES.

ADRIANA HOYOS RODRIGUEZ
Secretaria de Gobierno y Administración Municipal

Actuación	Nombre del funcionario	Cargo	Vbo
Proyecto:	Brandon Alexander Chindoy Galvis	AP. Esp. Proyectos – Sec. de Gobierno Mpal	
Reviso y Aprobó	Adriana Hoyos Rodriguez	Secretaria de Gobierno Municipal	