AVISO DE CONVOCATORIA MP-SA-21-2026

El Municipio de Páez Boyacá, convoca a los interesados en participar en el Proceso de Contratación MP-SA-21-2026, para seleccionar a través de Selección Abreviada Menor Cuantía, a los proveedores para la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ BOYACÁ.

Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a ellos les da el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos del Proceso:

1. La Alcaldía de Páez - Boyacá, tiene su sede en Carrera 3 N 5-37, Palacio Municipal. Código Postal 152620. El Municipio de Páez – Boyacá.

2. La Alcaldía de Páez - Boyacá atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la Carrera 3 N 5-37, Palacio Municipal, Correo electrónico sec.planeacion@paez-boyaca.gov.co o el celular 3214523454. Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación en la Oficina de Planeación Carrera 3 N 5-37, Palacio Municipal, Páez Boyacá.

3. El objeto del Proceso de Contratación es CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ BOYACÁ.

   El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así:

Clasificador UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
72111007	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.	Servicios de construcción de edificaciones residenciales.	Servicios de construcción de unidades unifamiliares.	Servicio de instalación de casas unifamiliares prefabricadas.

4. La modalidad de selección del contratista es mediante Selección Abreviada – Menor Cuantía.
5. La duración del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la firma del acta de inicio.
6. El plazo para la ejecución del objeto del contrato que se celebra como resultado del presente proceso será hasta agotar presupuesto, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
7. La fecha límite para presentar ofertas en el Proceso de Contratación es la establecida en el cronograma oficial para ello. Las ofertas deben presentarse en físico debe estar en una carpeta rotulada con el nombre del Proponente y su NIT

indicado en el lomo. La Oferta debe contener un índice, separadores para cada capítulo de la Oferta y estar foliada en forma consecutiva iniciando con el número 1. El orden de la presentación de los documentos de la Oferta debe corresponder al indicado en la presente sección. La Oferta en medio magnético debe ser entregada en un dispositivo que contenga los archivos electrónicos.

8. El valor estimado del contrato corresponde a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS. ($473.556.723,31). M/CTE y la entidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 665 de fecha 22/10/2026.

PRESUPUESTO VIVIENDA No. 1
VEREDA: SALITRE | VIVIENDA PREFABRICADA DE 36 M2

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
1.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	12,00	$65.335,97	$784.031,64
1.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	$45.738,30	$365.906,40
					Sub total	**$1.149.938,04**
1.2	**PREFABRICADO**					
1.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18, puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)	M2	36,00	$471.055,56	$16.958.000,16
1.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA MODULAR EN CONCRETO DESDE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAEZ HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA SALITRE DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	GLOBAL	1,00	$260.000,00	$260.000,00
					Sub total	**$17.218.000,16**
1.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					
1.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
1.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68
1.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
1.4	**MAMPOSTERÍA**					
1.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
1.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
1.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	14,996	$55.403,33	$830.828,34

					Sub total	**$1.237.649,85**
1.5	**PISOS BAÑO**					
1.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**
1.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
1.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	17,9385	$119.886,00	$2.150.575,01
1.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89
1.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73
1.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01
1.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
1.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79
					Sub total	**$3.945.614,72**
1.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
1.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	1,911	$485.455,89	$927.706,21
1.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	6,111	$418.916,37	$2.559.997,94
1.7.3	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,911	$400.725,85	$765.787,10
					Sub total	**$4.253.491,25**
1.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
1.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36
1.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	6,00	$149.846,21	$899.077,26
1.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	6,00	$178.126,89	$1.068.761,34
1.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6,00	$129.622,86	$777.737,16
					Sub total	**$2.933.853,12**
					SUBTOTAL VIVIENDA 1	**$31.992.634,86**

PRESUPUESTO VIVIENDA No. 2
VEREDA: JURAL | VIVIENDA PREFABRICADA DE 36 M2

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
2.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
2.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	12,00	$65.335,97	$784.031,64
2.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	$45.738,30	$365.906,40
					Sub total	**$1.149.938,04**
2.2	**PREFABRICADO**					
2.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE	M2	36,00	$471.055,56	$16.958.000,16

		3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18, puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)				
2.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA MODULAR EN CONCRETO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA JURAL DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	GLOBAL	1,00	$160.000,00	$160.000,00
					Sub total	**$17.118.000,16**
2.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					
2.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
2.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68
2.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
2.4	**MAMPOSTERÍA**					
2.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
2.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
2.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	14,996	$55.403,33	$830.828,34
					Sub total	**$1.237.649,85**
2.5	**PISOS BAÑO**					
2.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**
2.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
2.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	17,9385	$119.886,00	$2.150.575,01
2.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89
2.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73
2.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01
2.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
2.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79
					Sub total	**$3.945.614,72**
2.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
2.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	1,911	$485.455,89	$927.706,21
2.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	6,111	$418.916,37	$2.559.997,94

2.7.3	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,911	$400.725,85	$765.787,10
					Sub total	**$4.253.491,25**
2.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
2.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36
2.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	6,00	$149.846,21	$899.077,26
2.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	6,00	$178.126,89	$1.068.761,34
2.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6,00	$129.622,86	$777.737,16
					Sub total	**$2.933.853,12**
					SUBTOTAL VIVIENDA 2	**$31.892.634,86**

PRESUPUESTO VIVIENDA No. 3
VEREDA: URURÍA | VIVIENDA PREFABRICADA DE 36 M2

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
3.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
3.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	12,00	$65.335,97	$784.031,64
3.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	$45.738,30	$365.906,40
					Sub total	**$1.149.938,04**
3.2	**PREFABRICADO**					
3.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18, puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)	M2	36,00	$471.055,56	$16.958.000,16
3.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA MODULAR EN CONCRETO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA URURÍA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	GLOBAL	1,00	$450.000,00	$450.000,00
					Sub total	**$17.408.000,16**
3.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					
3.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
3.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68
3.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
3.4	**MAMPOSTERÍA**					

3.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
3.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
3.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	14,996	$55.403,33	$830.828,34
					Sub total	**$1.237.649,85**
3.5	**PISOS BAÑO**					
3.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**
3.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
3.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	17,9385	$119.886,00	$2.150.575,01
3.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89
3.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73
3.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01
3.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
3.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79
					Sub total	**$3.945.614,72**
3.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
3.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	1,911	$485.455,89	$927.706,21
3.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	6,111	$418.916,37	$2.559.997,94
3.7.3	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,911	$400.725,85	$765.787,10
					Sub total	**$4.253.491,25**
3.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
3.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36
3.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	6,00	$149.846,21	$899.077,26
3.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	6,00	$178.126,89	$1.068.761,34
3.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6,00	$129.622,86	$777.737,16
					Sub total	**$2.933.853,12**
					SUBTOTAL VIVIENDA 3	**$32.182.634,86**

PRESUPUESTO VIVIENDA No. 4
VEREDA: MOCHILERO | VIVIENDA PREFABRICADA DE 36 M2

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
4.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
4.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	12,00	$65.335,97	$784.031,64
4.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	$45.738,30	$365.906,40

					Sub total	**$1.149.938,04**
4.2	**PREFABRICADO**					
4.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18, puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)	M2	36,00	$471.055,56	$16.958.000,16
4.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA MODULAR EN CONCRETO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA MOCHILERO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	GLOBAL	1,00	$130.000,00	$130.000,00
					Sub total	**$17.088.000,16**
4.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					
4.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
4.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68
4.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
4.4	**MAMPOSTERÍA**					
4.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
4.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
4.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	14,996	$55.403,33	$830.828,34
					Sub total	**$1.237.649,85**
4.5	**PISOS BAÑO**					
4.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**
4.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
4.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	17,9385	$119.886,00	$2.150.575,01
4.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89
4.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73
4.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01
4.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
4.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79
					Sub total	**$3.945.614,72**
4.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
4.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR.	M2	1,911	$485.455,89	$927.706,21

		(INCLUYE MARCO Y VIDRIO)				
4.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	6,111	$418.916,37	$2.559.997,94
4.7.3	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,911	$400.725,85	$765.787,10
					Sub total	**$4.253.491,25**
4.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
4.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36
4.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	6,00	$149.846,21	$899.077,26
4.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	6,00	$178.126,89	$1.068.761,34
4.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6,00	$129.622,86	$777.737,16
					Sub total	**$2.933.853,12**
					SUBTOTAL VIVIENDA 4	**$31.862.634,86**

PRESUPUESTO VIVIENDA No. 5
VEREDA: OSO | VIVIENDA PREFABRICADA DE 36 M2

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
5.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
5.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	12,00	$65.335,97	$784.031,64
5.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	$45.738,30	$365.906,40
					Sub total	**$1.149.938,04**
5.2	**PREFABRICADO**					
5.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18, puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)	M2	36,00	$471.055,56	$16.958.000,16
5.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA MODULAR EN CONCRETO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA OSO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	GLOBAL	1,00	$270.000,00	$270.000,00
					Sub total	**$17.228.000,16**
5.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					
5.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
5.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68

5.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
5.4	**MAMPOSTERÍA**					
5.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
5.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
5.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	14,996	$55.403,33	$830.828,34
					Sub total	**$1.237.649,85**
5.5	**PISOS BAÑO**					
5.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**
5.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
5.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	17,9385	$119.886,00	$2.150.575,01
5.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89
5.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73
5.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01
5.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
5.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79
					Sub total	**$3.945.614,72**
5.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
5.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	1,911	$485.455,89	$927.706,21
5.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	6,111	$418.916,37	$2.559.997,94
5.7.3	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,911	$400.725,85	$765.787,10
					Sub total	**$4.253.491,25**
5.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
5.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36
5.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	6,00	$149.846,21	$899.077,26
5.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	6,00	$178.126,89	$1.068.761,34
5.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6,00	$129.622,86	$777.737,16
					Sub total	**$2.933.853,12**
					SUBTOTAL VIVIENDA 5	**$32.002.634,86**

PRESUPUESTO VIVIENDA No. 6
VEREDA: LA CHULA | VIVIENDA PREFABRICADA DE 36 M2

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
6.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					

6.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	12,00	$65.335,97	$784.031,64
6.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	$45.738,30	$365.906,40
					Sub total	**$1.149.938,04**
6.2	**PREFABRICADO**					
6.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18, puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)	M2	36,00	$471.055,56	$16.958.000,16
6.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA MODULAR EN CONCRETO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA LA CHULA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	GLOBAL	1,00	$270.000,00	$270.000,00
					Sub total	**$17.228.000,16**
6.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					
6.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
6.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68
6.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
6.4	**MAMPOSTERÍA**					
6.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
6.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
6.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	14,996	$55.403,33	$830.828,34
					Sub total	**$1.237.649,85**
6.5	**PISOS BAÑO**					
6.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**
6.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
6.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	17,9385	$119.886,00	$2.150.575,01
6.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89
6.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73
6.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01
6.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
6.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79

					Sub total	**$3.945.614,72**
6.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
6.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	1,911	$485.455,89	$927.706,21
6.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	6,111	$418.916,37	$2.559.997,94
6.7.3	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,911	$400.725,85	$765.787,10
					Sub total	**$4.253.491,25**
6.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
6.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36
6.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	6,00	$149.846,21	$899.077,26
6.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	6,00	$178.126,89	$1.068.761,34
6.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6,00	$129.622,86	$777.737,16
					Sub total	**$2.933.853,12**
					SUBTOTAL VIVIENDA 6	**$32.002.634,86**
PRESUPUESTO VIVIENDA No. 7 VEREDA: CORTADERAL | VIVIENDA PREFABRICADA DE 36 M2						
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**
7.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
7.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	12,00	$65.335,97	$784.031,64
7.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	$45.738,30	$365.906,40
					Sub total	**$1.149.938,04**
7.2	**PREFABRICADO**					
7.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18, puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)	M2	36,00	$471.055,56	$16.958.000,16
7.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA MODULAR EN CONCRETO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA CORTADERAL DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	GLOBAL	1,00	$130.000,00	$130.000,00
					Sub total	**$17.088.000,16**
7.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					

7.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
7.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68
7.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
7.4	**MAMPOSTERÍA**					
7.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
7.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
7.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	14,996	$55.403,33	$830.828,34
					Sub total	**$1.237.649,85**
7.5	**PISOS BAÑO**					
7.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**
7.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
7.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	17,9385	$119.886,00	$2.150.575,01
7.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89
7.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73
7.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01
7.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
7.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79
					Sub total	**$3.945.614,72**
7.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
7.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	1,911	$485.455,89	$927.706,21
7.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	6,111	$418.916,37	$2.559.997,94
7.7.3	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,911	$400.725,85	$765.787,10
					Sub total	**$4.253.491,25**
7.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
7.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36
7.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	6,00	$149.846,21	$899.077,26
7.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	6,00	$178.126,89	$1.068.761,34
7.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6,00	$129.622,86	$777.737,16
					Sub total	**$2.933.853,12**
					SUBTOTAL VIVIENDA 7	**$31.862.634,86**

PRESUPUESTO VIVIENDA No. 8
VEREDA: CORTADERAL | VIVIENDA PREFABRICADA DE 36 M2

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
8.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
8.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	12,00	$65.335,97	$784.031,64
8.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	$45.738,30	$365.906,40
					Sub total	**$1.149.938,04**
8.2	**PREFABRICADO**					
8.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18, puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)	M2	36,00	$471.055,56	$16.958.000,16
8.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA MODULAR EN CONCRETO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA CORTADERAL DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	GLOBAL	1,00	$130.000,00	$130.000,00
					Sub total	**$17.088.000,16**
8.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					
8.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
8.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68
8.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
8.4	**MAMPOSTERÍA**					
8.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
8.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
8.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	14,996	$55.403,33	$830.828,34
					Sub total	**$1.237.649,85**
8.5	**PISOS BAÑO**					
8.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**
8.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
8.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	17,9385	$119.886,00	$2.150.575,01
8.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89
8.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73
8.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01

8.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
8.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79
					Sub total	**$3.945.614,72**
8.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
8.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	1,911	$485.455,89	$927.706,21
8.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	6,111	$418.916,37	$2.559.997,94
8.7.3	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,911	$400.725,85	$765.787,10
					Sub total	**$4.253.491,25**
8.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
8.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36
8.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	6,00	$149.846,21	$899.077,26
8.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	6,00	$178.126,89	$1.068.761,34
8.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6,00	$129.622,86	$777.737,16
					Sub total	**$2.933.853,12**
					SUBTOTAL VIVIENDA 8	**$31.862.634,86**

PRESUPUESTO VIVIENDA No. 9
VEREDA: CARACOLES | VIVIENDA PREFABRICADA DE 36 M2

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
9.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
9.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	12,00	$65.335,97	$784.031,64
9.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	$45.738,30	$365.906,40
					Sub total	**$1.149.938,04**
9.2	**PREFABRICADO**					
9.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18, puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)	M2	36,00	$471.055,56	$16.958.000,16
9.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA MODULAR EN CONCRETO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA CARACOLES DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE	GLOBAL	1,00	$170.000,00	$170.000,00

		LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)				
					Sub total	**$17.128.000,16**
9.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					
9.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
9.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68
9.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
9.4	**MAMPOSTERÍA**					
9.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
9.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
9.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	14,996	$55.403,33	$830.828,34
					Sub total	**$1.237.649,85**
9.5	**PISOS BAÑO**					
9.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**
9.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
9.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	17,9385	$119.886,00	$2.150.575,01
9.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89
9.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73
9.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01
9.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
9.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79
					Sub total	**$3.945.614,72**
9.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
9.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	1,911	$485.455,89	$927.706,21
9.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	6,111	$418.916,37	$2.559.997,94
9.7.3	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,911	$400.725,85	$765.787,10
					Sub total	**$4.253.491,25**
9.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
9.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36
9.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	6,00	$149.846,21	$899.077,26
9.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	6,00	$178.126,89	$1.068.761,34
9.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE	UND	6,00	$129.622,86	$777.737,16

		ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "				
					Sub total	**$2.933.853,12**
					SUBTOTAL VIVIENDA 9	**$31.902.634,86**
PRESUPUESTO VIVIENDA No. 10 VEREDA: CÁPAGA | VIVIENDA PREFABRICADA DE 36 M2						
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**
10.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
10.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	12,00	$65.335,97	$784.031,64
10.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	$45.738,30	$365.906,40
					Sub total	**$1.149.938,04**
10.2	**PREFABRICADO**					
10.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18, puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)	M2	36,00	$471.055,56	$16.958.000,16
10.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA MODULAR EN CONCRETO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA CÁPAGA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	GLOBAL	1,00	$170.000,00	$170.000,00
					Sub total	**$17.128.000,16**
10.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					
10.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
10.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68
10.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
10.4	**MAMPOSTERÍA**					
10.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
10.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
10.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	14,996	$55.403,33	$830.828,34
					Sub total	**$1.237.649,85**
10.5	**PISOS BAÑO**					
10.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**
10.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
10.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	17,9385	$119.886,00	$2.150.575,01
10.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89
10.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73

10.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01
10.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
10.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79
					Sub total	**$3.945.614,72**
10.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
10.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	1,911	$485.455,89	$927.706,21
10.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	6,111	$418.916,37	$2.559.997,94
10.7.3	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,911	$400.725,85	$765.787,10
					Sub total	**$4.253.491,25**
10.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
10.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36
10.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	6,00	$149.846,21	$899.077,26
10.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	6,00	$178.126,89	$1.068.761,34
10.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6,00	$129.622,86	$777.737,16
					Sub total	**$2.933.853,12**
					SUBTOTAL VIVIENDA 10	**$31.902.634,86**

PRESUPUESTO VIVIENDA No. 11
VEREDA: CÁPAGA | VIVIENDA PREFABRICADA DE 36 M2

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
11.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
11.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	12,00	$65.335,97	$784.031,64
11.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	$45.738,30	$365.906,40
					Sub total	**$1.149.938,04**
11.2	**PREFABRICADO**					
11.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18, puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)	M2	36,00	$471.055,56	$16.958.000,16
11.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA MODULAR EN CONCRETO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA CÁPAGA DEL	GLOBAL	1,00	$170.000,00	$170.000,00

		MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)				
					Sub total	**$17.128.000,16**
11.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					
11.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
11.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68
11.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
11.4	**MAMPOSTERÍA**					
11.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
11.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
11.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	14,996	$55.403,33	$830.828,34
					Sub total	**$1.237.649,85**
11.5	**PISOS BAÑO**					
11.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**
11.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
11.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	17,9385	$119.886,00	$2.150.575,01
11.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89
11.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73
11.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01
11.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
11.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79
					Sub total	**$3.945.614,72**
11.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
11.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	1,911	$485.455,89	$927.706,21
11.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	6,111	$418.916,37	$2.559.997,94
11.7.3	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,911	$400.725,85	$765.787,10
					Sub total	**$4.253.491,25**
11.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
11.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36
11.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	6,00	$149.846,21	$899.077,26
11.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA	UND	6,00	$178.126,89	$1.068.761,34

		COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).				
11.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6,00	$129.622,86	$777.737,16
					Sub total	**$2.933.853,12**
					SUBTOTAL VIVIENDA 11	**$31.902.634,86**
PRESUPUESTO VIVIENDA No. 12 VEREDA: CENTRO | VIVIENDA PREFABRICADA DE 36 M2						
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**
12.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
12.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	12,00	$65.335,97	$784.031,64
12.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	$45.738,30	$365.906,40
					Sub total	**$1.149.938,04**
12.2	**PREFABRICADO**					
12.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18, puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)	M2	36,00	$471.055,56	$16.958.000,16
12.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA MODULAR EN CONCRETO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	GLOBAL	1,00	-	-
					Sub total	**$16.958.000,16**
12.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					
12.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
12.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68
12.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
12.4	**MAMPOSTERÍA**					
12.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
12.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
12.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	14,996	$55.403,33	$830.828,34
					Sub total	**$1.237.649,85**
12.5	**PISOS BAÑO**					
12.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**
12.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
12.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	17,9385	$119.886,00	$2.150.575,01
12.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89

		ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM				
12.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73
12.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01
12.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
12.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79
					Sub total	**$3.945.614,72**
12.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
12.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	1,911	$485.455,89	$927.706,21
12.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	6,111	$418.916,37	$2.559.997,94
12.7.3	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,911	$400.725,85	$765.787,10
					Sub total	**$4.253.491,25**
12.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
12.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36
12.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	6,00	$149.846,21	$899.077,26
12.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	6,00	$178.126,89	$1.068.761,34
12.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6,00	$129.622,86	$777.737,16
					Sub total	**$2.933.853,12**
					SUBTOTAL VIVIENDA 12	**$31.732.634,86**

PRESUPUESTO VIVIENDA No. 13 VEREDA: JURAL | VIVIENDA PREFABRICADA DE 36 M2						
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**
13.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
13.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	12,00	$65.335,97	$784.031,64
13.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	$45.738,30	$365.906,40
					Sub total	**$1.149.938,04**
13.2	**PREFABRICADO**					
13.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18, puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)	M2	36,00	$471.055,56	$16.958.000,16
13.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA	GLOBAL	1,00	$160.000,00	$160.000,00

		MODULAR EN CONCRETO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA JURAL DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)				
					Sub total	**$17.118.000,16**
13.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					
13.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
13.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68
13.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
13.4	**MAMPOSTERÍA**					
13.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
13.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
13.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	14,996	$55.403,33	$830.828,34
					Sub total	**$1.237.649,85**
13.5	**PISOS BAÑO**					
13.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**
13.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
13.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	17,9385	$119.886,00	$2.150.575,01
13.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89
13.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73
13.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01
13.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
13.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79
					Sub total	**$3.945.614,72**
13.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
13.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	1,911	$485.455,89	$927.706,21
13.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	6,111	$418.916,37	$2.559.997,94
13.7.3	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,911	$400.725,85	$765.787,10
					Sub total	**$4.253.491,25**
13.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
13.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36
13.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA	UND	6,00	$149.846,21	$899.077,26

		COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)				
13.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	6,00	$178.126,89	$1.068.761,34
13.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6,00	$129.622,86	$777.737,16
					Sub total	**$2.933.853,12**
					SUBTOTAL VIVIENDA 13	**$31.892.634,86**
PRESUPUESTO VIVIENDA No. 14 **VEREDA: CENTRO | VIVIENDA PREFABRICADA DE 36 M2**						
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**
14.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
14.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	12,00	$65.335,97	$784.031,64
14.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	$45.738,30	$365.906,40
					Sub total	**$1.149.938,04**
14.2	**PREFABRICADO**					
14.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18, puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)	M2	36,00	$471.055,56	$16.958.000,16
14.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA MODULAR EN CONCRETO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	GLOBAL	1,00	-	-
					Sub total	**$16.958.000,16**
14.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					
14.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
14.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68
14.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
14.4	**MAMPOSTERÍA**					
14.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
14.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
14.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	14,996	$55.403,33	$830.828,34
					Sub total	**$1.237.649,85**
14.5	**PISOS BAÑO**					
14.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**

14.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
14.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	17,9385	$119.886,00	$2.150.575,01
14.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89
14.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73
14.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01
14.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
14.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79
					Sub total	**$3.945.614,72**
14.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
14.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	1,911	$485.455,89	$927.706,21
14.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	6,111	$418.916,37	$2.559.997,94
14.7.3	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,911	$400.725,85	$765.787,10
					Sub total	**$4.253.491,25**
14.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
14.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36
14.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	6,00	$149.846,21	$899.077,26
14.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	6,00	$178.126,89	$1.068.761,34
14.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6,00	$129.622,86	$777.737,16
					Sub total	**$2.933.853,12**
					SUBTOTAL VIVIENDA 14	**$31.732.634,86**

PRESUPUESTO VIVIENDA No. 15
VEREDA: YAMUNTICA | VIVIENDA PREFABRICADA DE 30 M2

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
15.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
15.1.1	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	10,00	$65.335,97	$653.359,70
15.1.2	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	6,00	$45.738,30	$274.429,80
					Sub total	**$927.789,50**
15.2	**PREFABRICADO**					
15.2.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA EN MAMPOSTERIA MODULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI e=3,3 cm, ensambladas en perfil galvanizado calibre 22, cubierta en lamina prepintada calibre 30, con estructura para cubierta en perfil metalico 8X4 calibre 18,	M2	30,00	$471.055,56	$14.131.666,80

		puertas internas en madera de melamina conchapa, (De acuerdo a diseño y especificacaciones tecnicas)				
15.2.2	NUEVO	TRANSPORTE DE VIVIENDA EN MAMPOSTERÍA MODULAR EN CONCRETO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL PUNTO DONDE SE PERMITA EL ACCESO VEHICULAR POR VÍA CARRETEABLE, EN LA VEREDA YAMUNTICA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, ACARREO, PEAJES, SEGUROS DE TRANSPORTE Y TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. (DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	GLOBAL	1,00	$150.000,00	$150.000,00
					Sub total	**$14.281.666,80**
15.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**					
15.3.1	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	UND	4,00	$169.514,25	$678.057,00
15.3.2	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$207.289,68	$207.289,68
15.3.3	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND	1,00	$46.478,58	$46.478,58
					Sub total	**$931.825,26**
15.4	**MAMPOSTERÍA**					
15.4.1	NUEVO	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	UND	1,20	$250.323,96	$300.388,75
15.4.2	NUEVO	MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	1,20	$88.693,97	$106.432,76
15.4.3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	15,00	$55.403,33	$831.049,95
					Sub total	**$1.237.871,46**
15.5	**PISOS BAÑO**					
15.5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA 50*50	M2	2,34	$137.719,00	$322.262,46
					Sub total	**$322.262,46**
15.6	**ENCHAPES Y ACABADOS COCINA Y BAÑO**					
15.6.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	16,50	$119.886,00	$1.978.119,00
15.6.2	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	ML	1,00	$778.803,89	$778.803,89
15.6.3	NUEVO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).	M2	0,90	$102.019,70	$91.817,73
15.6.4	2.12.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$135.015,01	$135.015,01
15.6.5	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$618.596,29	$618.596,29
15.6.6	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	5,50	$31.055,78	$170.806,79
					Sub total	**$3.773.158,71**
15.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
15.7.1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	1,89	$485.455,89	$917.511,63
15.7.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	5,04	$418.916,37	$2.111.338,50
					Sub total	**$3.028.850,13**
15.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**					
15.8.1	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$188.277,36	$188.277,36

15.8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	4,00	$149.846,21	$599.384,84
15.8.3	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	5,00	$178.126,89	$890.634,45
15.8.4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	5,00	$129.622,86	$648.114,30
					Sub total	**$2.326.410,95**
					SUBTOTAL VIVIENDA 15	**$26.829.835,27**
					TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**473.556.723,31**

9. Al presente Proceso de Contratación no le son aplicables los siguientes Acuerdos Comerciales:

Entidad Estatal incluida		Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Alianza Pacifico	Chile	No	No	No
	México	Si	No	No
	Perú	Si	No	No
Canadá		Si	No	No
Chile		No	No	No
Estados Unidos		Si	No	No
Estados AELC		No	No	No
México		Si	No	No
Triangulo Norte	El salvador	Si	No	No
	Guatemala	Si	5	No
	Honduras	Si	No	No
Unión Europea		No	No	No
Comunidad Andina		Si	No	No

10. La convocatoria para el Proceso de Contratación de la convocatoria MP-SA-21-2026, es susceptible de ser limitada a Mipyme.

11. En el Proceso de Contratación de la convocatoria MP-SA-21-2026, pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con

el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más.

12. En el Proceso de Contratación se requiere presentar manifestación de interés, como requisito para presentar propuesta.

13. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:

Actividad	Fecha y Hora	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	28/10/2026	SECOP I
Publicación estudios y documentos previos	28/10/2026	SECOP I
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	28/10/2026	SECOP I
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	04/11/2026 05:00 P.M.	Oficina Planeación Correo Electrónico
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	06/11/2026 09:00 A.M.	Oficina Planeación Correo Electrónico
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	06/11/2026	SECOP I
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	06/11/2026	SECOP I
Publicación del pliego de condiciones definitivo	06/11/2026	SECOP I
Plazo para manifestación de interés	10/11/2026 05:00 P.M.	Oficina Contratación
Realización del sorteo	11/11/2026 09:00 A.M.	Oficina Planeación
Publicación de la lista de precalificados	11/11/2026 02:00 P.M.	SECOP I
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	10/11/2026 05:00 P.M.	Oficina Contratación Correo Electrónico
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	11/11/2026	SECOP I
Plazo máximo para la expedición de Adendas	11/11/2026	SECOP I
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	13/11/2026 09:00 A.M.	Oficina Planeación
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	13/11/2026 09:00 A.M	Oficina Planeación
Publicación del informe preliminar de evaluación	17/11/2026 05:00 P.M.	SECOP I
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	23/11/2026 09:00 A.M.	Oficina Planeación Correo Electrónico
Publicación del informe final de evaluación de la	23/11/2026	SECOP I

oferta	02:00 P.M.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	25/11/2026	SECOP I
Firma del contrato	25/11/2026	Oficina Planeación
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	27/11/2026	Oficina Planeación
Aprobación de garantías	27/11/2026	Oficina Planeación

Oficina de Planeación: Carrera 3 N 5-37, Palacio Municipal. Cel: 3214523454
Correo Electrónico: sec.planeacion@paez-boyaca.gov.co
Página web: www.paez-boyaca.gov.co

Horario Atención al Público: lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a las 6:00 p.m. y el viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en jornada Continua

14. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en el SECOP, o en la Oficina de Planeación, Ubicada en la Carrera 3 N 5-37, Palacio Municipal, Páez.

15. El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Páez, 28 de octubre de 2026

RESPONSABLE	
NOMBRE: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS **CARGO:** Secretaria de Planeación e Infraestructura	FIRMA:
NOMBRE: JUAN DIEGO MORALES CALDERON **CARGO:** Alcalde Municipal	FIRMA:

Proyecto
LUIS ALIRO GARZON OCHOA
Asesor Externo de Contratación