FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				PRELIMINARES				
				Localizacion y replanteo manual	M2	73,92	$ 10.811,71	$ 799.202,00
				Demolición de muro en ladrillo	M2	4,40	$ 45.835,40	$ 201.678,00
Subtotal								
				EXCAVACIONES				
				Excavacion manual en material comun 0 a 2m	M3	4,03	$ 161.143,65	$ 648.797,00
Subtotal								
				RELLENOS				
				Relleno con material comun compactado	M3	17,14	$ 589.563,34	$ 10.102.757,00
Subtotal								
				CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
				Solado en concreto de 2000 psi e = 0.05 m - material de la zona	M2	2,25	$ 127.384,76	$ 286.616,00
				Zapata en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) - material de la zona	M3	0,56	$ 3.796.351,42	$ 2.135.448,00
				Viga de cimentacion en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) - material de la zona	M3	1,84	$ 3.558.371,87	$ 6.541.711,00
				Pedestales en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) - material de la zona	M3	0,09	$ 4.643.883,99	$ 417.950,00
				Columna en concreto de 21.0 mpa (3000 psi), h=0 a 3.00m - material de la zona	M3	0,70	$ 4.043.694,33	$ 2.838.673,00
				Placa de contrapiso en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) e=0.08 m - material de la zona	M2	72,72	$ 299.977,46	$ 21.814.361,00
Subtotal								
				ACERO DE REFUERZO Y ETRUCTURA METALICA				
				Acero de refuerzo corrugado fy = 420 mpa o 60000 psi cortado, figurado y armado	kg	385,38	$ 23.710,90	$ 8.663.487,00
				Correas en perfil metalico de 3x1 1/2", incluye anticorrosivo y pintura.	Ml	146,50	$ 191.384,71	$ 28.037.861,00
Subtotal								
				CUBIERTAS				
				Teja tipo arquitectonica cal 26 pintada	M2	86,40	$ 160.208,01	$ 13.841.972,00
Subtotal								
				CARPINTERÍA METALICA				
				Puerta en lamina cold rolled. incluye marco y pasador	M2	4,40	$ 1.204.369,31	$ 5.299.225,00
Subtotal								
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 101.629.738,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	42,27%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1,00%
	UTILIDAD	**U=**	5,00%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	48,27%