Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 7A ENTRE CARRERAS 41 Y 42 DEL BARRIO CÉSAR CURA, MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE DRENAJE				
1,1				LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES (INCLUYE PLANOS RECORD)	ml	138,00	$ 4.801,00	$ 662.538,00
1,2				EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO, ENTRE 0-3 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTAS MENORES	m3	62,40	$ 57.403,00	$ 3.581.947,00
1,3				RELLENO CON ARENA PARA CAMA DE TUBERÍA. INCLUYE HERRAMIENTAS MENORES	m3	3,45	$ 292.286,00	$ 1.008.387,00
1,4				RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE VIBROCOMPACTADOR	m3	42,70	$ 194.900,00	$ 8.322.230,00
1,5				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 12" CORRUDA S-6 PVC.	m	138,00	$ 210.590,00	$ 29.061.420,00
1,6				CONSTRUCCIÓN CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1M X 1M, ESPESOR DE MURO 0,15 m, PROFUNDIDAD VARIABLE SEGÚN DISEÑO	und	12,00	$ 1.422.513,00	$ 17.070.156,00
1,7				BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.15X0.45X0.80 M; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	210,00	$ 136.690,00	$ 28.704.900,00
1,8				DEMOLICIONES CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	m2	24,00	$ 112.925,00	$ 2.710.200,00
1,9				PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI, ESPESOR DE LOSA 20 CM (INCLUYE ANTISOL, CORTE DE LOSA EN CONCRETO, CORDÓN DE POLIETILENO Y MATERIAL SELLANTE SILICONADO)	m3	9,60	$ 1.776.130,00	$ 17.050.848,00
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 108.172.626,00**

VALOR TOTAL	**$ 108.172.626,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	25%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	3%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%