Formulario 1 - Propuesta economica - Documento tipo de seleccion abreviada de menor cuantia - version 2

Codigo	FCE-EICV-FM-25	Version	2

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO PEATONAL QUE CONDUCE AL MIRADOR LA VIRGEN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RECETOR, CASANARE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PIEDRA BARICHARA COMO MATERIAL PRINCIPAL

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES								
1	1.01	RES.0082	5524	Replanteo y localizacion para vias	M2	333,90	$ 15.500,00	$ 5.175.450,00
1	1.02	RES.0082	5138	Excavacion manual en conglomerado	M3	100,17	$ 129.422,00	$ 12.964.202,00
Subtotal								**$ 18.139.652,00**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
2	2.01	RES.0082	6382	Placa base en concreto 3000 psi e=0,07 m	m2	333,90	$ 112.122,00	$ 37.437.536,00
2	2.02	RES.0082		Suministro e instalacion de piedra o losa tipo barichara sobre concreto	m2	333,90	$ 248.164,00	$ 82.861.980,00
2	2.03	RES.0082	5595	Baranda metalica en tubo HG D= 2 1/2"	m	222,00	$ 130.405,00	$ 28.949.910,00
Subtotal								**$ 149.249.406,00**
TRANSPORTE								
3	3.01	RES.0082	61	Transporte de materiales a lomo de mula	Kg	94.380,90	$ 165,00	$ 15.572.849,00
Subtotal								**$ 15.572.849,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 182.961.907,00**

VALOR TOTAL	$ 182.961.907,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al numero entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Los valores para el presente presupuesto fueron tomados de la resolucion No. 0082 del 01 de junio de 2026. "Por la cual se actualiza y se fija el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratación de obras públicas en la Gobernación de Casanare"

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	25%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32%

Elaboro:

Carlos Hernan Guerrero
Profesional de apoyo SPI

Aprobo:

Ferney Arnezquita Barrera
Secretario de Planeacion e Infraestructura