PRESUPUESTO OFICIAL

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SABANAS DE TASAJERA EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCIÒN	UND	CANT.	VR./UNIT.	VR./TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	2500,00	$ 4.286	$ 10.715.900
				TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES	**$ 10.715.900,00**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	MI	2.500,00	$ 30.902	$ 77.255.750
				TOTAL ACTIVIDADES MOVIMIENTO DE TIERRA	**$ 77.255.750,00**
3	**INSTALACION DE TUBERIAS**				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3" RED 21	ML	2500,00	$ 77.111	$ 192.776.275
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS	UND	85,00	$ 199.920	$ 16.993.221
				TOTAL ACTIVIDADES INSTALACION DE TUBERIAS	**$ 209.769.496,25**
4	**ACCESORIOS**				
4,1	CAJAS DE INSPECCION DE 1.15X1.15 MT EN CONCRETO REFORZADO, CON ESPESOR DE MURO DE 0,10 MT	UND	3,00	$ 1.141.089	$ 3.423.268

4,2	Válvula de 3" En Hierro Dúctil Sello Elástico Vástago No Ascendente Extremo Bridado y roscado	UND	3,00	$ 1.223.782	$ 3.671.345
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO DE 3" PVC	UND	6,00	$ 55.390	$ 332.338
4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE 3" PVC	UND	6,00	$ 181.829	$ 1.090.977
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE REPARACION DE 3" PVC	UND	4,00	$ 75.086	$ 300.345
4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE DE COLUMNA SECA DE 3"	UND	2,00	$ 4.302.295	$ 8.604.589
				TOTAL ACTIVIDADES ACCESORIOS	**$ 17.422.862,64**
				TOTAL OBRA REDES	**$ 315.164.008,89**
				COSTO DIRECTO	**$ 315.164.008,89**
		ADMINISTRACIÓN	24,0%	$	75.639.362,13
		IMPREVISTOS	1,0%	$	3.151.640,09
		UTILIDAD	5,0%	$	15.758.200,44
		PMT		$	11.228.000,00
		COSTO TOTAL		**$**	**420.941.212,00**

Son: CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 420.941.212 ,00) M/L

Los anteriores valores incluyen cualquier costo indirecto asociado a la contratación, y se ajustan a los APU elaborados por el Municipio.

Original Firmado
ÁLVARO PEDROZO SAUCEDO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS