Puerto Carreño, 21 de octubre de 2026

Señora
**EYDIE VIVIANA ROJAS GUERRERO**
Almacenista Municipal
Ciudad

**Asunto:** Solicitud de Certificación de Precios

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicito la Certificación de Precios y Cotización, para ejecutar el proceso contractual que tiene por objeto **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA, INCLUYE DISEÑO Y MANTENIMIENTO.**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | TECHO DE MINILIGHT LED STRING LINEAL SISTEMA CATHAY CONEXIÓN ALTA CALIDAD: Descripción: TECHO DE 500 MTS DE LARGO POR 5 DE ANCHO EN TIRAS DE MINILGHT CON SEPARACION DE 20CM ENTRE LINEAS: **Tamaño:** Largo 500 metros, Ancho 5 metros; **POTENCIA POR METRO:** 6 WATT; VOLTAJE DE **OPERACIÓN:** 100-120 VAC; **CANTIDAD DE LEDS:** 100 LED; **TAMAÑO INSTALACION:** 10 MTS POR TIRA (TOTAL 1.250 TIRAS); **CALIBRE DEL CABLE:** AWG 24; **COLOR CABLE:** Transparente; **INDICE DE PROTECCION:** IP 44 USO INTERIOR Y EXTERIOR; **FIJACION DEL LED:** No removibles; **TAMAÑO LED:** Diámetro 5 mm; **RECTIFICADOR DE VOLTAJE:** Rectificador de 1 Amperio; **TEMPERATURA DE OPERACIÓN:** Menor a 45°; **COLORES:** Rojo, Verde, Azul, Blanco, blanco cálido; **CONECTORES:** Roscados con orring protección para exterior; **CONTINUIDAD:** Continuidad con empalme rápido roscado; **CAPACIDAD DEL RECTIFICADOR:** 1 Amperio hasta 3 lineales conectadas en serie como máximo; **Anclaje:** Guaya metálica tensada entre postes. Incluye instalación, mantenimiento. | GLOBAL | 1 |
| 2 | **Figura pasa calle para decoración navideña con iluminación led: descripción:** Tamaño: alto 1.5 metros, ancho 6 metros; **Estructura:** desarmable, fabricada en tubo circular de aluminio de 1-1/4", tubo cuadrado de aluminio de 1/2" y platina de aluminio de 1/2" x 1/8" mediante el proceso de soldadura MIG; **Iluminación:** realizada con manguera led 2 vías, 10 mm, 32 led por mt a 110 volt, con protección de conector en termoencogible de 15 mm. *String led calibre 24, ip44, sistema conection, plug and play, cable transparente 5 watt; **Carga en Watt:** 180 W. Incluye instalación, mantenimiento. | GLOBAL | 1 |
| 3 | **Figura árbol de minilight para decoración navideña con iluminación led: descripción:** Tamaño: alto 6 metros, ancho 4 metros; | GLOBAL | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Estructura:** desarmable, fabricada en tubo cuadrado de hierro de 1" con mástil central en tubo redondo estructural de 2", con estrella realizada en tubo cuadrado de aluminio de 1/2", mediante el proceso de soldadura MIG; **Iluminación:** realizada con manguera led 2 vias, 10 mm, 32 led por mt a 110 volt, con protección de conector en termoencogible de 15 mm. *String led calibre 24, ip44, sistema conection, plug and play, cable transparente 5 watt; **Carga en Watt:** 550 W; **Anclaje:** Platinas de 2" x 1/8" con perforación para perno de 5/16". Incluye instalación, mantenimiento. | | |

Sin ningún otro particular, agradezco de antemano su colaboración, esperando una pronta respuesta.

Atentamente,

**ELIANY PIERINA CARREÑO MENDOZA**
Secretaria de planeación e Infraestructura

Proyecto: José A. Flórez – Estudios previos planeación

***REPÚBLICA DE COLOMBIA***
***DEPARTAMENTO DE VICHADA***
***ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO***
***ALMACÉN MUNICIPAL***
***NIT 892099305-3.***

*Puerto Carreño, Vichada Octubre 21 de 2026*

*Señores:*
***INTERESADOS EN COTIZAR***
*Ciudad*

*Referencia: Solicitud de Cotización*

*Cordial saludo,*

Por medio de la presente me permito solicitarle precio de los elementos abajo relacionado, con el fin de realizar el proceso contractual:**" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA, INCLUYE DISEÑO Y MANTENIMIENTO."**. el siguiente agregado:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | TECHO DE MINILIGHT LED STRING LINEAL SISTEMA CATHAY CONEXIÓN ALTA CALIDAD: Descripción: TECHO DE 500 MTS DE LARGO POR 5 DE ANCHO EN TIRAS DE MINILGHT CON SEPARACION DE 20CM ENTRE LINEAS: **Tamaño:** Largo 500 metros, Ancho 5 metros; **POTENCIA POR METRO**: 6 WATT; VOLTAJE DE **OPERACIÓN**: 100-120 VAC; **CANTIDAD DE LEDS**: 100 LED; **TAMAÑO INSTALACION**: 10 MTS POR TIRA (TOTAL 1.250 TIRAS); **CALIBRE DEL CABLE**: AWG 24; **COLOR CABLE**: Transparente; **INDICE DE PROTECCION**: IP 44 USO INTERIOR Y EXTERIOR; **FIJACION DEL LED**: No removibles; **TAMAÑO LED**: Diámetro 5 mm; **RECTIFICADOR DE VOLTAJE**: Rectificador de 1 Amperio; **TEMPERATURA DE OPERACIÓN**: Menor a 45°; **COLORES**: Rojo, Verde, Azul, Blanco, blanco cálido; **CONECTORES**: Roscados con orring protección para exterior; **CONTINUIDAD**: Continuidad con empalme rápido roscado; **CAPACIDAD DEL RECTIFICADOR**: 1 Amperio hasta 3 lineales conectadas en serie como máximo; **Anclaje**: Guaya metálica tensada entre postes. Incluye instalación y mantenimiento. | GLOBAL | 1 |
| 2 | **Figura pasa calle para decoración navideña con iluminación led: descripción:** Tamaño: alto 1.5 metros, ancho 6 metros; **Estructura:** desarmable, fabricada en tubo circular de aluminio de 1-1/4", tubo cuadrado de | GLOBAL | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | aluminio de 1/2" y platina de aluminio de 1/2" x 1/8" mediante el proceso de soldadura MIG; **Iluminación:** realizada con manguera led 2 vías, 10 mm, 32 led por mt a 110 volt, con protección de conector en termoencogible de 15 mm. *String led calibre 24, ip44, sistema conection, plug and play, cable transparente 5 watt; **Carga en Watt:** 180 W. Incluye instalación y mantenimiento. | | |
| 3 | **Figura árbol de minilight para decoración navideña con iluminación led: descripción:** Tamaño: alto 6 metros, ancho 4 metros; **Estructura:** desarmable, fabricada en tubo cuadrado de hierro de 1" con mástil central en tubo redondo estructural de 2", con estrella realizada en tubo cuadrado de aluminio de 1/2", mediante el proceso de soldadura MIG; **Iluminación:** realizada con manguera led 2 vias, 10 mm, 32 led por mt a 110 volt, con protección de conector en termoencogible de 15 mm. *String led calibre 24, ip44, sistema conection, plug and play, cable transparente 5 watt; **Carga en Watt:** 550 W; **Anclaje:** Platinas de 2" x 1/8" con perforación para perno de 5/16". Incluye instalación y mantenimiento. | GLOBAL | 1 |

*NOTA: Puede pasar su propuesta a todo costo teniendo en cuenta los descuentos de ley y demás gasto que deberán asumir al ejecutar el contrato, precios que se ajustan conforme a las variables que el objeto del contrato implique, tales como calidad, cantidad y especialidad. También podrá pasar su oferta con precios del mercado local. Máximo para pasar cotización, 2 días a partir del recibido de la solicitud o hasta cumplir las propuestas mínimas para el estudio.*

***Almacenista Municipal***
*Cel: 3203145371*
*almacen@puertocarreno-vichada.gov.co*

Clasificacion

| NOMBRE | DESCRIPCION | TIPO DE DOCUMENTO | FECHA DE INICIO | MAS |
|---|---|---|---|---|
| Solicitud De Cotizacion Alumbrado Navidad | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA, INCLUYE DISEÑO, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION | Compras | 21/10/2026 | |
| Interesados En Cotizar Equipos E Insumos Para El Fortalecimiento D | ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO DE PUERTO CARREÑO | Compras | 20/10/2026 | |
| Solicitud De Cotizacion Dia Personas En Condicion De Discapacidad | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO | Compras | 16/10/2026 | |
| Solicitud De Cotizacion Comisaria De Familia | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y MATERIAL LÚDICO-PEDAGÓGICO PARA LA DOTACIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO VICHADA | Compras | 14/10/2026 | |
| Solicitud De Cotizacion Mundialito | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO "MUNDIALITO MASCULINO Y FEMENINO 2026" ENMARCADOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA, FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE CON INCLUSION SOCIAL | Compras | 14/10/2026 | |
| Solicitud De Cotizacion Dotacion Cdt | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL CENTRO DE DETENCIÓN TRANSITORIA (CDT) DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO (VICHADA), ORIENTADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD (PPL) ASÍ COMO A FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y | Compras | 13/10/2026 | |
| Solicitud De Cotizacion Material Publicitario | SERVICIOS PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS ATRACTIVOS, DESTINOS Y EXPERIENCIAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA | Compras | 09/10/2026 | |
| Solicitud De Cotizacion Juegos De Discapacidad | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR EL EVENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO JUEGOS DE DISCAPACIDAD 2026 ENMARCADOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA, FOMENTO A LA RECREACIÓN LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE CON INCLUSIÓN SOCIAL, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DE | Compras | 09/10/2026 | |
| Tdr Concurso Publico 001 2026 Motocarro Definitivo | CONCURSO PÚBLICO No. 001 DE 2026-TÉRMINOS DE REFERENCIA | Servicios | 09/10/2026 | |
| Adenda 1 Concurso 001 2026 | ADENDA 1_CONCURSO 001-2026-TRANSPORTE MIXTO MOTOCARRO | Servicios | 09/10/2026 | |