DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE URIBE

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: **SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) TUNELES DE ILUMINACION ORNAMENTAL Y DECORACION NAVIDENA, INCLUYENDO ESTRUCTURAS METÁLICAS DESMONTABLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y LUMINOSOS, EN EL CASCO URBANO Y LA INSPECCIÓN DE LA JULIA DEL MUNICIPIO DE URIBE, META**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CASCO URBANO**				
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TUNEL EN TUBO ACERO NEGRO (A.N.) DE 3" (0.128, 3,25 MM) PESADO Y ÁNGULO DE 4"×4"×1/2", CHAZOS EXPANSIVOS ABIERTOS DE 5/16" y CHAZOS EXPANSIVOS METÁLICOS DE 1/2" × 2 1/4", INCLUYE MONTAJE, ENSAMBLE, FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y APLICACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA PROTECCIÓN Y ACABADO DE LA ESTRUCTURA	ML	120,00	$ 110.866,30	$ 13.303.956,00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TUNEL EN TUBO ACERO NEGRO (A.N.) DE 2" (0.128, 3,25 MM) PESADO, INCLUYE MONTAJE, ENSAMBLE, FIJACIÓN Y APLICACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA PROTECCIÓN Y ACABADO DE LA ESTRUCTURA.	ML	60,00	$ 69.630,70	$ 4.177.842,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA ANCLAJE, FIJACIÓN Y TENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, INCLUYE PERROS PARA CABLE GALVANIZADO DE 1/8", GUAYA ENCAUCHETADA DE 3/16"×1/4" (x100 metros), GUAYA ENCAUCHETADA DE 1/8"×3/16", NECESARIOS PARA LA SUJECIÓN, ESTABILIDAD Y FIJACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO	ML	6100,00	$ 4.902,39	$ 29.904.551,27
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DECORATIVA NAVIDEÑA, INCLUYE MANGUERA NAVIDEÑA LED DE DOS VÍAS CON FLASHER, LUZ CÁLIDA, CABLE DÚPLEX No. 12 (x 100mts) Y AMARRES PLÁSTICOS (x 1000und) PARA FIJACIÓN, INCLUYE MONTAJE, SUJECIÓN, CONEXIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN A LA DECORACIÓN NAVIDEÑA	ML	6000,00	$ 9.004,66	$ 54.027.944,44
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTENSIONES TIPO CORTINA DE LUCES LED, DE UN METRO DE ALTURA X 9 METROS LARGO, TIPO FLASHER, INCLUYE MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN E INTEGRACIÓN CON LOS DEMÁS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN DECORATIVA PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS TÚNELES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO. PARA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL	UND	4,00	$ 446.840,00	$ 1.787.360,00
2	**INSPECCION LA JULIA**				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TUNEL EN TUBO ACERO NEGRO (A.N.) DE 3" (0.128, 3,25 MM) PESADO Y ÁNGULO DE 4"×4"×1/2", CHAZOS EXPANSIVOS ABIERTOS DE 5/16" y CHAZOS EXPANSIVOS METÁLICOS DE 1/2" × 2 1/4", INCLUYE MONTAJE, ENSAMBLE, FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y APLICACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA PROTECCIÓN Y ACABADO DE LA ESTRUCTURA	ML	120,00	$ 110.866,30	$ 13.303.956,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TUNEL EN TUBO ACERO NEGRO (A.N.) DE 2" (0.128, 3,25 MM) PESADO, INCLUYE MONTAJE, ENSAMBLE, FIJACIÓN Y APLICACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA PROTECCIÓN Y ACABADO DE LA ESTRUCTURA.	ML	60,00	$ 69.630,70	$ 4.177.842,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA ANCLAJE, FIJACIÓN Y TENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ELEMENTOS DECORATIVOS, INCLUYE PERROS PARA CABLE GALVANIZADO DE 1/8", GUAYA ENCAUCHETADA DE 3/16"×1/4" (x100 metros), GUAYA ENCAUCHETADA DE 1/8"×3/16", NECESARIOS PARA LA SUJECIÓN, ESTABILIDAD Y FIJACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO	ML	6100,00	$ 4.902,39	$ 29.904.551,27
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DECORATIVA NAVIDEÑA, INCLUYE MANGUERA NAVIDEÑA LED DE DOS VÍAS CON FLASHER, LUZ CÁLIDA, CABLE DÚPLEX No. 12 (x 100mts) Y AMARRES PLÁSTICOS (x 1000und) PARA FIJACIÓN, INCLUYE MONTAJE, SUJECIÓN, CONEXIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN A LA DECORACIÓN NAVIDEÑA	ML	6000,00	$ 9.004,66	$ 54.027.944,44
				VALOR TOTAL	**$ 204.615.947,42**

*Nota: Para el presupuesto general se toma como las cotizaciones de mercado respectivas

FREDY SNEIDER SEGURA SEGURA
Secretario de Infraestructura
Municipio de Uribe - Meta