Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (CANCHA SAN MARTÍN, CANCHA SINTÉTICA CARLOS LUGO Y PARQUE BIOSALUDABLE) DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

CANCHA SINTETICA CARLOS LUGO

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
I.CERRAMIENTO								
1	1.1			SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO	M2	215.00	$ 88,958.00	$ 19,125,970.00
Subtotal								**$ 19,125,970.00**
II.INSTALACION DE GRAMA SINTETICA								
2	2.1			DESMONTE DE GRAMA SINTETICA INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M2	544.00	$ 5,310.00	$ 2,888,640.00
3	2.2			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO 50MM, ARENA SÍLICE Y GRANULO DE CAUCHO. INCLUYE DEMARCACIÓN.	M2	544.00	$ 153,875.00	$ 83,708,000.00
Subtotal								**$ 86,596,640.00**
III.PINTURA Y ACABADOS								
4	3.1			PINTURA PARA EXTERIORES TIPO I	M2	502.00	$ 28,066.00	$ 14,089,132.00
Subtotal								**$ 14,089,132.00**
IV.INSTALACIONES ELECTRICAS								
5	4.1			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 200 WATIOS, INCLUYE CONECTORES DE DERIVACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	12.00	$ 383,681.00	$ 4,604,172.00
6	4.2			SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL DE 80 X 40 X 20, INCLUYE 1 BREAKER TOTALIZADOR DE 80 AMPERIOS,2 BREAKER DE 40 AMPERIOS, BARRAJE DE COBRE Y ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN	UN	1.00	$ 1,892,113.00	$ 1,892,113.00
7	4.3			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE Nº 8 AWG 2 F + 1 N, PARA ALIMENTAR EL TABLERO PRINCIPAL, INCLUYE BORNAS DE COBRE, AMARRES, ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN	ML	8.00	$ 29,053.00	$ 232,424.00
Subtotal								**$ 6,728,709.00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 126,540,451.00**

PARQUE BIOSALUDABLE

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
I.CERRAMIENTO								
1	1.1			SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO	M2	105.00	$ 88,958.00	$ 9,340,590.00
Subtotal								**$ 9,340,590.00**
II.INSTALACION DE GRAMA SINTETICA								
2	2.1			SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO BIOSALUDABLE (ELÍPTICA, REMO DE ESPALDA BAJA, BANCO ABDOMINAL, BICICLETA ESTATICA, ESCALADOR, VOLANTES DOBLES, DOMINADAS Y FONDOS DOBLE CALISTENIA, PECTORAL SENCILLO)	UND	1.00	$ 38,400,000.00	$ 38,400,000.00
Subtotal								**$ 38,400,000.00**
III.PINTURA Y ACABADOS								
3	3.1			PINTURA PARA EXTERIORES TIPO I	M2	106.00	$ 28,066.00	$ 2,974,996.00
Subtotal								**$ 2,974,996.00**
IV.INSTALACIONES ELECTRICAS								
4	4.1			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS, INCLUYE BREAKER DE 20 AMPERIOS	UN	1.00	$ 436,056.00	$ 436,056.00
5	4.2			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL EN ALAMBRE DE COBRE Nº 8 PARA ALIMENTAR TABLERO DE BREAKER, INCLUYE AMARRES, BORNAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN	ML	45.00	$ 24,303.00	$ 1,093,635.00
6	4.3			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS PARCIALES EN ALAMBRE DE COBRE Nº 12 PARA ALIMENTAR LAS LUMINARIAS, INCLUYE AMARRES, Y ELEMENTOS PARA SU CONEXIÓN	ML	60.00	$ 20,360.00	$ 1,221,600.00
7	4.4			CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC DE 1"PARA PASO DE ACOMETIDAS PARCIALES, INCLUYE CURVAS DE 1" TERMINALES PVC DE 1", CAJAS PVC 4 X 4" Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CONEXIÓN.	ML	60.00	$ 13,784.00	$ 827,040.00
8	4.5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE 200 WATIOS, INCLUYE SOPORTES Y AMARRES PARA SU FIJACIÓN	UN	10.00	$ 353,681.00	$ 3,536,810.00
Subtotal								**$ 7,115,141.00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 57,830,727.00**

CANCHA SAN MARTIN

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
I.INSTALACIONES ELECTRICAS								
1	1.1			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8.000 2FASES Nº 2AWG + 1TIERRA COBRE DESNUDO Nº 8 AWG, CON TUBERÍA PVC DE 2". INCLUYE BORNAS EN CU Y AL, MARCACIÓN, AMARRES, (PARA ALIMENTAR LUMINARIAS EN POSTE NUEVO)	ML	72	$ 36,854.00	$ 2,653,488.00
2	1.2			CANALIZACIÓN PARA ACOMETIDA QUE ALIMENTARÁ AL NUEVO POSTE, EN TUBO PVC 2". INCLUYE CURVAS PVC DE 2", EXCAVACIÓN, OBRA CIVIL, ACCESORIOS Y SELLADO DE TUBERÍAS	ML	72	$ 19,984.00	$ 1,438,848.00
3	1.3			REGISTRO ELÉCTRICO DE BT DE 60X60X80 PARA ACOMETIDA NUEVA CON MARCO Y TAPA, SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, OBRA CIVIL Y LEVANTE	UN	1	$ 565,556.00	$ 565,556.00
4	1.4			MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL T.G: INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR DE 100 AMPERIOS, BREAKER DE 45 AMPERIOS, BARRAJE EN COBRE Y ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SOPORTE Y FIJACIÓN	UN	1	$ 1,172,224.00	$ 1,172,224.00
5	1.5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA A TIERRA (INCLUYE VARILLAS DE COBRE, CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 2, CONECTORES)	UN	1	$ 1,701,324.00	$ 1,701,324.00
6	1.6			SUMINISTRO, TRANSPORTE E HINCADA DE POSTE DE CONCRETO DE 14 METROS, 750 KGF	UN	1	$ 3,662,113.00	$ 3,662,113.00
7	1.7			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE 400 WATTIOS PARA REEMPLAZAR LUMINARIAS EN MAL ESTADO. INCLUYE, DESMONTE DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO, CINTA AISLANTE, CONECTORES DE DERIVACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	8	$ 738,911.00	$ 5,911,288.00
8	1.8			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 600 WATTIOS EN EL NUEVO POSTE DE CONCRETO. INCLUYE, CINTA AISLANTE, CONECTORES DE DERIVACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	8	$ 1,322,081.00	$ 10,576,648.00
Subtotal								**$ 27,681,489.00**
II.PINTURA Y ACABADOS								
9	2.1			PINTURA PARA EXTERIORES TIPO I	M2	1,014.00	$ 28,066.00	$ 28,458,924.00
Subtotal								**$ 28,458,924.00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 56,140,413.00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 240,511,591.00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	**$ 240,511,591.00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION			PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN		A=	26%
IMPREVISTO		I=	1%
UTILIDAD		U=	3%
TOTAL A.I.U		A.I.U.=	30%

Firma

Nombre: EDGARDO HERNANDEZ OTERO

SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Matricula No. : A231352007 - 7381998