Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-14	**Versión**	3

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES ETAPA 3 EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	**1**			**PRELIMINARES**				
1,01	1,01		P	Localización y replanteo.	M2	60,00	$ 15.526,97	$ 931.618,12
Subtotal							$ -	**$ 931.618,12**
2	**2**			**CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73m x 1,05m) h: 0,83m**			$ -	
2,01	2,01		p	Mampostería ladrillo tipo bocadillo, macizo liviano de 6x12x24 cm	M2	120,80	$ 360.534,00	$ 43.552.506,95
2,02	2,02		p	Mampostería ladrillo adobe macizo de 5x10x20 cm	M2	64,00	$ 150.059,71	$ 9.603.821,57
2,03	2,03		p	Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm	M2	126,40	$ 151.908,10	$ 19.201.183,80
2,04	2,04		p	Suministro e Instalación de STC Vitrificado	M2	40,00	$ 211.485,58	$ 8.459.423,35
2,05	2,05		p	Suministro e Instalación KIT de Herrajes	Und	80,00	$ 3.777.601,14	$ 302.208.090,84
Subtotal							$ -	**$ 383.025.026,52**
3	**3**			**TALLER**			$ -	
3,01	3,01		p	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).	Und	10,00	$ 6.415.685,50	$ 64.156.855,00
Subtotal							$ -	**$ 64.156.855,00**
4	**4**			**ESTUDIOS Y ENSAYOS**			$ -	
4,01	4,01		P	Estudio ambiental de medicion de dioxido de carbono para el analisis comparativo de una estufa tradicional con una estufa ecoeficiente (10 estufas tradicionales mas 10 estufas ecoeficientes)	Und	1,00	$ 44.886.500,37	$ 44.886.500,37
Subtotal							$ -	**$ 44.886.500,37**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 493.000.000,00**

VALOR TOTAL	**$ 493.000.000,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

ADALBERTO SOTOMAYOR RUIZ
Secretario de Obras Publicas

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	28%
IMPREVISTO	**I=**	1%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	34%