FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONÓMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

CASETA COMUNAL BARRIO COMUNEROS

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		DEMOLICIONES				$ 3.836.035,75
1,1	IN-01	DESMONTE DE DIVISION EN ALUMINIO CON VIDRIO DE PISO A CIELO RAZO	M2	12,09	$ 49.640,01	$ 600.147,72
1,2	74	DESMONTE DE BARANDAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4,52	$ 52.299,81	$ 236.395,14
1,3	IN-02	REGATAS PARA PISOS.	ML	5,92	$ 39.712,02	$ 235.095,16
1,4	91	DEMOLICIÓN Y RESANE DE REGATAS PARA REDES ELÉCTRICAS POR MUROS.	ML	2,26	$ 28.095,05	$ 63.494,81
1,5	95	DESMONTE LÁMPARAS, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	UN	8,00	$ 17.076,17	$ 136.609,36
1,6	IN-03	DESMONTE Y MONTAJE DE CIELO RASO EN PVC.	M2	74,11	$ 30.743,59	$ 2.278.407,45
1,7	IN-04	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA.	UN	1,00	$ 99.280,02	$ 99.280,02
1,8	IN-05	DEMOLICION MANUAL MURO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	6,02	$ 30.997,69	$ 186.606,09
2		CUBIERTA				$ 1.706.234,82
2,1	215	IMPERMEABILIZACIÓN VIGA CANAL - LOSA	m2	25,70	$ 66.390,46	$ 1.706.234,82
3		MAMPOSTERIA				$ 3.593.203,79
3,1	370	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	14,27	$ 83.006,52	$ 1.184.503,04
3,2	386	ANCLAJES DE 3/8" L=0.15M	UN	3,00	$ 37.804,13	$ 113.412,39
3,3	165	DINTELES SECCIÓN DE 10*23CM, CONCRETO 3000 PSI REFUERZO 3D=1/2" Y FLEJES DE 3/8" A 15CM C/U	ML	3,55	$ 145.795,17	$ 517.572,85
3,4	858	PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4	M2	27,53	$ 56.223,82	$ 1.547.841,76
3,5	863	FILOS Y DILATACIONES	ML	12,54	$ 18.331,24	$ 229.873,75
4		ELECTRICO				$ 2.384.675,93
4,1	488	SALIDAS + TOMAS 110 V TUBO PVC 1/2"	UN	6,00	$ 190.292,23	$ 1.141.753,38
4,2	498	SALIDA + TOMA CORRIENTE BIFÁSICA, TUBO PVC	UN	1,00	$ 259.883,59	$ 259.883,59
4,3	505	SALIDA SENCILLA + INTERRUPTOR, TUBO PVC 1/2"	UN	1,00	$ 225.358,36	$ 225.358,36
4,4	IN-06	LÁMPARAS PANEL TIPO LED DE SOBREPONER, 18W PARA CIELORASO	UN	2,00	$ 263.753,24	$ 527.506,48
4,5	630	BREAKER BIPOLAR 2*20	UN	1,00	$ 173.325,93	$ 173.325,93
4,6	517	BREAKER PROTECCIÓN DE 1*20 ENCHUFABLE	UN	1,00	$ 56.848,19	$ 56.848,19
5		ACABADOS				$ 35.201.973,44
5,1	IN-07	GUARDAESCOBA EN TABLETA CERÁMICA H=10CM	ML	7,94	$ 31.075,57	$ 246.740,03
5,2	999	ESTUCO	M2	19,98	$ 26.449,02	$ 528.451,42
5,3	1000	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	687,35	$ 29.677,69	$ 20.398.960,22
5,4	1033	GRANIPLAST BLANCO ESGRAFIADO ANTIHONGOS 4 SOBRE MUROS 2 MANOS	M2	7,55	$ 68.704,34	$ 518.717,77
5,5	1036	PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	391,18	$ 34.534,24	$ 13.509.104,00
6		CARPINTERIA METALICA				$ 2.162.804,92
6,1	IN-08	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA P7-44 + ALFAJÍA + VIDRIO INCOLORO 4MM, EMPAQUES Y SEGURO COLOR CHAMPAÑA O SIMILAR	M2	2,40	$ 528.542,55	$ 1.268.502,12
6,2	IN-09	INSTALACION DE DIVISION METALICA DE PISO A CIELO RAZO	M2	8,34	$ 86.494,65	$ 721.369,38
6,3	IN-10	REINSTALACION PUERTA EN ALUMINIO DE 90X 210MM	UN	1,00	$ 172.937,42	$ 172.937,42
7		AIRE ACONDICIONADO				$ 44.115.070,48
7,1	IN-11	AIRE ACONDICIONADO DE 9000BTU	UN	1,00	$ 4.041.208,25	$ 4.041.208,25
7,2	IN-12	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU	UN	2,00	$ 5.068.959,94	$ 10.137.919,88
7,3	IN-13	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI - SPLIT DE 18000BTU R410 INVERTER	UN	3,00	$ 7.233.047,45	$ 21.699.142,35
7,4	IN-14	DESMONTE Y REINSTALACION, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE CARGA REFRIGERANTE Y AISLAMIENTO PROTECTOR	UND	16,00	$ 514.800,00	$ 8.236.800,00
		VALOR TOTAL DE LA OBRA				**$ 92.999.999,13**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN		23%
IMPREVISTO		3%
UTILIDAD		6%
TOTAL A.I.U		32%

