FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

CASETA COMUNAL BARRIO COMUNEROS

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Preeliminares				$ 1.056.511,53
2,1	62	DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y NIVELACIÓN MANUAL, INCLUYE RETIRO	M²	54,81	$ 19.275,89	$ 1.056.511,53
		Excavaciones				$ 298.796,23
3,1	112	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H= 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M³	2,41	$ 123.981,84	$ 298.796,23
		Cimentacion				$ 4.736.582,10
4,1	131	ZAPATA EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M³	0,72	$ 1.081.217,44	$ 778.476,56
4,2	144	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M³	0,75	$ 875.637,33	$ 656.728,00
4,3	1248	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25*25CM CONCRETO 21 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 D 1/2" + FLEJES 3/8" A 15CM C/U SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	ML	12,94	$ 255.129,64	$ 3.301.377,54
		Estructuras De concreto Reforzado				$ 1.392.477,28
5,1	157	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 15*20CM, CONCRETO 3000 PSI REFUERZO 4D=1/2" + FLEJES 3/8" A 15CM C/U	ML	3,60	$ 196.996,38	$ 709.186,97
5,2	199	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M²	11,60	$ 17.576,17	$ 203.883,57
5,3	NUEVO 1	PEDESTALES DE 20X20CM CONCRETO 3000 PSI 4D=1/2" FLEJES 3/8 A 10CM C/U	ML	2,40	$ 199.752,81	$ 479.406,74
		Estructura Metalica				$ 667.386,29
6,1	233	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	59,45	$ 11.226,01	$ 667.386,29
		Mamposteria				$ 483.928,01
10,1	370	MURO EN BLOQUE NO 4	M²	5,83	$ 83.006,52	$ 483.928,01
		Pisos Y Bases				$ 127.865,64
13,1	474	POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZAR C.6	M²	11,60	$ 11.022,90	$ 127.865,64
		Carpinteria Metalica				$ 6.717.303,99
15,1	692	MÓDULOS EN MALLA ESLABONADA DE 1 1/2" X 1 1/2" C.10 SOBRE TUBO DE CERRAMIENTO DE 2" CON TAPAS, ÁNGULOS 1 1/4"X1/8" Y PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ALAMBRE DE PÚAS	M²	25,88	$ 184.498,50	$ 4.774.821,18
15,2	725	PORTÓN DE 3X2M, EN TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" TIPO PESADO, ÁNGULO DE 1"X1/8", MALLA ESLABONADA C.10, 2 ALAS, PASADORES, INCLUYE ANTICORROSIVO	UN	1,00	$ 1.942.482,81	$ 1.942.482,81
		Vias - Bases Y Subbases				$ 2.675.193,25
16,1	751	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, INCLUYE EXPLOTE Y CARGUE	M³	16,44	$ 162.724,65	$ 2.675.193,25
		Andenes -Sardineles Y Mobiliario				$ 1.620.903,96
27,1	1072	ANDEN CONCRETO 3000 PSI 7CM	M²	11,60	$ 98.216,00	$ 1.139.305,60
27,2	1080	BORDILLO DE 8 X 15 CM, IN-SITU, 2500 PSI	ML	11,60	$ 41.517,10	$ 481.598,36
					Sub Total Caseta Comunal Barrio Comuneros	$ 19.776.948,28

CASETA COMUNAL BARRIO DIVINO NIÑO

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	**Preeliminares**				$ 251.496,17
2,1	46	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 99.280,02	$ 99.280,02
2,2	47	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 132.360,14	$ 132.360,14
2,3	104	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 19.856,01	$ 19.856,01
	11	**Instalaciones Sanitarias**				$ 417.446,13
11,1	409	REVISIÓN RED Y PUNTOS SANITARIOS EXISTES. INC. SONDEO, DESTAPONAMIENTOS, REPOSICIONES MENORES	GLB	1,00	$ 417.446,13	$ 417.446,13
	12	**Instalaciones Hidraulicas**				$ 88.948,61
12,1	430	LLAVE TERMINAL D=1/2"	UN	1,00	$ 88.948,61	$ 88.948,61
	14	**Electricos**				$ 6.655.747,27
14,1	498	SALIDA + TOMA CORRIENTE BIFÁSICA, TUBO PVC	UN	1,00	$ 259.883,59	$ 259.883,59
14,2	504	SALIDA + INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, TUBO PVC 1/2	UN	1,00	$ 233.938,36	$ 233.938,36
14,3	NUEVO 2	REVISIÓN RED ELÉCTRICA INTERNA EXISTE. INCLUYE, REPOSICIÓN DE CABLEADO EN MAL ESTADO, TOMAS, INTERRUPTORES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 5.887.744,08	$ 5.887.744,08
14,4	NUEVO 3	PANEL LED CUADRADO 24W 10" BLANCO INCRUSTAR IPL20, TIPO MERCURY O SIMILAR	UN	1,00	$ 274.181,24	$ 274.181,24
	17	**Carpinteria Aluminio**				$ 2.893.420,11
17,1	818	PUERTA EN ALUMINIO, MARCO 3X1, HOJA EN ALUMINIO ENTAMBORADA COLOR NATURAL + VIDRIO INCOLORO 4MM, BISAGRAS REDONDAS 5/8X68MM, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ALCOBA CON POMO O MANIJA MARCA YALE O SIMILAR	M²	1,92	$ 727.337,42	$ 1.396.487,85
17,2	NUEVO 4	DIVISION DE BAÑO EN ACRILICO AJOVER Y ALUMINIO, CON RIEL COLGANTE, TOALLERO Y MANIJA	M²	3,00	$ 498.977,42	$ 1.496.932,26
	19	**Pañetes**				$ 933.315,41
19,1	858	PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4	M²	16,60	$ 56.223,82	$ 933.315,41
	20	**Acabado Muros**				$ 2.672.593,74
20,1	NUEVO 5	ENCHAPE EN CERAMICA 30*60 CM, TIPO CORONA O SIMILAR	M²	18,08	$ 147.820,45	$ 2.672.593,74
	22	**Aparatos Sanitarios Y Accesorios**				$ 2.991.838,02
22,1	947	JUEGO DE INCRUSTACIONES CERÁMICOS 5 PIEZAS	UN	1,00	$ 290.396,71	$ 290.396,71
22,2	954	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO CROMADA	UN	1,00	$ 242.121,67	$ 242.121,67
22,3	955	REJILLA REDONDA 3" CROMADA	UN	1,00	$ 15.219,59	$ 15.219,59
22,4	NUEVO 6	SANITARIO ALONGADO BLANCO TIPO FONTANA O SIMILAR	UN	1,00	$ 1.153.402,81	$ 1.153.402,81
22,5	NUEVO 7	MUEBLE LAVAMANOS FLOTANTE CON PUSH METALICO, A=60 CM, INCLUYE GRIFERIA LLAVE TUBULAR	UN	1,00	$ 1.290.697,24	$ 1.290.697,24
	23	**Pintura**				$ 10.082.698,40
23,1	1000	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M²	339,74	$ 29.677,69	$ 10.082.698,40
	24	**Cielo Rasos**				$ 14.648.969,03
24,1	1052	CIELO RASO SUSPENDIDO EN LÁMINA PVC MEXICANO 10MM, BLANCO MATE	M²	119,62	$ 122.462,54	$ 14.648.969,03
	25	**Vidrio Y Espejos**				$ 81.261,70

25,1	1057	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M²	0,48	$ 169.295,21	$ 81.261,70
				Sub Total Caseta Comunal Barrio El Divino Niño		$ 41.717.734,59

CASETA COMUNAL BARRIO EL MODELO

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8		Cubiertas				$ 6.085.954,84
8,1	324	CINTA PVC FLANCHE DE 15CM	ML	20,75	$ 30.747,04	$ 638.001,08
8,2	NUEVO 8	MANTENIMIENTO/RECORRIDO DE TECHOS , INCLUYE RE ACOMODACIÓN DE TEJAS, LIMPIEZA, COLOCACIÓN DE AMARRAS Y/O FIJACION DE TORNILLOS	M²	204,60	$ 26.627,34	$ 5.447.953,76
15		Carpinteria Metalica				$ 4.405.406,15
15,1	690	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA C 18, DESARROLLO 70CM, CON ANTICORROSIVO	ML	20,75	$ 212.308,73	$ 4.405.406,15
21		Acabado De Pisos				$ 13.067.327,78
21,1	NUEVO 5	ENCHAPE EN CERAMICA 30*60 CM, TIPO CORONA O SIMILAR	M²	88,40	$ 147.820,45	$ 13.067.327,78
23		Pintura				$ 8.687.253,42
23,1	1000	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M²	292,72	$ 29.677,69	$ 8.687.253,42
				Sub Total Caseta Comunal Barrio El Modelo		$ 32.245.942,19

CASETA COMUNAL BARRIO EL PORVENIR

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3		Excavaciones				$ 1.198.904,39
3,1	112	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H= 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M³	9,67	$ 123.981,84	$ 1.198.904,39
4		Cimentacion				$ 402.793,17
4,2	144	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M³	0,46	$ 875.637,33	$ 402.793,17
5		Estructuras De concreto Reforzado				$ 160.821,96
5,1	199	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M²	9,15	$ 17.576,17	$ 160.821,96
11		Instalaciones Sanitarias				$ 2.980.822,32
11,1	394	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC S 6"	ML	23,10	$ 97.623,13	$ 2.255.094,30
11,2	396	BAJANTE AGUAS LLUVIA 4"	ML	10,40	$ 69.781,54	$ 725.728,02
13		Pisos Y Bases				$ 1.628.013,20
13,1	468	PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 7CM	M²	13,86	$ 117.461,27	$ 1.628.013,20
15		Carpinteria Metalica				$ 1.619.915,61
15,1	690	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA C 18, DESARROLLO 70CM, CON ANTICORROSIVO	ML	7,63	$ 212.308,73	$ 1.619.915,61
16		Vias - Bases Y Subbases				$ 3.229.050,67
16,1	784	ZANJA COLECTORA EN CONCRETO DE 3000 PSI A = 20 Y 30 E = 10 H = 30CM	ML	18,29	$ 176.547,33	$ 3.229.050,67
29		Acueducto Y Alcantarillado				$ 1.354.270,84
29,1	1148	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M³	5,54	$ 97.885,41	$ 542.285,17
29,2	1185	SUB BASE EN ARENA DE FINA	M³	5,54	$ 146.567,81	$ 811.985,67
				Sub Total Caseta Comunal Barrio El Porvenir		$ 12.574.592,16

CASETA COMUNAL BARRIO EL PROGRESO

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2		Preeliminares				$ 2.852.596,33
2,1	62	DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y NIVELACIÓN MANUAL, INCLUYE RETIRO	M²	59,44	$ 19.275,89	$ 1.145.758,90
2,2	74	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYETRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M²	18,15	$ 52.299,81	$ 949.241,55
2,3	NUEVO 9	REINSTALACION DE REJAS Y VENTANAS METALICAS EN VARILLA, INCLUYE RE ACOMODACIÓN, SOLDADURA, LIMPIEZA	M²	18,15	$ 41.740,82	$ 757.595,88
11		Instalaciones Sanitarias				$ 399.150,41
11,1	396	BAJANTE AGUAS LLUVIA 4"	ML	5,72	$ 69.781,54	$ 399.150,41
13		Pisos - Bases				$ 9.555.163,67
13,1	474	POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZAR C.6	M²	59,44	$ 11.022,90	$ 655.201,18
13,2	476	PLACA DE PISO REFORZADA E=10CM, CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6X2.35MX4MM	M²	59,44	$ 149.730,19	$ 8.899.962,49
15		Carpinteria Metalica				$ 2.607.151,20
15,1	690	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA C 18, DESARROLLO 70CM, CON ANTICORROSIVO	ML	12,28	$ 212.308,73	$ 2.607.151,20
17		Carpinteria Aluminio				$ 8.757.277,90
17,1	827	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA P7-44 + ALFAJÍA + VIDRIO INCOLORO 4MM, EMPAQUES Y SEGURO	M²	18,15	$ 482.494,65	$ 8.757.277,90
23		Pintura				$ 6.008.841,89
23,1	1000	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M²	202,47	$ 29.677,69	$ 6.008.841,89
				Sub Total Caseta Comunal Barrio El Progreso		$ 30.180.181,40

CASETA COMUNAL BARRIO EL TRIUNFO

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2		Preeliminares				$ 1.740.781,24
2,1	29	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA	M²	26,75	$ 27.143,49	$ 726.088,36
2,2	47	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 132.360,14	$ 264.720,28
2,3	NUEVO 10	DEMOLICION MANUAL MURO COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M²	7,56	$ 30.997,69	$ 234.342,54
2,4	62	DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y NIVELACIÓN MANUAL, INCLUYE RETIRO	M²	26,75	$ 19.275,89	$ 515.630,06
3		Excavaciones				$ 1.129.474,56
3,1	112	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H= 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M³	9,11	$ 123.981,84	$ 1.129.474,56
4		Cimentacion				$ 7.358.335,92
4,1	130	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M³	0,93	$ 1.111.134,02	$ 1.033.354,64
4,2	144	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M³	0,35	$ 875.637,33	$ 306.473,07
4,3	1248	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25*25CM CONCRETO 21 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 D 1/2" + FLEJES 3/8" A 15CM C/U SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	ML	23,59	$ 255.129,64	$ 6.018.508,21
5		Estructuras De Concreto Reforzado				$ 9.010.605,19
5,1	150	PEDESTALES DE 20X20CM CONCRETO 3000 PSI 4D=1/2" FLEJES 3/8 A 10CM C/U INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE	ML	0,60	$ 384.984,45	$ 230.990,67
5,2	155	COLUMNAS SECCIÓN 25*25 CONCRETO 3000 PSI REFUERZO 4D= 1/2" Y FLEJES 3/8" A 15CM C/U	ML	4,10	$ 246.561,44	$ 1.010.901,90
5,3	167	MESONES FORRADOS EN GRANITO PULIDO E=10CM, A=65CM D=1/2" CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS. CONCRETO 3000 PSI	ML	1,80	$ 450.742,91	$ 811.337,24

5,4	199	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M²	16,92	$ 17.576,17	$	297.388,80
5,5	NUEVO 11	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U	ML	12,46	$ 235.098,18	$	2.929.323,32
5,6	NUEVO 12	VIGA DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 10CM C/U EMBEBIDA EN MURO	ML	13,21	$ 245.208,65	$	3.239.206,27
5,7	NUEVO 13	PLACA MACIZA E=10CM, INCLUYE REFUERZO D=1/2" CADA 20CM, CONCRETO 3000 PSI	M²	0,81	$ 606.737,02	$	491.456,99
6		**Estructura Metalica**				$	**4.674.525,51**
6,1	233	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	38,11	$ 11.226,01	$	427.823,24
6,2	258	PERFIL ABIERTO PAG C 60X40MM 1.2MM C.18	ML	16,38	$ 59.137,37	$	968.670,12
6,3	261	PERFIL CERRADO PHR 100X40MM C.18, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	38,16	$ 85.902,31	$	3.278.032,15
8		**Cubiertas**				$	**2.148.427,90**
8,1	303	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA C. 30, INCLUYE CABALLETE - TIPO ACESCO O SIMILAR	M²	18,36	$ 117.016,77	$	2.148.427,90
9		**Drenajes Y Desagues**				$	**2.292.336,08**
9,1	335	CAJA DE INSPECCIÓN 80*80*80CM, LADRILLO TOLETE	UN	2,00	$ 1.146.168,04	$	2.292.336,08
10		**Mamposteria**				$	**3.389.156,21**
10,1	370	MURO EN BLOQUE NO 4	M²	40,83	$ 83.006,52	$	3.389.156,21
11		**Instalaciones Sanitarias**				$	**3.344.095,72**
11,1	389	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC 2"	UN	2,00	$ 119.036,46	$	238.072,92
11,2	391	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 2"	ML	3,00	$ 37.147,82	$	111.443,46
11,3	393	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 4"	ML	2,00	$ 52.426,03	$	104.852,06
11,4	394	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 6"	ML	20,00	$ 97.623,13	$	1.952.462,60
11,5	396	BAJANTE AGUAS LLUVIA 4"	ML	5,86	$ 69.781,54	$	408.919,82
11,6	405	SALIDAS SANITARIA INODORO PVC 4"	UN	2,00	$ 204.654,20	$	409.308,40
11,7	NUEVO 14	SALIDA SANITARIA ORINAL PVC 2"	UN	1,00	$ 119.036,46	$	119.036,46
12		**Instalaciones Hidraulicas**				$	**2.921.775,90**
12,1	413	ACOMETIDA PVCP 1/2" HASTA 10M	UN	1,00	$ 403.731,86	$	403.731,86
12,2	416	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS	UN	2,00	$ 77.400,88	$	154.801,76
12,3	417	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	2,00	$ 77.400,88	$	154.801,76
12,4	420	RED DE SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	4,80	$ 32.989,26	$	158.348,45
12,5	426	TANQUE DE 500 LITROS EN POLIETILENO - TIPO COLEMPAQUES O SIMALAR	UN	1,00	$ 477.877,14	$	477.877,14
12,6	429	REGISTRO DE 3/4"	UN	1,00	$ 102.546,33	$	102.546,33
12,7	430	LLAVE TERMINAL D=1/2"	UN	1,00	$ 88.948,61	$	88.948,61
12,8	433	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	1,00	$ 932.032,82	$	932.032,82
12,9	434	KIT DE INSTALACIÓN FLOTADOR PESADO DE 1/2" PARA TANQUE	UN	1,00	$ 286.230,41	$	286.230,41
12,10	437	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	UN	1,00	$ 85.055,88	$	85.055,88
12,11	NUEVO 15	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL	UN	1,00	$ 77.400,88	$	77.400,88
13		**Pisos - Bases**				$	**5.975.263,14**
13,1	460	BASE EN RECEBO COMPACTADO PARA PISOS	M³	16,92	$ 156.375,89	$	2.645.880,06
13,2	464	ALISTADO PISO 4CM	M²	16,92	$ 51.892,86	$	878.027,19
13,3	479	PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 10CM, INCLUYE POLIETILENO	M²	16,92	$ 144.879,19	$	2.451.355,89
14		**Electricos**				$	**4.151.953,66**
14,1	498	SALIDA + TOMA CORRIENTE BIFÁSICA, TUBO PVC	UN	2,00	$ 259.883,59	$	519.767,18
14,2	499	SALIDA DE LÁMPARA CONMUTABLE + ROSETA, TUBO PVC	UN	3,00	$ 302.418,85	$	907.256,55
14,3	505	SALIDA SENCILLA + INTERRUPTOR, TUBO PVC 1/2"	UN	3,00	$ 225.358,36	$	676.075,08
14,4	642	LÁMPARA LED DE 7W, 12 VDC	UN	3,00	$ 167.142,08	$	501.426,24
14,5	NUEVO 16	RED PARCIAL DE CIRCUITO EN EMT 3/4"	UN	1,00	$ 1.547.428,61	$	1.547.428,61
15		**Carpinteria Metalica**				$	**1.278.098,55**
15,1	690	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA C 18, DESARROLLO 70CM, CON ANTICORROSIVO	ML	6,02	$ 212.308,73	$	1.278.098,55
17		**Carpinteria Aluminio**				$	**2.666.589,42**
17,1	818	PUERTA EN ALUMINIO, MARCO 3X1, HOJA EN ALUMINIO ENTAMBORADA COLOR NATURAL + VIDRIO INCOLORO 4MM, BISAGRAS REDONDAS 5/8X68MM, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ALCOBA CON POMO O MANIJA MARCA YALE O SIMILAR	M²	3,30	$ 727.337,42	$	2.400.213,49
17,2	830	REJILLA Y MARCO ALUMINIO COLOR NATURAL	M²	0,76	$ 350.494,65	$	266.375,93
19		**Pañetes**				$	**4.591.237,14**
19,1	858	PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4	M²	81,66	$ 56.223,82	$	4.591.237,14
20		**Acabado Muros**				$	**5.991.162,84**
20,1	NUEVO 5	ENCHAPE EN CERAMICA 30*60 CM, TIPO CORONA O SIMILAR	M²	40,53	$ 147.820,45	$	5.991.162,84
22		**Aparatos Sanitarios Y Accesorios**				$	**4.645.954,97**
22,1	944	LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN MESÓN, CUMPLE REQUERIMIENTO ADA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS - TIPO CORONA SAN LORENZO O SIMILAR	UN	2,00	$ 443.626,84	$	887.253,68
22,2	949	ORINAL MEDIANO DE PORCELANA PARA GRIFERÍA BLANCO - LÍNEA INSTITUCIONAL	UN	1,00	$ 650.475,12	$	650.475,12
22,3	965	TAPA REGISTRO DE 6"X6"	UN	1,00	$ 58.698,30	$	58.698,30
22,4	971	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARED TIPO PUSH DE ENTRADA DE 1/2" X ORINAL - TIPO CORONA O SIMILAR	UN	1,00	$ 501.570,89	$	501.570,89
22,5	998	GRIFERÍA LAVAMANOS SENCILLA	UN	2,00	$ 120.575,68	$	241.151,36
22,6	NUEVO 6	SANITARIO ALONGADO BLANCO TIPO FONTANA O SIMILAR	UN	2,00	$ 1.153.402,81	$	2.306.805,62
29		**Acueducto Y Alcantarillado**				$	**807.164,18**
29,1	1148	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M³	6,00	$ 97.885,41	$	587.312,46
29,2	1185	SUB BASE EN ARENA DE FINA	M³	1,50	$ 146.567,81	$	219.851,72
					Sub Total Caseta Comunal Barrio El Triunfo	$	**68.116.938,13**

CASETA COMUNAL BARRIO LA GRANJA

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR TOTAL
2		**Preeliminares**				$ **4.743.552,93**
1,1	61	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M²	138,72	$ 33.702,77	$ 4.675.248,25
1,2	95	DESMONTE LÁMPARAS, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	UN	4,00	$ 17.076,17	$ 68.304,68
6		**Estructura Metalica**				$ **17.340.953,14**
6,1	236	PERFIL ABIERTO PAG C 120X60MM 1.2MM C.18	ML	53,90	$ 83.301,81	$ 4.489.967,56
6,2	261	PERFIL CERRADO PHR 100X40MM C.18, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	149,60	$ 85.902,31	$ 12.850.985,58
8		**Cubiertas**				$ **16.232.566,33**
8,1	303	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA C. 30, INCLUYE CABALLETE - TIPO ACESCO O SIMILAR	M²	138,72	$ 117.016,77	$ 16.232.566,33
14		**Electricos**				$ **5.887.744,08**

14,1	NUEVO 2	REVISIÓN RED ELÉCTRICA INTERNA EXISTE. INCLUYE, REPOSICIÓN DE CABLEADO EN MAL ESTADO, TOMAS, INTERRUPTORES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 5.887.744,08	$ 5.887.744,08
					Sub Total Caseta Comunal Barrio La Granja	$ 44.204.816,48

CASETA COMUNAL BARRIO SANTA ROSITA

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	**Preeliminares**				$ 929.972,30
2,1	46	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 99.280,02	$ 198.560,04
2,2	47	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 132.360,14	$ 264.720,28
2,3	NUEVO 10	DEMOLICION MANUAL MURO COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M²	4,35	$ 30.997,69	$ 134.839,95
2,4	53	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M²	0,64	$ 50.590,08	$ 32.377,65
2,5	54	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M²	5,04	$ 51.540,15	$ 259.762,36
2,6	104	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 19.856,01	$ 39.712,02
	8	**Cubiertas**				$ 8.347.138,54
8,1	NUEVO 8	MANTENIMIENTO/RECORRIDO DE TECHOS , INCLUYE RE ACOMODACIÓN DE TEJAS, LIMPIEZA, COLOCACIÓN DE AMARRAS Y/O FIJACION DE TORNILLOS	M²	313,48	$ 26.627,34	$ 8.347.138,54
	10	**Mamposteria**				$ 646.692,42
10,1	370	MURO EN BLOQUE NO 4	M²	7,72	$ 83.006,52	$ 640.810,33
10,2	NUEVO 17	POYO EN CONCRETO 2500 PSI, H=5 CM	M²	0,07	$ 84.029,79	$ 5.882,09
	11	**Instalaciones Sanitarias**				$ 402.908,09
11,1	388	SALIDA SANITARIA DUCHA PVC 2"	UN	1,00	$ 141.469,86	$ 141.469,86
11,2	391	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 2"	ML	3,00	$ 37.147,82	$ 111.443,46
11,3	399	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 3"	UN	1,00	$ 149.994,77	$ 149.994,77
	12	**Instalaciones Hidraulicas**				$ 308.960,58
12,1	415	PUNTO DE AGUA FRÍA DUCHA	UN	1,00	$ 161.482,33	$ 161.482,33
12,2	419	RED DE SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	5,00	$ 29.495,65	$ 147.478,25
	14	**Electricos**				$ 1.536.006,38
14,1	498	SALIDA + TOMA CORRIENTE BIFÁSICA, TUBO PVC	UN	2,00	$ 259.883,59	$ 519.767,18
14,2	504	SALIDA + INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, TUBO PVC 1/2"	UN	2,00	$ 233.938,36	$ 467.876,72
14,3	NUEVO 3	PANEL LED CUADRADO 24W 10" BLANCO INCRUSTAR IPL20, TIPO MERCURY O SIMILAR	UN	2,00	$ 274.181,24	$ 548.362,48
	17	**Carpinteria Aluminio**				$ 3.579.571,61
17,1	818	PUERTA EN ALUMINIO, MARCO 3X1, HOJA EN ALUMINIO ENTAMBORADA COLOR NATURAL + VIDRIO INCOLORO 4MM, BISAGRAS REDONDAS 5/8X68MM, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ALCOBA CON POMO O MANIJA MARCA YALE O SIMILAR	M²	2,98	$ 727.337,42	$ 2.167.465,51
17,2	NUEVO 4	DIVISION DE BAÑO EN ACRILICO AJOVER Y ALUMINIO, CON RIEL COLGANTE, TOALLERO Y MANIJA	M²	2,83	$ 498.977,42	$ 1.412.106,10
	19	**Pañetes**				$ 434.047,89
19,1	858	PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4	M²	7,72	$ 56.223,82	$ 434.047,89
	20	**Acabado Muros**				$ 4.205.491,80
20,1	NUEVO 5	ENCHAPE EN CERAMICA 30*60 CM, TIPO CORONA O SIMILAR	M²	28,45	$ 147.820,45	$ 4.205.491,80
	22	**Aparatos Sanitarios Y Accesorios**				$ 5.726.334,78
22,1	947	JUEGO DE INCRUSTACIONES CERÁMICOS 5 PIEZAS	UN	2,00	$ 290.396,71	$ 580.793,42
22,2	954	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO CROMADA	UN	1,00	$ 242.121,67	$ 242.121,67
22,3	955	REJILLA REDONDA 3" CROMADA	UN	1,00	$ 15.219,59	$ 15.219,59
22,4	NUEVO 6	SANITARIO ALONGADO BLANCO TIPO FONTANA O SIMILAR	UN	2,00	$ 1.153.402,81	$ 2.306.805,62
22,5	NUEVO 7	MUEBLE LAVAMANOS FLOTANTE CON PUSH METALICO, A=60 CM, INCLUYE GRIFERIA LLAVE TUBULAR	UN	2,00	$ 1.290.697,24	$ 2.581.394,48
	24	**Cielos Rasos**				$ 22.552.701,37
24,1	1052	CIELO RASO SUSPENDIDO EN LÁMINA PVC MEXICANO 10MM, BLANCO MATE	M²	184,16	$ 122.462,54	$ 22.552.701,37
	25	**Vidrios Y Espejos**				$ 279.612,79
25,1	1058	ESPEJO 3 MM	M²	0,96	$ 291.263,32	$ 279.612,79
					Sub Total Caseta Comunal Barrio Santa Rosita	$ 48.949.438,55

CASETA COMUNAL URBANIZACION BICENTENARIO UNO

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	8	**Cubiertas**				$ 3.263.782,46
8,1	NUEVO 8	MANTENIMIENTO/RECORRIDO DE TECHOS , INCLUYE RE ACOMODACIÓN DE TEJAS, LIMPIEZA, COLOCACIÓN DE AMARRAS Y/O FIJACION DE TORNILLOS	M²	110,61	$ 26.627,34	$ 2.945.250,08
8,2	317	MANTENIMIENTO / RECORRIDO DE CANALES, INCLUYE RE ACOMODACIÓN, COLOCACIÓN DE SOPORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA	ML	20,26	$ 15.722,23	$ 318.532,38
	15	**Carpinteria Metalica**				$ 28.746.503,55
15,1	699	REJA EN TUBO CUADRADO DE 1" C.18, CON ANTICORROSIVO	M²	60,61	$ 474.286,48	$ 28.746.503,55
	23	**Pintura**				$ 1.115.881,14
23,1	1000	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M²	37,60	$ 29.677,69	$ 1.115.881,14
					Sub Total Caseta Comunal Urbanizacion Bicentenario Uno	$ 33.126.167,15
		VALOR TOTAL DE LA OBRA				$ 330.892.758,93

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN		23%
IMPREVISTO		3%
UTILIDAD		6%
TOTAL A.I.U		32%