MUNICIPIO DE PURACE DEPARTAMENTO DEL CAUCA

AVISO DE CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-002-2026

En cumplimiento de lo ordenado en el estatuto contractual, la ENTIDAD informa a la comunidad en general que iniciará el proceso de contratación, bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA

1. DATOS DE LA ENTIDAD:

Dirección: Carrera 3 No. 5 - 22 corregimiento de Coconuco Cauca CAM segundo piso Oficina jurídica
Correos: contratacion@purace-cauca.gov.co

2. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y PLACA DEPORTIVA EN LA VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACÉ-COCONUCO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

2.1 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL OBJETO CONTRACTUAL

El alcance de obra comprende:

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD
		GENERAL	PARTICULAR			
"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y PLACA DEPORTIVA EN LA VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACÉ-COCONUCO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"						
1. PRELIMINARES						
1.01				NIVELACION DEL TERRENO A MANO	M2	897.3
1.02				EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA CIMENTACIÓN	M3	466.43
1.03				CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL	M3	536.51
1.04				RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	143.02

1.05				RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO TIPO RECEBO	M3	139.55
2.ESTRUCTURAS Y CONCRETOS						
2.01				CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI (ESPESOR 5CM)	M2	76.04
2.02				ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 Mpa, INCLUYE FORMALETA DONDE SE REQUIERA	M3	19.87
2.03				PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 Mpa	M3	9.66
2.04				VIGAS DE CIMENTACIÓN 30x40 CM EN CONCRETODE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA DONDE SE REQUIERA	ML	55.00
2.05				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LOSA CANCHA ESP= 12CM , INCL. DILATACIONES	M2	745.80
2.06				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM 15X15CM	M2	745.80
2.07				ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI	KG	2,686.50
3. INSTALACIONES HIROSANITARIAS Y SANITARIAS						

3.01				CAJAS DE INSPECCIÓN 50X50 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE ACERO	UND	16.00
3.02				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	ML	51.80
3.03				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML	25.00
3.04				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	ML	126.00
3.05				SUMISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 21 MPA ALTURA HASTA 2 M. (cilindro, brocal, losa, piso)	UND	2.00
3.06				CONCRETO 21 MPA PARA CABEZAL DE DESCARGUE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1.11
3.07				BAJANTE AGUAS LLUVIAS D 4" TUBERÍA SANITARIA	ML	92.26
4. CUBIERTA						
4.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000 CAL. 28, INCLUYE ACCESORIOS Y TORNILLERIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	881.90
5. ESTRUCTURA METALICA						
5.01				CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.20 INCLUYE SOPORTES Y/O ANCLAJES Y PINTURA EN ANTICORROSIVO	ML	73.45

5.02				CORREAS TIPO PHR 160X60X2mm SEGÚN DISEÑO INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA.	ML	768.00
5.03				TENSORES Y CONTRAVIENTOS D=1/2"	ML	318.70
5.04				TENSORES Y CONTRAVIENTOS D=3/8"	ML	259.40
5.05				PÓRTICOS Y/O CERCHAS EN CELOSÍA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA.	KG	8,395.45
5.06				ELEMENTOS Y PLATINAS DE ANCLAJE	UND	12.00
5.07				PERNOS DE ANCLAJE D=3/4" GRADO 5	UND	192.00
6.ADECUACION DE PORTERIAS Y CANCHA						
6.01				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ESTRUCTURAS FIJAS PARA JUEGO MULTIFUNCIONAL (MICROFUTBOL Y BALONCESTO CON TABLERO ANTIBANDALICO)	UND	1.00
6.02				PINTURA TRAFICO PARA PLACA DEPORTIVA. INCLUYE DEMARCACIÓN	M2	570.00

6.03				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA NYLON TECHO N°2 CON PROTECCIÓN UV, COLOR NEGRA. INCLUYE INSTALACIÓN DE GUAYA ENCAUCHETADA DE 3/8" PARA CERRAMIENTO DE LA CANCHA	M2	870.00
7. GRADERIAS						
7.01				VIGAS DE CIMENTACIÓN TIPO I EN T PARA GRADERIA EN CONCRETODE 21 Mpa, INCLUYE FORMALETA DONDE SE REQUIERA	ML	13.00
7.02				VIGAS DE CIMENTACIÓN TIPO II 25x30CM PARA GRADERIA EN CONCRETODE 21 Mpa, INCLUYE FORMALETA DONDE SE REQUIERA	ML	12.25
7.03				MURO EN TIZON	M2	4.85
7.04				VIGA PARA ESTRUCTURA DE GRADERIA	M3	0.69
7.05				LOSA AEREA EN CONCRETO DE 21 MPA E=10CM	M2	22.05
7.06				COLUMNETA 20X25CM CONCRETO 21 MPA	ML	10.40
7.07				ACERO DE REFUERZO	KG	639.22

7.08				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 7,5MM 15X15CM	M2	25.52
7.09				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA EN TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" CAL. 14. 3 NIVELES. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	14.38
8. INSTALACIONES ELECTRICAS						
8.01				ACOMETIDA ALAMBRE CONCENTRICO 2F	ML	25.00
8.02				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO DE PROTECCIONES EN 1 VARILLA CU ENCHAPETADA DE 2,44 M X 5/8" Y CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 6 AWG (SEGÚN PLANOS)	UND	1.00
8.03				SAL TOMA 1F (C/T/TOMA:1X20)3/4"	UND	6.00
8.04				INSTALACION TABLERO 2F 8 CTOS	UND	1.00
8.05				SAL TOMA 2F (C/T/TOMA:2X20)3/4"	UND	1.00

8.06				REFLECTOR LED 300 WATTS INCL PUNTO ELECTRICO, ACCESORIOS E INSTALACÍON	UND	10.00
8.07				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	4.00
9. APANTALLAMIENTO						
9.01				CABLE ALUMINIO AWG NUMERO 1/0 A INSTALAR EN TECHO. INCLUIDO ACCESORIOS	ML	155.00
9.02				CONJUNTO PARARRAYO TIPO FRANKLIN 4 PTAS. INCLUIDO POLO A TIERRA Y ACCESORIOS	UND	9.00
9.03				CABLE DE COBRE DESNUDO #2 AWG A ENTERRAR DIRECTAMENTE.	ML	180.00

EL CONTRATISTA deberá asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Interventoría del contrato.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

Se seleccionará al contratista a través del proceso de licitación pública Obra pública.

4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución será de Cinco (05) meses, previa firma del acta de inicio conjuntamente con el interventor contratado por la entidad, quien la suscribirá una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato y se cuente con las condiciones para poder dar inicio a la ejecución de las obras

5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

En el cronograma del proceso se establece la fecha y la hora en la cual los oferentes pueden presentar sus ofertas de la forma que se detalla en el pliego de condiciones

El interesado en presentar propuesta debe radicarla en la oficina de Jurídica del Municipio de Purace, para lo cual la entidad debe dejar constancia de la fecha y hora del recibo de las ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes legales (art. 2.2.1.1.2.2.5 Decreto 1082 de 2015).

Las propuestas que reciba el MUNICIPIO DE PURACE, después del plazo estipulado para el cierre del PROCESO DE SELECCIÓN, se considerarán extemporáneas y no serán aceptadas. Serán rechazadas y devueltas al proponente en las mismas condiciones en que fueron recibidas.

6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El alcance de obra comprende:

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y PLACA DEPORTIVA EN LA VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACÉ-COCONUCO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA								
1. PRELIMINARES								
1.01				NIVELACION DEL TERRENO A MANO	M2	897.3	$ 7,157	$ 6,421,976
1.02				EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA CIMENTACIÓN	M3	466.43	$ 59,901	$ 27,939,623
1.03				CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL	M3	536.51	$ 125,523	$ 67,344,345
1.04				RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	143.02	$ 53,876	$ 7,705,346

1.05				RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO TIPO RECEBO	M3	139.55	$ 271,941	$ 37,949,367
							SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES	$ 147,360,657
2.ESTRUCTURAS Y CONCRETOS								
2.01				CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI (ESPESOR 5CM)	M2	76.04	$ 79,190.00	$ 6,021,607
2.02				ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 Mpa, INCLUYE FORMALETA DONDE SE REQUIERA	M3	19.87	$ 1,548,438.00	$ 30,767,463
2.03				PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 Mpa	M3	9.66	$ 1,684,240.00	$ 16,269,758
2.04				VIGAS DE CIMENTACIÓN 30x40 CM EN CONCRETODE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA DONDE SE REQUIERA	ML	55.00	$ 203,641.00	$ 11,200,255
2.05				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LOSA CANCHA ESP= 12CM , INCL. DILATACIONES	M2	745.80	$ 194,288.00	$ 144,899,990
2.06				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM 15X15CM	M2	745.80	$ 62,934.00	$ 46,936,177
2.07				ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI	KG	2,686.50	$ 14,924.00	$ 40,093,326

							SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	$ 296,188,576
3. INSTALACIONES HIROSANITARIAS Y SANITARIAS								
3.01				CAJAS DE INSPECCIÓN 50X50 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE ACERO	UND	16.00	$ 897,606.00	$ 14,361,696
3.02				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	ML	51.80	$ 89,256.00	$ 4,623,460
3.03				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML	25.00	$ 113,820.00	$ 2,845,500
3.04				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	ML	126.00	$ 144,288.00	$ 18,180,288
3.05				SUMISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 21 MPA ALTURA HASTA 2 M. (cilindro, brocal, losa, piso)	UND	2.00	$ 6,648,591.00	$ 13,297,182
3.06				CONCRETO 21 MPA PARA CABEZAL DE DESCARGUE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1.11	$ 2,841,371.00	$ 3,153,921
3.07				BAJANTE AGUAS LLUVIAS D 4" TUBERÍA SANITARIA	ML	92.26	$ 134,402.00	$ 12,399,928
							SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS	$ 68,861,975
4. CUBIERTA								
4.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000 CAL. 28, INCLUYE ACCESORIOS Y TORNILLERIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	881.90	$ 158,755.00	$ 140,006,034

							SUBTOTAL CUBIERTA	$ 140,006,034
5. ESTRUCTURA METALICA								
5.01				CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.20 INCLUYE SOPORTES Y/O ANCLAJES Y PINTURA EN ANTICORROSIVO	ML	73.45	$ 179,307.00	$ 13,170,099
5.02				CORREAS TIPO PHR 160X60X2mm SEGÚN DISEÑO INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA.	ML	768.00	$ 124,937.00	$ 95,951,616
5.03				TENSORES Y CONTRAVIENTOS D=1/2"	ML	318.70	$ 19,921.00	$ 6,348,822
5.04				TENSORES Y CONTRAVIENTOS D=3/8"	ML	259.40	$ 15,975.00	$ 4,143,915
5.05				PÓRTICOS Y/O CERCHAS EN CELOSÍA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA.	KG	8,395.45	$ 33,225.00	$ 278,938,826
5.06				ELEMENTOS Y PLATINAS DE ANCLAJE	UND	12.00	$ 903,565.00	$ 10,842,780
5.07				PERNOS DE ANCLAJE D=3/4" GRADO 5	UND	192.00	$ 67,855.00	$ 13,028,160
							SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA	$ 422,424,218

6.ADECUACION DE PORTERIAS Y CANCHA								
6.01				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ESTRUCTURAS FIJAS PARA JUEGO MULTIFUNCIONAL (MICROFUTBOL Y BALONCESTO CON TABLERO ANTIBANDALICO)	UND	1.00	$ 17,511,992.00	$ 17,511,992
6.02				PINTURA TRAFICO PARA PLACA DEPORTIVA. INCLUYE DEMARCACIÓN	M2	570.00	$ 53,749.00	$ 30,636,930
6.03				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA NYLON TECHO N°2 CON PROTECCIÓN UV, COLOR NEGRA. INCLUYE INSTALACIÓN DE GUAYA ENCAUCHETADA DE 3/8" PARA CERRAMIENTO DE LA CANCHA	M2	870.00	$ 39,687.00	$ 34,527,690
							SUBTOTAL ADECUACION DE PORTERIAS Y CANCHA	$ 82,676,612
7. GRADERIAS								
7.01				VIGAS DE CIMENTACIÓN TIPO I EN T PARA GRADERIA EN CONCRETODE 21 Mpa, INCLUYE FORMALETA DONDE SE REQUIERA	ML	13.00	$ 172,185.00	$ 2,238,405
7.02				VIGAS DE CIMENTACIÓN TIPO II 25x30CM PARA GRADERIA EN CONCRETODE 21 Mpa, INCLUYE FORMALETA DONDE SE REQUIERA	ML	12.25	$ 150,872.00	$ 1,848,182
7.03				MURO EN TIZON	M2	4.85	$ 242,281.00	$ 1,173,851

7.04				VIGA PARA ESTRUCTURA DE GRADERIA	M3	0.69	$ 1,722,253.00	$ 1,179,743
7.05				LOSA AEREA EN CONCRETO DE 21 MPA E=10CM	M2	22.05	$ 236,648.00	$ 5,218,088
7.06				COLUMNETA 20X25CM CONCRETO 21 MPA	ML	10.40	$ 114,862.00	$ 1,194,564
7.07				ACERO DE REFUERZO	KG	639.22	$ 14,924.00	$ 9,539,644
7.08				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 7,5MM 15X15CM	M2	25.52	$ 73,161.00	$ 1,866,702
7.09				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA EN TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" CAL. 14. 3 NIVELES. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	14.38	$ 285,238.00	$ 4,100,296
							SUBTOTAL GRADERIAS	$ 28,359,475
8. INSTALACIONES ELECTRICAS								
8.01				ACOMETIDA ALAMBRE CONCENTRICO 2F	ML	25.00	$ 51,128.00	$ 1,278,200

8.02				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO DE PROTECCIONES EN 1 VARILLA CU ENCHAPETADA DE 2,44 M X 5/8" Y CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 6 AWG (SEGÚN PLANOS)	UND	1.00	$ 680,959.00	$ 680,959
8.03				SAL TOMA 1F (C/T/TOMA:1X20)3/4"	UND	6.00	$ 381,666.00	$ 2,289,996
8.04				INSTALACION TABLERO 2F 8 CTOS	UND	1.00	$ 700,263.00	$ 700,263
8.05				SAL TOMA 2F (C/T/TOMA:2X20)3/4"	UND	1.00	$ 390,113.00	$ 390,113
8.06				REFLECTOR LED 300 WATTS INCL PUNTO ELECTRICO, ACCESORIOS E INSTALACÍON	UND	10.00	$ 2,301,499.00	$ 23,014,990
8.07				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	4.00	$ 154,797.00	$ 619,188
							SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 28,973,709
9. APANTALLAMIENTO								

9.01				CABLE ALUMINIO AWG NUMERO 1/0 A INSTALAR EN TECHO. INCLUIDO ACCESORIOS	ML	155.00	$ 40,752.00	$ 6,316,560
9.02				CONJUNTO PARARRAYO TIPO FRANKLIN 4 PTAS. INCLUIDO POLO A TIERRA Y ACCESORIOS	UND	9.00	$ 1,306,722.00	$ 11,760,498
9.03				CABLE DE COBRE DESNUDO #2 AWG A ENTERRAR DIRECTAMENTE.	ML	180.00	$ 65,745.00	$ 11,834,100
							SUBTOTAL APANTALLAMIENTO	$ 29,911,158
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1,244,762,414**

SUBTOTAL OBRAS				**$ 1,244,762,414**
PMA (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)	UND	1.00	$ 3,034,878	$ 3,034,878
RETIE	UND	1.00	$ 2,460,000	$ 2,460,000
VALOR TOTAL				**$ 1,250,257,292**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	21%

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	29%

EL CONTRATISTA deberá asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Interventoría del contrato.

cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
508	19 de octubre de 2026	$375.077.188

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante el Acuerdo Municipal N° 07 del 30 de septiembre de 2026 del Concejo Municipal de Puracé - Cauca, el cual señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias para el año 2027, las cuales irán hasta la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($875.180.104):**

Vigencias futuras	
Año	**Valor**
2027 (Acuerdo Municipal N° 07 del 30 de	OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

septiembre de 2026)	MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($875.180.104)

7. LUGAR FÍSICO O ELECTRÓNICO DONDE PUEDE CONSULTARSE EL PROYECTO DE PLIEGOS, LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.

El pliego de condiciones y demás documentos deberán ser consultados y descargados de Internet en las siguientes direcciones: www.colombiacompra.gov.co a partir de la fecha de apertura de la LICITACIÓN PÚBLICA Las versiones que allí aparezcan de los documentos del proceso, tienen el carácter de oficiales.

Así mismo, la consulta del proyecto y pliego de condiciones en medio físico podrá efectuarse desde la fecha de apertura de la licitación, hasta el día y hora en que se cierre, en horario de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. de lunes a viernes, en el CAM Puracé – Secretaría de Planeación, Desarrollo Económico e Infraestructura.

La ENTIDAD no entregará pliegos ni documentos en medio físico (salvo aquellos casos para los cuales se hallare establecido expresamente lo contrario) pero se podrán obtener fotocopias de ellos, previo pago del valor de las mismas a la tarifa que se halle vigente al momento de la expedición de las fotocopias.

El sitio www.colombiacompra.gov.co constituye el mecanismo de comunicación electrónica entre la ENTIDAD y los interesados, y los mensajes de datos por él transmitidos para este proceso tienen carácter oficial para el mismo. Se podrán publicar documentos escaneados o los archivos magnéticos idénticos sin firma, teniendo en cuenta la disponibilidad del servicio de escáner y la urgencia de publicación del documento.

Las observaciones presentadas al proyecto de pliego pondrán ser enviadas por los interesados al correo electrónico contratacion@purace-cauca.gov.co

8. INDICACIÓN DE SI LA PRESENTE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Acuerdo Comercial	Entidad Estatal incluida	Umbral	Excepción aplicable	Proceso de Contratación cubierto

Alianza Pacífico	Chile	SI	Servicios de construcción $20.469.524.000 **COP**	SI	NO
	México	N/A	-	-	NO
	Perú	SI	Servicios de construcción $20.469.524.000 **COP**	SI	NO
Canadá		N/A	-	-	NO
Chile		SI	Servicios de construcción $20.469.524.000 **COP**	SI	NO
Corea		N/A	-	-	NO
Costa Rica		SI	Servicios de construcción $20.469.524.000 **COP**	SI	NO
Estados Unidos		SI	Servicios de construcción $20.469.524.000 **COP**	SI	NO
Estados AELC		SI	Servicios de construcción $20.469.524.000 **COP**	SI	NO
México		N/A	-	-	NO
Triángulo Norte	El Salvador	Límite inferior del valor de la menor cuantía de la Entidad	24.578.484.00	38 Servicios de construcción.	NO
	Guatemala			NING UNA	SI
	Honduras	N/A	-	-	NO
Unión Europea		SI	Servicios de construcción $20.469.524.000 **COP**	SI	NO

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.

9. CONVOCATORIA LIMITADA O NO A MIPYMES: NO APLICA

10. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Podrá participar en el presente proceso de selección, toda persona natural o jurídica (carácter mercantil), nacional o extranjera ya sea en forma individual o en Consorcio o Unión Temporal que dentro de su objeto social pueda desarrollar las actividades que la Entidad requiere contratar y que cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones de este proceso de selección, los cuales son de: CAPACIDAD JURÍDICA, CAPACIDAD TÉCNICA (Experiencia y requisitos de cumplimiento de especificaciones mininas aplicables), y CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

11. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	3 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación de los estudios y documentos previos	3 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	3 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	13 de noviembre de 2026	SECOP I; [contratacion@purace-cauca.gov.co] H15o en [Coconuco], en la [Carrera 3 N° 5-22 Oficina Jurídica Segundo Piso CAM] , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [LP-002-2026]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	5 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I] [Página web de la Entidad]	L. 80/93 art. 30 num. 3

Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	17 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	el presente proceso no es suceptible de limitar a Mipymes	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	18 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones	18 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos	20 de noviembre de 2026	[Coconuco], en la [Carrera 3 N° 5-22 Oficina Jurídica Segundo Piso CAM]	L. 80/93 art. 30 num. 4
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	20 de noviembre de 2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	20 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	21 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre	25 de noviembre a las 05:00 pm en Coconuco, en la Carrera 3 N° 5-22 Oficina Jurídica Segundo Piso CAM	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.

Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	26 de noviembre a las 11:30 am en Coconuco, en la Carrera 3 N° 5-22 Oficina Jurídica Segundo Piso CAM	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	30 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 01 al 07 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	09 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	10 de diciembre de 2026 a las 11:00 am	[Coconuco], en la [Carrera 3 N° 5-22 Oficina Jurídica Segundo Piso CAM]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	11 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	14 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	15 de diciembre de 2026	[Coconuco], en la [Carrera 3 N° 5-22 Oficina Jurídica Segundo Piso CAM]	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	15 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.

El presente cronograma se ajusta al decreto municipal 019 de 2026 por medio del cual se declaran días hábiles para la gestión contractual, administrativa y presupuestal en el municipio de Puracé, el cual se encuentra debidamente publicado en la página de la entidad.

(1) De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la ley 1474 de 2011 por el cual se modificó el inciso 2 del numeral 5 del artículo 30 de la ley 80 de 1993 “Cuando la entidad lo estime conveniente, de oficio o a solicitud de un numero plural de posibles oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. En todo caso no podrán expedirse adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La publicación de adendas solo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales”. El municipio de Puracé por decreto municipal tomará como días hábiles los días de lunes a sábado que no sean festivos.
(2) Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuara y comunicara a los proponentes, mediante publicación en www.colombiacompra.gov.co a través del Portal Único de Contratación

12. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

El Municipio de Puracé de conformidad con lo establecido en los artículos 270 de la Constitución Política, 66 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 1° de la Ley 850 convoca a todas las Veedurías Ciudadanas para que ejerzan la vigilancia y el control ciudadano del presente proceso de selección, así como el contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba.

Las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley, para desarrollar su actividad, podrán consultar este proceso en el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP **https://www.contratos.gov.co**

Cualquier inquietud presentada por parte de las veedurías ciudadanas les será contestada por escrito por parte de la Entidad a la dirección y/o fax que aparezca en la comunicación respectiva, copia de la cual será enviada a los proponentes y será publicada en la página Web citada.
Atentamente,

JORGE ARMANDO ANDRADE MOLANO
Alcalde Municipal

Proyecto Aspectos Jurídicos: Diana Katherin Cerón Chilito- Asesora Jurídica

Reviso Aspectos Jurídicos: Luis Enrique Montilla Buitrago- Asesor Jurídico Externo

Aprobó y reviso aspectos técnicos: Cristian David Zemanate Chávez- Secretario de Planeación.